


ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST




1. OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

A.	POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU	A1
A.1.	Postup pořízení územního plánu	A2
B.	VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA	B1
B.1.	Soulad s cíli a úkoly územního plánování	B2
B.2.	Soulad s požadavky stavebního zákona	B6
C.	VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ	C1
C.1.	Soulad s požadavky jiných právních předpisů	C2
C.2.	Soulad se stanovisky dotčených orgánů	C2
D.	VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A NADŘÁZENOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ	D1
D.1.	Soulad s Politikou územního rozvoje	D2
D.2.	Soulad s Územním rozvojovým plánem	D9
D.3.	Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem	D9
E.	VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZADÁNÍM	E1
E.1.	Požadavky vyplývající ze zadání Územního plánu	E2
E.2.	Pokyny vyplývající z vyhodnocení společného jednání	E22
F.	ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDČÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ	F1
F.1.	Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území	F2
G.	SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ	G1
G.1.	Zpráva o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území	G2
H.	STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO	H1
H.1.	Stanovisko krajského úřadu podle § 100 odst. 1 stavebního zákona	H2
H.2.	Zohlednění stanoviska krajského úřadu	H16
I.	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ	I1
I.1.	Vymezení zastavěného území	I2
I.2.	Základní koncepce rozvoje území obce	I4

I.3.	Urbanistická koncepce	I25
I.4.	Koncepce veřejné infrastruktury	I37
I.5.	Koncepce uspořádání krajiny	I62
I.6.	Podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití	I74
I.7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci	I82
I.8.	Kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny	I83
I.9.	Členění území podle převažujícího charakteru na lokality	I84
I.10.	Vymezení zastavitelného území	I84
I.11.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv	I84
I.12.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno plánovací smlouvou	I84
I.13.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie	I86
I.14.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu	I88
I.15.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno realizací architektonické nebo urbanistické soutěže	I88
I.16.	Vymezení architektonicky významných staveb nebo urbanisticky významných celků	I88
I.17.	Stanovení pořadí provádění změn v území	I89
I.18.	Stanovení požadavků na výstavbu odchylně od prováděcího právního předpisu u části území obce, pro které územní plán obsahuje prvky regulačního plánu	I90
I.19.	Pojmy	I90
J.	VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY V ZÚR, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ	J1
J.1.	Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR	J2
K.	VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH	K1
K.1.	Východiska hodnocení	K2
K.2.	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území	K2
K.3.	Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch	K4
L.	VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU, PŘÍPADNĚ S ODCHYLNĚ STANOVENÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ	L1
L.1.	Výčet prvků regulačního plánu	L2
L.2.	Odůvodnění vymezení prvků regulačního plánu	L2
M.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL	M1

M.1.	Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu	M2
M.2.	Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa	M33
M.3.	Vymezení zastavěného území	M38
N.	VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK, VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ	N1
N.1.	Vyhodnocení připomínek	N2
O.	POSOUZENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S JEDNOTNÝM STANDARDEM	O1
O.1.	Posouzení souladu územního plánu s jednotným standardem	O2

A. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU



A.1. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořízení územního plánu (dále jen ÚP) schválilo Zastupitelstvo obce Kateřinice na svém zasedání dne 22. 2. 2023, usnesení č. UZ 6/Z05//2023. Pořizovatelem ÚP je Obecní úřad Kateřinice dle § 6 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, prostřednictvím kvalifikované osoby. Určeným zastupitelem pro pořizování ÚP byl schválen usnesením č. 6/Z05/2023/II starosta obce Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D.

Projednání zadání

Návrh Zadání územního plánu Kateřinice byl zpracován a projednán v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Návrh Zadání ÚP byl rozeslán dne 8. 3. 2023. Veřejná vyhláška o projednání návrhu Zadání ÚP byla zveřejněna na klasické i internetové úřední desce Obce Kateřinice ode dne 8. 3. 2023 do 8. 4. 2023 č.j.: OKA/204/2023.

Zadání územního plánu Kateřinice bylo předloženo k posouzení Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (stanovisko ze dne 18. 4. 2023, č.j.: KUZZL 36377/2023), který podle § 22 písm. d), zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, **uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Kateřinice z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA).**

Na základě schváleného zadání byl pořízen návrh územního plánu Kateřinice a vyhodnocení vlivů na ŽP (SEA).

Po řádném projednání byl návrh Zadání upraven dle uplatněných oprávněných požadavků a podnětů dotčených orgánů (DO) a stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování a předložen ke schválení Zastupitelstvu obce.

Zadání ÚP Kateřinice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kateřinice usnesením č. 3/Z07/2023 dne 24. 5. 2023.

Zpracování návrhu územního plánu

Návrh územního plánu Kateřinice pro společné jednání zpracoval atelier knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 15, Brno, s projektantem doc. Ing. arch. Jakubem Kynčlem, Ph.D. V květnu 2023 zpracovatel předal objednateli návrh ÚP pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.


Společné jednání

Společné jednání o návrhu Územního plánu Kateřinice a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, proběhlo dne 24. 6. 2024. Ke společnému jednání obdržel pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a připomínky občanů a organizací. Na základě Vyhodnocení projednání a pokynů k úpravě návrhu Územního plánu Kateřinice bylo přikročeno k úpravě návrhu Územního plánu Kateřinice pro veřejné projednání.

Veřejné projednání

(...bude doplněno v průběhu pořizování...)

B. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA



B.1. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Hlavním cílem Územního plánu obce, potažmo územního plánování jako takového, je harmonický rozvoj území. Cestou k dosažení tohoto cíle je vzájemná koordinace jeho jednotlivých složek při současném respektování optimální prostorové organizace území a jeho kulturně historických hodnot.

Samotný Územní plán je nástrojem samosprávy obce a má jí být pomocníkem při rozhodování v konkrétních případech, ať už se jedná o strategické kroky rozvoje či drobnou každodenní operativu.

Níže jsou uvedeny cíle a úkoly územního plánování tak, jak jsou vyjmenovány v § 38 a § 39 Stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.), k nim je doplněn tučným písmem komentář jejich naplnění v Územním plánu Kateřinice.

B.1.1. Cíle územního plánování

(1) Cílem územního plánování je soustavně a komplexně řešit funkční využití území, stanovovat zásady jeho plošného a prostorového uspořádání a vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro zajištění rozvoje obce, a to především vymezením dostatečných rozvojových ploch pro bydlení, veřejnou infrastrukturu a podnikání na straně jedné a stabilizovaných a rozvojových ploch určených pro rozvoj a ochranu krajiny a zeleně na straně druhé. Navržená řešení zajišťují podmínky pro komplexní rozvoj obce v budoucích cca 20 letech.

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území a za tímto účelem vyhodnocuje potenciál rozvoje území a prognózy jeho dalšího vývoje.

> Řešení Územního plánu vychází ze stávajícího stavu území, který je rozvíjen tak, aby byly potvrzeny jeho kvality a případně korigovány jeho slabé stránky. Jednotlivé typy ploch jsou navrhovány ve vhodném umístění vzhledem ke stávajícímu využití území i ve vztahu k ostatním navrženým plochám. Rozvoj soukromých zájmů (představovaný především prostřednictvím rozvojových ploch určených pro bydlení a podnikatelské aktivity, tj. ploch smíšených obytných venkovských a ploch smíšených výrobních všeobecných) je doprovázen dostatečným rozvojem občanského vybavení a veřejné infrastruktury (tj. především ploch občanského vybavení všeobecného, ploch občanského vybavení veřejného, ploch občanského vybavení sportu, ploch veřejných prostranství všeobecných, ploch dopravy všeobecné a ploch technické infrastruktury všeobecné). Požadavky na prostorové řešení budoucí zástavby jsou definovány tak, aby nebyly dotčeny stávající dominanty území a nebyl narušen krajinný ráz. Viz Část Šest výrokové části ÚP a kap. I 6. odůvodnění ÚP.

(3) Cílem územního plánování je také zvyšovat kvalitu vystavěného prostředí sídel, rozvíjet jejich identitu a vytvářet funkční a harmonické prostředí pro každodenní život jejich obyvatel.

> Územní plán stanovením základní koncepce rozvoje zvyšuje kvalitu prostředí obce a vytváří podmínky pro funkční a harmonické prostředí.

- (4) *Územní plánování chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a ochranu a rozvoj zelené infrastruktury. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na možnosti rozvoje území a míru využití zastavěného území.*

> Územní plán definuje základní koncepci rozvoje území, která stanovuje ochranu a rozvoj v území (viz Část Dva výrokové části ÚP), ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území. Vymezením ploch s rozdílným způsobem využití zajišťuje hospodárné využití zastavěného území i zastavitelných ploch a také ochranu nezastavěného území (viz Hlavní výkres a Část Šest výrokové části ÚP). Zastavitelné plochy jsou navrženy v rozsahu, který odpovídá umístění obce v systému osídlení, zároveň ale s potřebnou rezervou tak, aby nebylo jejich případné využití blokováno majetkovými vztahy či problémy s jejich zainvestováním (viz kap. K odůvodnění ÚP).

- (5) *Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné zájmy v území a podněty na provedení změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a jiných právních předpisů.*

> Bez požadavků pro Územní plán.

B.1.2. Úkoly územního plánování

- (1) *Úkolem územního plánování je ve veřejném zájmu zejména:*

- a) *zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty;*
- b) *stanovovat s ohledem na podmínky a hodnoty území koncepci využití a rozvoje území, včetně dlouhodobé urbanistické koncepce sídel, rozvoje veřejné infrastruktury a ochrany volné krajiny a stanovení podmínek prostupnosti území;*
- c) *prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, jejich přínosy, problémy a rizika s ohledem na ochranu veřejných zájmů a hospodárné využívání území;*
- d) *stanovovat urbanistické, architektonické, estetické a funkční požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na míru využití území, umístění, uspořádání a řešení staveb a kvalitu veřejných prostranství,*
- e) *vytvářet předpoklady pro hospodárné využívání území, zejména důsledným využíváním zastavěného území sídel prostřednictvím cílené revitalizace znehodnocených nebo zanedbaných ploch,*
- f) *s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí vyhodnocovat a, je-li to účelné, vymezovat vhodné plochy pro výrobu; plochy pro výrobu elektřiny, plynu a tepla včetně ploch pro jejich výrobu z obnovitelných zdrojů vymezovat rovněž s ohledem na cíle energetické koncepce a klimatické cíle státu,*
- g) *stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,*

- h) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty v území a na využitelnost navazujícího území, tyto změny navrhovat a stanovovat podmínky pro jejich provedení,*
- i) stanovovat pořadí provádění změn v území,*
- j) koordinovat veřejné zájmy a podněty na provedení změn v území,*
- k) vymezovat veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření,*
- l) vytvářet a stanovovat podmínky pro snižování nebezpečí v území, zejména před účinky povodní, sucha, erozních jevů a extrémních teplot,*
- m) uplatňovat požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze změny klimatu,*
- n) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,*
- o) vytvářet v území podmínky pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a civilní ochrany,*
- p) vytvářet v území podmínky pro odstraňování následků náhlých hospodářských změn zejména prověřováním a případným vymezováním zastavitelných ploch nebo transformačních ploch,*
- q) určovat nutné asanační a rekultivační zásahy do území,*
- r) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních a nerostných zdrojů, vytvářet a stanovovat podmínky pro jejich využití,*
- s) vytvářet podmínky pro ochranu území podle jiných právních předpisů před významnými negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud tak stanoví jiný právní předpis.*

> Řešení územního plánu:

- a) ÚP stanovuje v rámci priorit rozvoje území požadavky na ochranu a rozvoj jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot (viz Část Dva, oddíl I. výrokové části ÚP).**
- b) Územní plán určuje koncepci využití a rozvoje obce zejména s cílem zajištění dostatečných možností pro rozvoj bydlení, veřejné infrastruktury, rekreace a podnikatelských aktivit a pro ochranu volné krajiny, a to s ohledem na podmínky a hodnoty území a také jeho historický vývoj (viz Část Tři, Čtyři a Pět výrokové části ÚP).**
- c) Územní plán prověřil a posoudil potřebu změn v území a s ohledem na přínosy, problémy, rizika a ochranu veřejných zájmů bylo navrženo řešení, které je z hlediska využívání území nejhospodárnější a nejvíce odpovídá prognóze rozvoje obce.**
- d) Územní plán určuje podmínky pro využití jednotlivých typů ploch, včetně funkčních požadavků a podmínek prostorového upořádání (viz zejména Část Šest, oddíl II. výrokové části ÚP).**
- e) Územní plán stanovením podmínek ploch umožňuje hospodárné využití zastavěného území a využití stavebních proluk. V Územním plánu jsou navrženy plochy transformační pro přestavbu a revitalizaci stávajících a nevyužívaných areálů (viz Hlavní výkres a kap. K odůvodnění ÚP).**
- f) Územní plán vymezuje plochy smíšené výrobní pro stávající výrobu a stanovením podmínek ploch s rozdílným způsobem využití umožňuje drobnou výrobu bez**

rušivých vlivů i v jiných plochách. Stanovením podmínek ploch s rozdílným způsobem využití územní plán vytváří podmínky pro využití obnovitelných zdrojů energie (viz zejména Část Šest, oddíl II. výrokové části ÚP)..

- g) Územní plán stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj obce, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu a to zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením jejich podmínek (viz zejména Hlavní výkres a Část Šest, oddíl II. výrokové části ÚP).
- h) V Územním plánu byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území a byly stanoveny jejich podmínky. V místech, kde je to účelné, byly vymezeny plochy územních studií. Pro plochy smíšené obytné všeobecné byly stanoveny podmínky prostorového uspořádání (viz zejména Část Šest, oddíl II. výrokové části ÚP).
- i) V Územním plánu bylo stanoveno provedení pořadí změn v území (viz zejména Část Sedmá výrokové části ÚP)..
- j) Územní plán koordinuje veřejný zájem a podněty na provedení změn v území.
- k) V Územním plánu byly vymezeny veřejně prospěšné stavby (viz Část Sedmá výrokové části ÚP a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací).
- l) Územní plán stanovením Konceptu uspořádání krajiny (viz Část Pět výrokové části ÚP) a stanovením podmínek ploch s rozdílným způsobem využití (viz Část Šest, oddíl II. výrokové části ÚP) vytváří podmínky pro snižování nebezpečí v území.
- m) V Územním plánu jsou uplatněny požadavky na adaptaci sídel. Stanovením podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením Konceptu uspořádání krajiny a Konceptu technické infrastruktury a zelené infrastruktury (viz zejména Část Čtyři a Pět výrokové části ÚP) vytváří Územní plán podmínky pro adaptaci na změny klimatu.
- n) Navržením rozvoje v návaznosti na zastavěné území a navržením rozvoje veřejné infrastruktury v rozsahu odpovídajícím současným potřebám obce a jejímu uvažovanému rozvoji vytváří Územní plán podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků na změny v území (viz Hlavní výkres).
- o) Územní plán respektuje požadavky na zajištění obrany a bezpečnosti státu a na zajištění civilní ochrany.
- p) Územní plán vytváří podmínky pro všechny typy aktivit (bydlení, produkce, rekreace), jejichž rovnováha je základem pro udržení sociální a ekonomické stability území a tím předchází důsledkům způsobených náhlými hospodářskými změnami. V Územním plánu byly prověřeny a následně vymezeny zastavitelné a transformační plochy (viz Hlavní výkres).
- q) V Územním plánu byly vymezeny plochy transformační. Jedná se zejména o změny z důvodu lepšího funkčního využití pozemků v zastavěném území (viz zejména Výkres základního členění území a Hlavní výkres).
- r) V řešeném území nebyly vymezeny plochy pro využití přírodních a nerostných zdrojů.
- s) Územní plán díky komplexnímu řešení území a koordinaci rozmístění rozvojových záměrů v území vytváří vhodné podmínky pro jeho ochranu před případnými

negativními vlivy těchto záměrů (zejména vzhledem k ochraně přírody, ochraně vod, ochraně nerostných surovin, ochraně veřejného zdraví a ochraně ZPF).

B.2. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA

B.2.1. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona

Územní plán je vyhotoven v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména s cíli a úkoly územního plánování (viz bod 1. této kapitoly Odůvodnění územního plánu).

B.2.2. Vyhodnocení souladu s požadavky prováděcích předpisů stavebního zákona

Územní plán je vyhotoven v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona, zejména s:

- vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, ve znění pozdějších předpisů.

C. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ



C.1. SOULAD S POŽADAVKY JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán je z hlediska požadavků vztahující se k jeho obsahu **zpracován v souladu** se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

C.2. SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Návrh Územního plánu (ÚP) Kateřinice byl dne 3.6. 2024, čj.: OKA – 354/2024 zveřejněn a rozeslán dle § 50 odst.1 a 2 stavebního zákona 183/06 Sb., ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,. Společné jednání se uskutečnilo dne 24. 6. 2024. Po uplynutí 30-ti denní lhůty byla shromážděna stanoviska a připomínky dotčených orgánů, sousedních obcí, oprávněných investorů a občanů.

Ministerstvo obrany, Svatoplukova 84, 615 00 Brno:

stanovisko ze dne 24.6.2024, MO 510377/2024-1322

uplatňuje souhlasné stanovisko a upozorňuje, že v řešeném území se nenachází OP RLP, požadují jeho vyškrtnutí z textové i grafické části.

Vyhodnocení: bude respektováno

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha:

vyjádření ze dne 11.6.2024; č.j. MPO 51881/2024

souhlasí, bez připomínek.

Vyhodnocení: bereme na vědomí

Ministerstvo životního prostředí, OVSS IV, Brno:

stanovisko ze dne 6.6.2024; č.j. MZP/2024/240/1215

řešené území nezasahuje do CHLÚ nebo ložiska výhradního nerostu. Informují o evidenci svahových nestabilit s odkazem na jejich evidenci

Vyhodnocení: bereme na vědomí

Zlínský kraj, odbor, odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín:

stanovisko ze dne 23.7.2024; č.j. KUZL 65385/2024

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,

k předloženému návrhu Územního plánu Kateřinice, podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, uplatňuje **nesouhlasné stanovisko**.

Odůvodnění:

Po posouzení návrhu nového Územního plánu Kateřinice, včetně souvisejícího odůvodnění tohoto řešení a vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“), orgán ochrany ZPF **nesouhlasí** se záborů ZPF pro zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské (SV) v rozsahu jakém jsou navrhovány, tj. cca 30 ha a dále s nově navrhovanými plochami OS.019 (lokalita „Březiny – výletišť“ a OS.027 (lokalita „Bikepark“).

Rozsah záborů ZPF nových zastavitelných ploch pro bydlení uvedený v předložené dokumentaci neodpovídá potřebě k předpokládanému rozvoji obce, je **výrazně naddimenzovaný**.

Celková potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení do roku 2030, vyplývající z Rozborů udržitelného rozvoje území zpracovaných nad aktuálními daty analytických podkladů ORP Vsetín, pro území obce Kateřinice byl stanoven na 11,45 ha. Novým územním plánem jsou dle předložených podkladů navrhovány plochy pro obytnou funkci (SV) v celkovém rozsahu cca 30 ha. Z toho vyplývá, že rozsah vymezených ploch významně převyšuje reálnou potřebu ploch zajišťujících rozvoj obce. Navrhované záborů ZPF jsou v rozporu se zásadami plošné ochrany ZPF uvedenými v § 4 zákona a je nutná jejich redukce.

Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona, může k odnětí zemědělské půdy ze ZPF dojít *pouze* v nezbytném případě.

Nezbytnost navrhovaného řešení nebyla v posuzovaném návrhu územně plánovací dokumentace prokázána. Nový územní plán vychází z koncepce založené původní územně plánovací dokumentací a převážnou většinu zastavitelných ploch pro bydlení přebírá z platné ÚPD, přičemž vymezuje další nové plochy. Nevyužití zastavitelných ploch po dobu účinnosti platného územního plánu jen prokazuje nadbytečnost vymezení ploch pro výstavbu v územním plánu z roku 2010 a rozpor návrhu územního plánu se současným zněním zákona. Orgán ochrany ZPF, proto nesouhlasí s automatickým převzetím těchto zastavitelných ploch z platného územního plánu. Ve Věstníku MŽP (32 ročník, září 2022, částka 6, č. j.: MZP/2022/050/467) byl zrušen metodický pokyn OOLP/1067/96, který byl zároveň nahrazen Společným metodickým výkladem (dále jen věstník), ze kterého mimo jiné vyplývá, že přestože se v daném případě jedná o posuzování plochy, ke které se již orgán ochrany ZPF vyjadřoval ve svém stanovisku k předchozímu územnímu plánu, i taková plocha musí být opětovně posouzena orgánem ochrany ZPF, neboť se jedná o novou plochu v novém územním plánu. V rámci vymezení navrhovaného záboru zemědělské půdy musí být vždy prokázána nezbytnost pro vymezení dané plochy a soulad se zásadami ochrany dle § 4 zákona (viz též rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2019, č.j. 43 A 201/2018).

Orgán ochrany ZPF dále uplatňuje nesouhlas k vymezení nových zastavitelných ploch OS.019, OS.027 a OS.061, neboť nebylo prokázáno, že bylo navrženo řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější. Především dodržení zásady minimalizace a nezbytnosti záboru zemědělských půd v navrhovaném rozsahu. V případě plochy OS.019 pro umístění a realizaci „výletišť“ u plochy OS.027 „Bikeparku“ a u plochy OS.061 pro občanské vybavení – zimní sporty. Dále pak u nově navrhovaných ploch a koridorů pro technickou infrastrukturu konkr. plochy pro realizaci přečerpávací vodní elektrárny a větrné elektrárny v ploše TU.074, zcela absentuje vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, bez kterého nelze navrhovaný záměr objektivně posoudit a uplatnit stanovisko.

K ostatním navrhovaným plochám a úpravám řešeným v rámci nového Územního plánu Kateřinice nemáme námitek. Z hlediska dodržení zásad ochrany ZPF, které jsou dány ust. § 4 zákona o ochraně ZPF je lze považovat za akceptovatelné.

Vyhodnocení: rozsah vymezených ploch byl výrazně redukován a předložen DO k odsouhlasení. Dohoda s navrhovaným řešením byla potvrzena dne 19.5.2025 e-mailem (viz. Příloha v dokumentaci)

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

jako příslušný správní orgán na úseku státní správy lesů podle ustanovení § 48a, odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu změny Územního plánu Kateřinice, vydává nesouhlasné stanovisko.

Odůvodnění:

V předložené dokumentaci je navržen zábor pozemků k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL) o celkové výměře 13,42 ha. Krajský úřad upozorňuje zpracovatele že dle ust. § 14 odst. 1 zákona o lesích jsou projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvýhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení a navrhnout alternativní řešení. V předložené dokumentaci se v *kap. 3* Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa konstatuje: že v Územním plánu se předpokládá zábor PUPFL v celkovém rozsahu 13,42 ha. Přibližně 2/3 záboru tvoří plochy pro zabezpečení prostupnosti území (zpravidla lesní cesty, které reálně v terénu existují, *ale* jejich průběh není v *souladu s KN*), další zábory PUPFL jsou návrhové plochy pro vybudování vodních nádrží a poldrů, s hlavním účelem posílení protipovodňové a protierozní ochrany. Ostatní zábory jsou z hlediska záborů PUPFL nevýznamné. Dále zpracovatel uvádí, že vzhledem celkové rozloze lesních ploch v řešeném území přes 8000 ha, nebude mít navrhovaný zábor PUPFL významný vliv na funkci lesních pozemků (na str. 88. v předmětné dokumentaci se *ale* uvádí v *kap. 7.3* Koncepce lesů údaj 817 ha). K tomuto orgán státní správy uvádí (dále jen OSSL), že předložená dokumentace nedbá na zachování lesa, jelikož chybí řádné odůvodnění změn, chybí alternativní řešení. OSSL není zřejmé, jaké důvody vedly např. pro změnu Z. 07 (kód plochy OS.027) z plochy lesní na plochu občanského vybavení – sport, nebo změnu Z.13 (kód plochy SV.046) z plochy lesní na plochu smíšenou obytnou venkovskou. U plochy OS.027 je v odůvodnění pouze konstatováno: stabilizace a rozvoj bikeparku (lokalita “Bikepark“). U plochy

SV.046 pak zpracovatel konstatuje: výstavba rodinných domů (lokalita Veselá). Není tak zřejmé, proč jsou tyto změny nejvhodnější pro zachování lesa a jaký veřejný zájem převažuje na funkci lesa. V ust. § 1 zákona o lesích je les definován jako národní bohatství, tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí. Je proto potřeba lépe odůvodnit všechny změny v ÚP, které převádějí lesní pozemky na pozemky jiné. Plochy, ve kterých není veřejný zájem větší než zájem na zachování lesa pak z těchto změn vynechat. Dále je třeba doplnit výčet ploch, které jsou navrženy v ochranném pásmu lesa 30 m (např. plocha změn Z.14, Z.21 atd.) a tyto plochy zmenšit nebo upravit tak, aby nebylo negativně ovlivněno hospodaření v lese. Posoudit kritéria bezpečnosti osob a majetku a vzít v úvahu nejen současný stav lesních porostů, které se na předmětných lesních pozemcích nachází, ale i možný vývoj těchto porostů. Z blízkosti lesních stromů plyne pro stavby i osoby pohybující se zde nebezpečí jednak pádem stromu a dále také při provádění činností vlastníkem lesa – především těžební činností. V kap. 3 pak výčet těchto ploch, které zasahují do ochranného pásma lesa (30 m) úplně chybí.

Z výše uvedených důvodů jako OSSL uplatňujeme nesouhlasné stanovisko.

Vyhodnocení: rozsah vymezených ploch byl výrazně redukován a předložen DO k odsouhlasení. Dohoda s navrhovaným řešením byla potvrzena dne 26.5.2025 e-mailem (viz. Příloha v dokumentaci)

Odsouhlasení upraveného návrhu e-mailem: dne 26.5.2025

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán na úseku ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. z) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

k předloženému návrhu Územního plánu Kateřinice, kde je příslušným zdejší orgán ochrany přírody, uplatňuje **souhlasné stanovisko**.

Odůvodnění:

Hodnocená koncepce se svou lokalizací nachází zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000, kde je příslušný zdejší orgán ochrany přírody, a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předměty ochrany. U hodnocené koncepce lze proto vyloučit významný negativní vliv na prvky soustavy Natura 2000 ve smyslu § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dále orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny touto koncepcí a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) jako příslušný orgán v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí dle § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o posuzování vlivů na ŽP)

požaduje na základě kontroly předloženého **Vyhodnocení vlivů ÚP Kateřinice na životní prostředí** (dále je Vyhodnocení SEA) jeho dopracování. Zodpovědným projektantem předloženého Vyhodnocení SEA je Ing. Alexandr Mertl (květen 2024).

Krajský úřad sděluje, že je nutné zaměřit se na jednotlivé kapitoly, neboť nejsou naplněny správně, z čehož plyne, že toto Vyhodnocení SEA není přezkoumatelné. Dále není zřejmé, zda zjištěné potenciální vlivy, které autorizovaná osoby vyhodnotila, jsou relevantního charakteru, jelikož

stupnice významnosti neobsahuje nezbytná zdůvodnění, ze kterého by bylo patrné, jak autorizovaná osoba v rámci své stanovené metodiky přistupuje k těmto vlivům.

Dále je nezbytné stanovit opatření k vyloučení, minimalizaci nebo kompenzaci vlivů, a to jak v případě zjištěných významných negativních vlivů (-2), tak i u zjištěných potenciálních mírně negativních vlivů (-1). Toto vyplývá ust. § 10b odst. 4 zákona o posuzování vlivů na ŽP. Jestliže není možné určitý vliv negativního charakteru ošetřit, musí to být ve Vyhodnocení SEA odůvodněné, stejně tak pokud lze tento typ vlivů ošetřit již platnými právními předpisy, je toto nutné v příslušné kapitole uvést. Pakliže nelze na strategické úrovni minimalizační opatření navrhnout, přičemž autorizovaná osoba má povědomí, jakými opatřeními lze tato opatření ošetřit na úrovni projektové, opět je nutné tyto informace uvést do Vyhodnocení SEA. **Z Vyhodnocení SEA však není jasné, proč nejsou navržena žádná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí na úrovni územně plánovací dokumentace.** Vlivy jsou konstatovány, nicméně není s nimi dále nijak pracováno. Je nutné zvážit, zda určité plochy s potenciálními ať už významnými negativními vlivy (- 2) či mírně negativními vlivy (-1) není možné z návrhu ÚP vyloučit, případně je zmenšit či navrhnout jiné koncepční varianty.

Proces SEA je nástrojem k zohlednění environmentálních otázek na koncepční úrovni, tedy v rovině plánů a jeho cílem je především předcházení zjištěných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. V předloženém Vyhodnocení SEA jsou však potenciálně zjištěné negativní vlivy na životní prostředí zohledněny odkazem na minimalizování skutečných zásahů ať už do lesních porostů, či koryt vodních toků, případně odkazem na posouzení vlivů na krajinný ráz. Je maximálně vhodné a účelné prověřit a vyhodnotit, zda u navrhovaných ploch generujících negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí nelze navrhnout přednostně opatření koncepční či prostorová.

V případě plochy pro obnovitelné zdroje energie (větrná elektrárna) provést mnohem důkladnější hodnocení s výsledným závěrem, zda je navrhovanou plochu vhodné v ÚP ponechat nebo ji s ohledem na její zásadní vliv z návrhu ÚP vyjmout, nebo navrhnout jinou variantu jejího vymezení. Umisťování větrných elektráren (VE) bude vždy generovat vliv na stávající ráz krajiny, nicméně není možné plochy pro VE vymezovat do územních plánů pouze s odkazem na budoucí hodnocení vlivů na krajinný ráz.

U návrhu ÚP Kateřinice byly vyhodnoceny významnější kumulativní a synergické vlivy. Ve Vyhodnocení SEA je uvedeno: Většinu rozvojových ploch lze hodnotit jako plochy akceptovatelné bez podmínek. Zastavitelné plochy se zjištěnými závažnými potenciálními negativními vlivy alespoň na jednu hodnocenou složku (Z.04, Z.06, Z.07, Z.13, Z.22, Z.28 a Z.44) **jsou akceptovatelné za podmínky minimalizace skutečných negativních vlivů, pokud možno alespoň na takovou míru, která by odpovídala hodnocení vlivu jako mírně negativního.**

Krajský úřad má za to, že z této formulace nelze v rámci územního plánu a případně ani v rámci dalších navazujících řízení vůbec vycházet. Kdo a jakým způsobem bude určovat takovou míru, která by odpovídala hodnocení vlivu jako mírně negativní. Je nutné respektovat výše uvedené ust. § 10b odst. 4 zákona o posuzování vlivů na ŽP, který říká, že je nutné se, jak významně negativními (nepříznivými) tak vlivy mírně negativními (nepříznivými) zabývat ve stejné míře.

Vyhodnocení: zpracovatel dokumentace SEA konzultoval s DO požadavky na obsah. Vzhledem k tomu, že návrh ÚP po společném jednání byl výrazně redukován, reagovala i úprava dokumentace na tuto skutečnost.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

jako příslušný správní orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“),

k předloženému návrhu Územního plánu Kateřinice podle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší vydává **souhlasné stanovisko**.

Odůvodnění:

Vzhledem k charakteru a umístění změn, nemůže dojít k významnému ovlivnění kvality ovzduší v předmětné oblasti. Krajský úřad nemá k předložené dokumentaci z hlediska ochrany ovzduší žádné připomínky.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství

jako příslušný správní orgán na úseku dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému návrhu Územního plánu Kateřinice, vydává **souhlasné stanovisko**.

Odůvodnění:

Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, 761 01 Zlín, prochází řešeným územím silnice č. III/43733. Silnice je návrhem ÚP respektována. Nejsou navrhovány plochy, které by byly s uvedenou silnicí ve střetu.

Z hlediska dopravy, silnic II. a III. třídy, nemáme k návrhu ÚP Kateřinice žádné připomínky.

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předloženému návrhu Územního plánu Kateřinice, **nesouhlasné koordinované stanovisko**.

Vyhodnocení: bylo dohodnuto s jednotlivými odděleními KU ZLK, viz. výše

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí:

Stanovisko ze dne 22.7.2024, č.j.: MUVS 97798/2024 OŽP

Městský úřad Vsetín, jako příslušný orgán veřejné správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 03.06.2024 **Oznámení o zahájení společného jednání o návrhu Územního plánu Kateřinice jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „návrh“)** od Obecního úřadu Kateřinice se sídlem Kateřinice 242, 756 21 Ratiboř, k vydání koordinovaného stanoviska.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný **vodoprávní úřad** podle § 104 odst. 2 písmeno c) a § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává k návrhu **souhlasné stanovisko**.

Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dospěl k závěru, že s předloženým návrhem souhlasí bez připomínek, neboť není v rozporu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy zpracovaných v souladu ustanoveními § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k dané podrobnosti řešení zpracovaného návrhu budou konkrétní podmínky pro dané území řešeny v následných fázích povolení řízení podle vodního a stavebního zákona.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle §77 odst. 1 písm. u) a v souvislosti s ustanovením §2 odst. 2 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), uplatňuje k předložené územně plánovací dokumentaci **nesouhlasné stanovisko**.

Odůvodnění

Orgán ochrany přírody a krajiny v souladu s § 77 odst. 1 písm. u) zákona o ochraně přírody a krajiny a § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 (stavební zákon), uplatňuje stanovisko ke společnému jednání o návrhu územního plánu Kateřinice.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dospěl k závěru, že předloženým návrhem jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny z hlediska přenesené působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních úřadů. S ohledem na možné narušení krajinného rázu, jeho estetické či přírodní hodnoty, uplatňuje orgán ochrany přírody, ve vztahu k ustanovení §12 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny **nesouhlasné stanovisko**.

Na základě výše uvedeného, uplatňuje orgán ochrany přírody následující požadavky:

1) Vypustit navrženou zastavitelnou plochu **smíšenou obytnou venkovskou Z.29 (SV.076)**.

Nově vymezená zastavitelná plocha, nad rámec původního ÚP. Pohledově exponovaná hřebenová lokalita, území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, kde dochází k uplatnění dálkových pohledů. Jedná se o zahušťování rozptýlené zástavby a její rozšiřování do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nevhodné rozšiřování obytné funkce s ohledem na výše uvedené. Při takovéto koncepci rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu. Územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch k možnému rozvoji a též v rámci zastavěného území jsou významné kapacity pro možné umístění zástavby.

Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap.

4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

- **Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.**

2) Vypustit navrženou zastavitelnou plochu občanského vybavení – sport Z.21 (OS.061).

Nově vymezená zastavitelná plocha, nad rámec původního ÚP. Svažitá, pohledově exponovaná hřebenová lokalita, kde dochází k uplatnění dálkových pohledů. Plocha nemá vazbu na zastavěné území a jedná se o umístování cizorodé struktury zástavby do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nežádoucí umístování zástavby a občanského vybavení s ohledem na výše uvedené. Při takového konceptu rozvoje jsou vytvářeny významné předpoklady k degradaci krajinného rázu.

Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap.

4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

- **Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.**

3) Vypustit navrženou zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou Z.21 (SV.062).

Nově vymezená zastavitelná plocha, nad rámec původního ÚP. Svažitá, pohledově exponovaná lokalita, bez vazby na zastavěné území – umístování zástavby do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nevhodné rozšiřování obytné funkce s ohledem na výše uvedené. Při takového konceptu rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu. Územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch k možnému rozvoji a též v rámci zastavěného území jsou významné kapacity pro možné umístění zástavby.

Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap.

4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

- **Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.**

4) Vypustit navrženou zastavitelnou plochu smíšenou obytnou venkovskou Z.26 (SV.070; SV.071).

Nově vymezená zastavitelná plocha, nad rámec původního ÚP. Pohledově exponovaná hřebenová lokalita, území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, kde dochází k uplatňování dálkových pohledů. Jedná se o zahušťování rozptýlené zástavby a její rozšiřování do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nevhodné rozšiřování obytné funkce s ohledem na výše uvedené. Při takového konceptu rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu. Územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch k možnému rozvoji a též v rámci zastavěného území jsou významné kapacity pro možné umístění zástavby.

Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap.

4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

- **Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.**

5) Vypustit navrženou zastavitelnou plochu **technické infrastruktury všeobecné Z.28 (TU.074).**

Nově vymezená zastavitelná plocha nad rámec původního ÚP. Svažité, pohledově exponovaná hřebenová lokalita – linie horizontu regionálního významu, kde dochází k uplatňování dálkových pohledů. Jedná se o místo vyhlídky na výškovém bodu Chladná. Plocha nemá vazbu na zastavěné území a jedná se o umístování cizorodé struktury zástavby do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nežádoucí a zcela nevhodné takovéto vymezování plochy a umístování zástavby do území s ohledem na výše uvedené. Při takovéto koncepci rozvoje jsou vytvářeny významné předpoklady ke znehodnocení a degradaci krajinného rázu.

Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap.

4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

- Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.

6) Vypustit navrženou zastavitelnou plochu **smíšenou obytnou venkovskou Z.14 (SV.047).**

Nově vymezená zastavitelná plocha nad rámec původního ÚP. Pohledově exponovaná hřebenová lokalita, kde jsou uplatňovány dálkové pohledy. Jedná se o zahušťování rozptýlené zástavby a její rozšiřování do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nevhodné rozšiřování obytné funkce s ohledem na výše uvedené. Při takovéto koncepci rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu. Územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch k možnému rozvoji a též v rámci zastavěného území jsou významné kapacity pro možné umístění zástavby.

Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap.

4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

- Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.

Upravit rozsah zastavitelné plochy **smíšené obytné venkovské Z.13 (SV.046).**

Nově vymezená zastavitelná plocha nad rámec původního ÚP. Jedná se o svažitou lokalitu umístěnou v rámci lesního porostu. Plocha navazuje na zastavěné území stávajících usedlostí rozptýlené zástavby v krajině. Vymezení plochy v uvedeném rozsahu nerespektuje strukturu stávající zástavby a dále dochází k postupné degradaci prostupnosti krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a harmonické kulturní krajiny, vymezit plochu v souladu s hranicí zastavěného území plochy SV.511, při respektování struktury stávající zástavby, prostupnosti krajiny a ochrany krajinného rázu.

Upravit rozsah zastavitelné plochy **smíšené obytné venkovské Z.12 (SV.044).**

Zastavitelná plocha převzata z původního ÚP, nicméně jedná se o pohledově exponovanou hřebenovou lokalitu v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, kde jsou uplatňovány dálkové pohledy. Dále se jedná o zahušťování rozptýlené zástavby v krajině a její rozšiřování do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nevhodné rozšiřování obytné funkce s ohledem na výše uvedené. Při takovéto koncepci rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu. Územní plán vymezuje dostatek

zastavitelných ploch k možnému rozvoji a též v rámci zastavěného území jsou významné kapacity pro možné umístění zástavby.

Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap.

4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

- Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.

S ohledem na výše uvedené, vymezit plochu pouze jako „proluku“ mezi zastavěným územím ploch SV.493 a SV.487.

9) Vypustit navrženou zastavitelnou plochu občanského vybavení – sport Z.07 (OS.027).

Nově vymezená zastavitelná plocha, nad rámec původního ÚP. Svažitá, pohledově exponovaná lokalita, kde dochází k uplatnění dálkových pohledů. Plocha nemá vazbu na zastavěné území a jedná se o umístování cizorodé struktury zástavby do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nežádoucí umístování zástavby a občanského vybavení s ohledem na výše uvedené. Při takové koncepci rozvoje jsou vytvářeny významné předpoklady k degradaci krajinného rázu.

Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap.

4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

- Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.

Upravit podmínky pro zastavitelnou plochu občanského vybavení – sport Z.07 (OS.026). Nově vymezená zastavitelná plocha, nad rámec původního ÚP. Pohledově exponovaná lokalita, jsou uplatňovány dálkové pohledy. Plocha nemá vazbu na zastavěné území a jedná se o umístování zástavby do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nežádoucí umístování zástavby s ohledem na výše uvedené. V případě realizace záměru, který umožňují podmínky pro využití plochy, by došlo k narušení krajinného rázu a znehodnocení lokality. S ohledem na výše uvedené, stanovit konkrétní podmínky pro plochu OS.026, umožňující využití pouze jako bikepark s přípustným umístováním jen staveb drobného charakteru pro dané využití vč. stanovení podmínek prostorového uspořádání (výšku zástavby stanovit max. 3 m nad úroveň terénu).

Upravit podmínky pro zastavitelnou plochu občanského vybavení – sport Z.04 (OS.019).

Plocha rozšířena nad rámec původního ÚP. Jedná se o koncovou část údolí vodního toku Březinky, kde dochází k rozvolňování zástavby. Plocha z velké části zasahuje do volné krajiny a jedná se o území citlivé z hlediska narušení krajinného rázu. S ohledem na výše uvedené stanovit podmínky prostorového uspořádání, z důvodu možného narušení krajinného rázu v případě umístění staveb vyčnívajících nad výškové a objemové uspořádání stávající zástavby.

Upravit rozsah zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské Z.10.

Nově vymezená zastavitelná plocha nad rámec původního ÚP, část plochy je převzato z původního ÚP. Svažitá, pohledově exponovaná lokalita, území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, kde jsou uplatňovány dálkové pohledy. Jedná se o rozšiřování nad úroveň stávající zástavby. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je

nežádoucí rozšiřování obytné funkce s ohledem na výše uvedené. Při takovéto koncepci rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu. Územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch k možnému rozvoji a též v rámci zastavěného území jsou významné kapacity pro možné umístění zástavby.

Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap.

4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

- Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.

Upravit podmínky pro zastavitelnou plochu **smíšenou výrobní všeobecnou Z.42 (HU.094).**

Plocha převzata z původního ÚP. Plocha pro výrobu umístěna ve volné krajině bez vazby na zastavěné území, což je území citlivé ke znehodnocení charakteru zástavby. Při takovéto koncepci rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu. S ohledem na výše uvedené stanovit podmínky prostorového uspořádání, z důvodu možného narušení krajinného rázu v případě umístění staveb nerespektujících výškové a objemové uspořádání stávající zástavby.

Upravit rozsah a podmínky zastavitelné plochy **smíšené výrobní všeobecné Z.01 (HU.001; HU.002; HU.003).**

Plocha převzata z původního ÚP, část plochy je vymezeno nad rámec původního ÚP. Svažité, pohledově exponovaná lokalita, rozšiřování výrobní funkce do volné krajiny. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nežádoucí rozšiřování výrobní funkce s ohledem na výše uvedené. Při takovéto koncepci rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu. Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap. 4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.

Ve vztahu k výše uvedenému upravit rozsah zastavitelné plochy na úroveň plochy HU 0.003 vč. nastavení podmínek prostorového uspořádání, z důvodu možného narušení charakteru zástavby a krajinného rázu v případě umístění staveb nerespektujících výškové a objemové uspořádání stávající zástavby.

Upravit rozsah zastavitelné plochy **smíšené obytné venkovské Z.02.**

Plocha převzata a upravena oproti původnímu ÚP. Svažité, pohledově exponovaná lokalita, území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, kde jsou uplatňovány dálkové pohledy, jedná se o vystupování nad úroveň stávající zástavby. Z hlediska zachování charakteru venkovského sídla a jeho harmonického vztahu s krajinou je nežádoucí rozšiřování obytné funkce s ohledem na výše uvedené. Při takovéto koncepci rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu. Vymezení plochy je v rozporu s textovou částí územního plánu – návrhu, kdy je v rámci kap. 4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, podkap. 4.1. Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanoveno:

Chránit a rozvíjet krajinný ráz obce, zejména s ohledem na hranici sídla a krajiny; cílem je zachovat přívětivé měřítko zástavby v obraze krajiny.

ohledem na výše uvedené vypustit plochy SV.007, SV.013 a SV.005.

Stanovit regulaci staveb pro zemědělství a lesnictví v nezastavěném území.

V rámci ploch smíšených nezastavěného území všeobecných (MU), ploch zemědělských všeobecných (AU) a ploch lesních všeobecných (LU) je přípustné umísťování staveb pro zemědělství a lesnictví. S ohledem na zachování charakteru krajiny a nezastavěného území je zcela nevhodné připouštění umísťování takovýchto staveb bez jakékoliv podrobnější regulace. V takovémto případě jsou vytvářeny podmínky k postupnému rozšiřování staveb, které svým architektonickým výrazem naruší ráz nezastavěného území a celkového harmonického vztahu zastavěného území s krajinou. Při takovéto koncepci rozvoje jsou vytvářeny předpoklady k degradaci krajinného rázu.

ohledem na výše uvedené stanovit regulaci staveb pro zemědělství a lesnictví. Architektonické řešení stavby bude respektovat funkční využití objektu a bude respektovat charakter staveb vhodných k umísťování ve volné krajině jako významně exponovaného prvku z hlediska vnímání harmonického rázu kulturní krajiny.

S ohledem na výše uvedené požaduje orgán ochrany přírody upravení základní koncepce rozvoje území a urbanistické koncepce ve vztahu k ochraně a zachování krajinného rázu území.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán **státní správy lesů** podle § 47 odst. 1 písm. a) uplatňuje podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k návrhu není dotčen.

Upozornění: v souladu s § 48a odst. 2 písm. a) zákona o lesích je k vyjádření příslušný Krajský úřad Zl kraje. □ Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný **silniční správní úřad** dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů uplatňuje k návrhu **souhlasné stanovisko**.

Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný silniční správní dospěl k závěru, že předložený návrh není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Silniční správní úřad konstatuje, že vzhledem k podrobnostem řešení předloženého návrhu budou konkrétní podmínky pro dané území řešeny v následujících fázích povolovacích řízení dle platných právních předpisů a norem.

Vyhodnocení: požadavky byly dohodnuty, dokumentace upravena a předložena DO k odsouhlasení. DO vydal nové stanovisko dne 5.5.2025, v němž upravený návrh odsouhlasil.

Krajská hygienická stanice, Vsetín:

Vyjádření ze dne 19.6.2024, č.j.: KHSZL 21685/2024

Souhlasí s návrhem ÚP:

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění podmínky: podmínit využití plochy TU.074 pro přečerpávací vodní elektrárnu a větrnou elektrárnu Z.28 prokázáním nepřekročení hygienických limitů stanovených pro chráněné venkovní prostory staveb

v úrovni nad hygienickými limity, které jsou stanoveny v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3 části A nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb.

Vyhodnocení: Na základě dohod s OŽP KÚZK a OŽP MěÚ Vsetín byla zastavitelná plocha TU vypuštěna.

Státní pozemkový úřad, Husinecká 11a, 130 00 Praha 3:

Stanovisko ze dne 27.6.2024, č.j.: SPU 256066/2024/Mi

souhlasí bez připomínek.

Vyhodnocení: bereme na vědomí

Stanovisko nadřízeného orgánu, KU ZL, ze dne 31.7.2025 s č.j.: KUZL 69810/2025

Posouzení

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Krajský stavební úřad, jako nadřízený orgán územního plánování ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona, ve spojení s ust. § 323 odst. 8 nového stavebního zákona nesouhlasí

s návrhem ÚP Kateřinice z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Odůvodnění

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Krajský stavební úřad, jako nadřízený orgán územního plánování posoudil ÚP Kateřinice z těchto hledisek:

a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy

Z hlediska širších vztahů a koordinace území požadujeme v Koordinačním výkrese, pro posouzení zajištění koordinace, doplnit aktuální obalovou zónu u všech sousedících obcí (k. ú.). Jako obalová zóna je zobrazována vždy aktuální účinná územně plánovací dokumentace, tj. vč. ploch s rozdílným způsobem využití. Musí být zachován soulad typů funkčních ploch. Zároveň v textové části odůvodnění v kap. B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ v podkap. 1.5.

Vyhodnocení návazností řešení na území okolních obcí doplnit vyhodnocení návazností, příp. nenávazností, návrhových ploch (záměrů, ÚSES – i stabilizované plochy) jednotlivě. Zároveň v kap. 1.5. Vyhodnocení návazností řešení na území okolních obcí doplnit aktuální ÚPD (např. u obcí Rajnochovice, Podolí).

b) Soulad s politikou územního rozvoje

Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 01.03.2025 (dále jen PÚR ČR) pro řešené území vyplývá:

celostátní priority územního plánování – některé priority nejsou správně citovány (např. priorita čl. (16), (20), (23), (24), (29) – viz kap. H. odůvodnění), priority nejsou vyhodnoceny ve všech svých částech (např. v prioritě čl. (20a) není vyhodnoceno „srůstání sídel“ s obcí Ratiboř /návrhové plochy ploch smíšených výrobních všeobecných HU.001 – HU.003/; v prioritě čl. (24a), týkající se také „vymezování ploch pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových a zemědělských areálů“ schází toto vyhodnocení /návrhová plocha smíšená obytná

venkovská SV.035 hraničící se stavovou plochou smíšenou výrobní všeobecnou HU.471/)

SOB10 Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z energie slunečního záření – není uvedeno, není vyhodnoceno

SOB11 Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z větrné energie – není uvedeno, není vyhodnoceno.

Návrh ÚP Kateřinice není posouzen (upraven v souladu) s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 01.03.2025.

Krajský úřad po posouzení požaduje vyhodnotit soulad (upravit návrh v souladu) s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 01.03.2025. Priority vyhodnocovat a uplatňovat ve všech jejích částech (viz výše).

c) Územní rozvojový plán

Územní rozvojový plán (dále také ÚRP), schválený usnesením vlády ze dne 28. srpna 2024 č. 581, je účinný dnem 29.10.2024. V souladu s usn. § 319 odst. 5 stavebního zákona je ÚRP závazný až po vydání jeho 1. změny, tzn. že v současné době není ÚRP závazný pro obsah ÚP, avšak obsahuje záměry obsažené v ZÚR ZK, a proto nemůže být s těmito záměry v rozporu (viz posouzení souladu v bodě d).

d) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Pro řešení území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 3, s nabytím účinnosti dne 11.3.2025 (dále jen ZÚR ZK), požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího vymezení: priority územního plánování – některé priority nejsou správně citovány (např. prioritní čl. (2) – viz kap. H. odůvodnění), není vyhodnocena prioritní čl. (7)

plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES): - regionální biocentrum (dále jen RBC) 147–Velká Příčnica, PU83 – je vyhodnoceno

RBC 148–Chladná, PU84 – je vyhodnoceno

regionální biokoridor (dále jen RBK) 1550 – Chladná – Velká Příčnica, PU145 – je zapracováno a vyhodnoceno

koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území – je vyhodnoceno – cílové kvality krajiny:

krajinný celek Valašskomeziříčsko, krajinný prostor Mikulůvka-Kateřinice (krajina lesní harmonická) – je vyhodnoceno.

Návrh ÚP Kateřinice není posouzen (upraven v souladu) se Zásadami územního rozvoje ZK, ve znění závazném od 11.3.2025.

Krajský úřad po posouzení požaduje vyhodnotit soulad (upravit návrh v souladu) se Zásadami územního rozvoje ZK, ve znění závazném od 11.3.2025. Dále požaduje vyhodnotit a uplatnit prioritní čl. (7).

Podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona v případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky z hledisek uvedených v odst. 7 tohoto ustanovení, lze zahájit řízení o vydání územního plánu až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.

Vzhledem k nedostatkům uvedeným v Odůvodnění tohoto stanoviska požadujeme před zahájením řízení o územním plánu jejich odstranění a předložení návrhu ÚP Kateřinice krajskému úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly odstraněny.

Krajský úřad v rámci úřední činnosti zjistil v předloženém návrhu územního plánu nepřesnosti (např. viz níže), a proto doporučuje pořizovateli, aby byl návrh změny znovu překontrolovaný a upravený:

do písemnosti „Opatření obecné povahy č. 1/2024 - koncept“ doplnit i ukončení platnosti dosavadních ÚPD

ve výroku v kap. 4.3. Další koncepce rozvoje území je uvedeno: „Pro zajištění komfortního počtu parkovacích a odstavných stání při řešení dopravy v klidu je stanoven součinitel vlivu stupně automobilizace $k_a = 1,0$. Doporučujeme uvedené v odůvodnění vysvětlit

do kap. 5. URBANISTICKÁ KONCEPCE výroku doporučujeme, z důvodu jednoznačnosti a provázanosti s jednotlivými částmi návrhu, v souladu s Přílohou č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., písm. c), doplnit výčet jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a sídelní zeleně. Obdobně doplnit také v následných kapitolách

v kap. 8. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH výroku nekumulovat funkce využití ploch (např. u plochy zemědělské všeobecné (AU) jsou v přípustném využití uvedeny pozemky určené k plnění funkce lesa, v plochách lesních všeobecných (LU) v přípustném využití potom pozemky zemědělského půdního fondu...)

v kap. 9. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ výroku je v podkap. 9.1., odst. 9.1.2. Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury uvedeno: „h) VT.08: přepojení kanalizace z ČOV Kateřinice na jinou společnou ČOV v koridoru CNU.06.“ Ve Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací však vymezení VT.08 neodpovídá vymezení koridoru CNU. 6 v Hlavním výkrese

v odůvodnění v kap. C. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH je v podkap. 3. Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch uvedeno: „Podklady: Územně analytické podklady SO ORP Vsetín – V. úplná aktualizace (2020)“. Upozorňujeme, že v současné době je již aktuální VI. Úplná aktualizace územně analytických podkladů (2024)

v odůvodnění v kap. D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ, v podkap. 5. URBANISTICKÁ KONCEPCE, v odst. 5.1. Koncepce bydlení je u lokality „Nad točnou“ uvedena plocha SV.058 v rámci zastavitelné plochy Z.19. Označení této plochy však v Hlavním výkrese schází. U lokality „Kateřinka“ je uvedena plocha SV.210 v rámci přestavbových ploch P.08, kdy označení této plochy či plocha v Hlavním výkrese schází. U lokality „U Kovaříčků“ uvedena plocha SV.101 v rámci zastavitelné plochy Z.46, kdy označení této plochy či plocha v Hlavním výkrese schází...

upozorňujeme, že v nepřípustném využití v podmínkách s rozdílným způsobem využití, vyloučené stavby, zařízení a jiná opatření, na základě ust. § 18 odst. 5 zák. č. 183/2021 Sb., lze v nezastavěném území vyloučit pouze z důvodu veřejného zájmu

v odůvodnění v kap. D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ, v podkap. 9. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ, v podkap. 9.1., odst. 9.1.4. Veřejně prospěšné stavby a opatření pro zvyšování retenčních schopností území výčet těchto ploch není v souladu s výčtem např. v příslušné kapitole ve výrokové části

v odůvodnění v kap. H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATELEM, podkap. 1. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE je uvedena informace, že se v řešeném území nenalézají specifické oblasti SOB2 a SOB9. Informace o rozvojových oblastech a osách a ostatních záměrech zde však uvedena není. Doporučujeme sjednotit, uvádět jen požadavky dotýkající se řešeného území

do odůvodnění ÚP (např. kap. H) doporučujeme doplnit a vyhodnotit Územní rozvojový plán v odůvodnění v kap. H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATELEM, podkap. 3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ není ve výčtu úkolů uvedený úkol „j) s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí vyhodnocovat a je-li účelné vymezovat vhodné plochy pro výrobu elektřiny...“ a jeho vyhodnocení (viz zák. č. 19/2023 Sb. účinný 24.01.2023)

v odůvodnění v kap. J. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ je uvedeno: „Součástí územního plánu mohou být tzv. prvky regulačního plánu... Prověření nezbytnosti vymezení bude provedeno na základě výsledků společného jednání po konzultacích s pořizovatelem a určeným zastupitelem.“ Upozorňujeme, že v souladu s ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená část a prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva výslovně uvedena. V předloženém návrhu územního plánu již mělo být jednoznačně uvedeno, zda se jedná o územní plán s prvky regulačního plánu, či nikoliv

v odůvodnění v kap. K. ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE je v kap. 1., odst. 1.2. Zadání uvedeno: Zadání ÚP Kateřinice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kateřinice usnesením č. 3/Z07/2023 dne 24. 5. 2023.“ Dle evidence územně plánovací činnosti ILAS však bylo schváleno usnesením č. 4/07/2023

do Výkresu základního členění území a Hlavního výkresu doporučujeme doplnit datum vymezení zastavěného území: „zastavěné území k datu 01.04.2024“

do Hlavního výkresu doporučujeme, z důvodu přehlednosti a jednoznačnosti, doplnit tabulku navrhovaných ploch včetně výměr.

Vyhodnocení: dokumentace byla ve smyslu uvedených připomínek upravena a nepřesnosti byly opraveny – viz níže Potvrzení nadřízeného orgánu ÚP o odstranění nedostatků návrhu ÚP Kateřinice.

Potvrzení nadřízeného orgánu ÚP o odstranění nedostatků návrhu ÚP Kateřinice, vydané dne 10.9.2025 s čj.: KUZL 81918/2025

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Krajský stavební úřad, jako nadřízený orgán územního plánování, obdržel dne 27.08.2025 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu Územního plánu Kateřinice (dále také ÚP), k vydání potvrzení o odstranění nedostatků podle ustanovení § 50 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s ust. § 323 odst. 8 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“).

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Krajský stavební úřad, jako nadřízený orgán územního

plánování ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona, ve spojení s ust. § 323 odst. 8 nového stavebního zákona potvrzuje odstranění nedostatků z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Odůvodnění

Ve stanovisku č.j. KUZZ 69810/2025 vydaném dne 31.07.2025 krajský úřad upozornil pořizovatele na tyto nedostatky:

Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy

„Z hlediska širších vztahů a koordinace území požadujeme v Koordinačním výkrese, pro posouzení zajištění koordinace, doplnit aktuální obalovou zónu u všech sousedících obcí (k. ú.). Jako obalová zóna je zobrazována vždy aktuální účinná územně plánovací dokumentace, tj. vč. ploch s rozdílným způsobem využití. Musí být zachován soulad typů funkčních ploch. Zároveň v textové části odůvodnění v kap. B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ v podkap. 1.5.

Vyhodnocení návazností řešení na území okolních obcí doplnit vyhodnocení návazností, příp. nenávazností, návrhových ploch (záměrů, ÚSES – i stabilizované plochy) jednotlivě. Zároveň v kap. 1.5. Vyhodnocení návazností řešení na území okolních obcí doplnit aktuální ÚPD (např. u obcí Rajnochovice, Podolí).“

Soulad s politikou územního rozvoje

„Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 01.03.2025 (dále jen PÚR ČR) pro řešené území vyplývá:

celostátní priority územního plánování – některé priority nejsou správně citovány (např. prioritě čl. (16), (20), (23), (24), (29) – viz kap. H. odůvodnění), priority nejsou vyhodnoceny ve všech svých částech (např. v prioritě čl. (20a) není vyhodnoceno „srůstání sídel“ s obcí Ratiboř /návrhové plochy ploch smíšených výrobních všeobecných HU.001 – HU.003/; v prioritě čl. (24a), týkající se také „vymezování ploch pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových a zemědělských areálů“ schází toto vyhodnocení /návrhová plocha smíšená obytná venkovská SV.035 hraničící se stavovou plochou smíšenou výrobní všeobecnou HU.471/)

SOB10 Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z energie slunečního záření – není uvedeno, není vyhodnoceno

SOB11 Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z větrné energie – není uvedeno, není vyhodnoceno.

Návrh ÚP Kateřinice není posouzen (upraven v souladu) s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 01.03.2025.

Krajský úřad po posouzení požaduje vyhodnotit soulad (upravit návrh v souladu) s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění závazném od 01.03.2025. Priority vyhodnocovat a uplatňovat ve všech jejích částech (viz výše).“

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

„Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 3, s nabytím účinnosti dne 11.3.2025 (dále jen ZÚR ZK), požadavky na respektování kritérií

podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývajících z následujícího vymezení:

priority územního plánování – některé priority nejsou správně citovány (např. priorita čl. (2) – viz kap. H. odůvodnění), není vyhodnocena priorita čl. (7)

plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES): - regionální biocentrum (dále jen RBC) 147–Velká Příčnica, PU83 – je vyhodnoceno

RBC 148–Chladná, PU84 – je vyhodnoceno

regionální biokoridor (dále jen RBK) 1550 – Chladná – Velká Příčnica, PU145 – je zapracováno a vyhodnoceno

koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území – je vyhodnoceno – cílové kvality krajiny:

krajinný celek Valašskomeziříčsko, krajinný prostor Mikulůvka-Kateřinice (krajina lesní harmonická) – je vyhodnoceno.

Návrh ÚP Kateřinice není posouzen (upraven v souladu) se Zásadami územního rozvoje ZK, ve znění závazném od 11.3.2025.

Krajský úřad po posouzení požaduje vyhodnotit soulad (upravit návrh v souladu) se Zásadami územního rozvoje ZK, ve znění závazném od 11.3.2025. Dále požaduje vyhodnotit a uplatnit prioritu čl. (7).“

Nedostatky byly odstraněny, z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nemáme k návrhu ÚP Kateřinice zásadní připomínky.

Krajský úřad v rámci úřední činnosti zjistil v předloženém návrhu územního plánu nepřesnosti (např. viz níže), a proto doporučuje pořizovateli, aby byl návrh ÚP znovu překontrolovaný a upravený:

v Koordinačním výkrese v obalové zóně doplnit aktuální obalovou zónu UP Ratiboř – Úplné znění ÚP Ratiboř po vydání Změny č. 1 - nabytí účinnosti 30.07.2025 (zastavitelná plocha VU Z.19 a plocha změny v krajině ZK K.110). Doplnit i do výčtu účinných územních plánů v odůvodnění ÚP do kap. B. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ odst. 1.5. Vyhodnocení návazností řešení na území okolních obcí...

Vyhodnocení: bereme na vědomí a uvedená nepřesnost v Koordinačním výkrese bude odstraněna

Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, ze dne 22.7.2025, čj.: KUZL 66614/2025, podle § 10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na ŽP je příslušný k vypořádání připomínek, které se týkají samotné dokumentace vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (dokumentace SEA) anebo vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. S ohledem na výše uvedené, nejsou žádná takováto stanoviska evidována.

Stanovisko

Na základě předloženého návrhu ÚP Kateřinice včetně dokumentace k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí včetně vyjádření a stanovisek k nim podaných vydává krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na ŽP ve smyslu ust. § 10g a § 10i

uvedeného zákona SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu ÚP Kateřinice

s požadavkem na splnění následujících projektových opatření, která je nutné propsat do odůvodnění návrhu ÚP Kateřinice:

Z.04 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a doprovodných porostů dřevin

Z.06 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů

Z.22 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů

Z.44 – minimalizovat skutečné zásahy do lesních porostů

Odůvodnění:


Proces vyhodnocení vlivů jakékoliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví přináší mimo jiné i ochranu enviromentálního pilíře v rámci udržitelného rozvoje území. Přičemž udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Zároveň představuje naplnění či zohlednění požadavků na ochranu životního prostředí a vhodné uspořádání záměrů (ploch) v daném území. Zastavitelné plochy se zjištěnými závažnými potenciálními negativními vlivy alespoň na jednu hodnocenou složku (Z.04, Z.06, Z.22 a Z.44) jsou akceptovatelné za podmínky minimalizace skutečných negativních vlivů, pokud možno alespoň na takovou míru, která by odpovídala hodnocení vlivu jako mírně negativního. K tomu byla stanovena výše uvedená projektová opatření. Z hlediska eliminace negativních vlivů návrhu ÚP Kateřinice došlo v průběhu jeho projednávání ke značným úpravám, ať už k vypuštění některých ploch, dále redukci ploch či plošné úpravě některých ploch, došlo tak ke zmírnění významných negativních vlivů zejména v oblasti záboru zemědělských půd, dále také v oblasti vlivu krajinného rázu a dalších přírodních charakteristik. Značná část ploch generující významné negativní vlivy, tak byla buď zcela vypuštěna, či redukována.

V souladu s ust. § 10h odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a o změně některých souvisejících zákonů je předkladatel koncepce povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že provádění koncepce má nepředvídatelné významné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat příslušný úřad a dotčené orgány a současně rozhodnout o změně koncepce (ÚP).

Krajský úřad upozorňuje na ust. § 10g odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na ŽP, podle kterého bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepcí je povinen zveřejnit včetně prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na ŽP.

Vyhodnocení: Odůvodnění dokumentace bude doplněno popis o projektových opatření.

D. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A NADŘÁZENOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ



D.1. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Vláda České republiky schválila:

- Politiku územního rozvoje České republiky 2008 usnesením č. 929 ze dne 2. 7. 2009
- Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015
- Aktualizaci č. 2 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 629 ze dne 2. 9. 2019
- Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 630 ze dne 2. 9. 2019
- Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 833 ze dne 17. 8. 2020
- Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 618/2021 ze dne 12. 7. 2021
- Aktualizaci č. 6 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 597/2022 ze dne 14. 7. 2022
- Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 89/2024 ze dne 7. 2. 2024
- Změnu č. 9 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 64/2025 ze dne 29. 1. 2025
- Změnu č. 8 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 633/2025 ze dne 27. 8. 2025

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a Změn č. 9 a 8 (dále jen PÚR ČR) je závazná ke dni 1. 10. 2025.

> Řešení Územního plánu:

Územní plán Kateřinice je v souladu s požadavky PÚR ČR. Soulad s požadavky, které se týkají řešeného území a které vyplývají ze Politiky územního rozvoje ČR v platném znění je popsán v následujících bodech této kapitoly.

D.1.1. Celostátní priority územního plánování

- (čl. 14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán zajišťuje ochranu a rozvoj hodnot území stanovením základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot (viz Část Dva, Oddíl I. výrokové části ÚP).

- (čl. 14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán vytváří předpoklady pro existenci a rozvoj zemědělské výroby, a to především vymezením ploch zemědělských a ploch smíšených výrobních a stanovením podmínek jejich využití (viz Část Šest výrokové části ÚP). Zároveň zohledňuje kvalitu lesních, vodních a zemědělských ploch a umožňuje rozvoj ekologických funkcí krajiny, např. vymezením územního systému ekologické stability (viz Článek 41 výrokové části ÚP).

- (čl. 15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán vytváří rovnocenné podmínky pro všechny sociální vrstvy, nenavrhuje prostorově segregovaná území s negativním vlivem na soudržnost obyvatel.

- (čl. 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem center osídlení, oblastí, os a záměrů vymezených v PÚR ČR.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán byl zpracován jako komplexní dokument s vazbami na nadřazenou územně plánovací dokumentaci, územně plánovací dokumentaci okolních obcí a územně plánovací podklady, řeší komplexně využití území a byl zpracován ve spolupráci s jeho obyvateli a uživateli a v souladu s PÚR ČR (viz Část Dva Výrokové části ÚP).

- (čl. 16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Řešení územního plánu respektuje principy integrovaného rozvoje území, jako objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

- (čl. 17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v strukturálně postižených krajích a hospodářsky a sociálně ohrožených územích a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. Vytvářet podmínky pro zvýšení mobility a dostupnosti.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. V územním plánu jsou územní podmínky a lokalizace zastavitelných ploch pro výrobu nastaveny tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám území.

Vymezením návrhových ploch smíšených výrobních všeobecných jsou vytvářeny vhodné podmínky pro vytváření pracovních příležitostí.

- (čl. 18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán posiluje polycentrický rozvoj sídelní struktury zejména prostřednictvím stanovení podmínek využití ploch, které umožňují existenci a rozvoj bydlení, podnikatelských aktivit, občanského vybavení a veřejné infrastruktury a tím podporují „samostatnost“ obce (na odpovídající úrovni) v rámci systému osídlení (viz Hlavní výkres I/02 a Část Šest výrokové části ÚP).

- (čl. 19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů) a zároveň předcházet vzniku dalších takto znehodnocených území. Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporně v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán v přiměřené míře navrhuje plochy přestavby a vytváří předpoklady pro kvalitní rozvoj obce, přičemž klade důraz na zachování kompaktního tvaru zástavby, který umožňuje efektivní využití území a hospodárné nakládání s veřejnou infrastrukturou, a na polyfunkční využití území (tedy mísení funkcí, které nejsou ve vzájemném střetu; viz Hlavní výkres I/02).

- (čl. 20) Chránit přírodní funkce a krajinné hodnoty před negativními vlivy vytvářením podmínek pro umísťování rozvojových záměrů do co nejméně konfliktních lokalit a podporovat potřebná zmírňující a případně kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti respektovat veřejné zájmy ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněných oblastí přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Dále vytvářet územní podmínky pro zvyšování a udržování ekologické stability volné krajiny, zajištění ekologických funkcí přírodních stanovišť a jejich obnovu, implementaci a respektování územních systémů ekologické stability, ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích a zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán respektuje veřejné zájmy např. na ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí. Vytváří územní podmínky pro zvyšování

ekologické stability a zajišťování ekologických funkcí, pro implementaci a respektování ÚSES i další úpravy krajiny směřující ke zvýšení její rozmanitosti a odolnosti vůči erozi (viz zejména Články 36 a 41 výrokové části ÚP).

- (čl. 20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán vytváří dobré podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka (viz Část Pět výrokové části ÚP a Hlavní výkres I/02).

- (čl. 21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán vytváří podmínky pro dostupnost zeleně, pro pestrou a dobře prostupnou krajinu, a to především vymezením ploch lesních a ploch smíšených krajinných a stanovením podmínek jejich využití (viz Část Šest výrokové části ÚP).

- (čl. 22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). Centra osídlení v turisticky atraktivních oblastech, s ohledem na specifické místní podmínky a hodnoty z hlediska kulturního a přírodního dědictví, pokud možno rozvíjet jako póly rozvoje cestovního ruchu poskytující vybavenost pro rekreaci a zázemí pro turisty.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj a využití území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu včetně pobytové rekreace, rekreace v krajině, turistiky nebo cykloturistiky a svým řešením podporuje propojení zajímavých míst (viz Hlavní výkres I/02 a Část Čtyři, Oddíl III. a Článek 44 výrokové části ÚP).

- (čl. 23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I.

třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívák, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených dopravních záměrů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán zajišťuje dobré podmínky pro dopravní dostupnost území zejména vymezením ploch dopravní infrastruktury, včetně zajištění územních podmínek pro statickou dopravu (viz koncepce dopravní infrastruktury – Část Čtyři, Oddíl III. výrokové části ÚP a Hlavní výkres I/02) a zabezpečuje prostupnost územím.

ÚP vytváří dobré podmínky pro technickou infrastrukturu stanovením koncepce technické infrastruktury a vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením jejich podmínek využití (Část Čtyři, Oddíl IV. a Část Šest výrokové části ÚP).

- (čl. 24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména u center osídlení a uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Při vymezování nových zastavitelných ploch zohledňovat možnost napojení na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou, pěší).

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán zajišťuje dobré podmínky pro dopravní infrastrukturu (včetně dopravy pěší a cyklistické) a dostupnost území, vymezuje plochy pro veřejná prostranství a koridory pro technickou infrastrukturu.

- (čl. 24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti a skladování na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových, logistických nebo zemědělských areálů.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán vytváří vhodné podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení (viz Část Tři a Část Šest výrokové části ÚP a Hlavní výkres I/02).

- (čl. 25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho, přehřívání atd.) s cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán zajišťuje územní ochranu před potenciálními riziky a přírodními katastrofami stanovením koncepce protipovodňové, protierozní a retenční ochrany (viz Článek 43 výrokové části Územního plánu). Vytváří možnosti pro realizaci protipovodňových opatření a zohledňuje hospodaření se srážkovými vodami.

- (čl. 26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Vyhodnocení souladu:

V řešeném území nejsou stanovena záplavová území.

- (čl. 27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán vytváří podmínky pro zkvalitnění dostupnosti obce Kateřinice a navrhuje veřejnou infrastrukturu koordinovaně v přiměřeném rozsahu vzhledem k velikosti sídla a jeho infrastruktury.

- (čl. 28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby udržitelného rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně zelené infrastruktury a veřejných prostranství. Vytvářet podmínky pro rozvoj území s dostupnou krajinou a sídelní zelení a pro rozvoj kvalitních veřejných prostranství s dostatečným zastoupením vegetačních prvků. Návrh a ochranu kvalitních městských nebo venkovských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. Při vymezování ploch bydlení a stanovování podmínek pro rozvoj bydlení zohledňovat požadavky na veřejná prostranství.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj území z dlouhodobého hlediska a navrhuje komplexní řešení ve spolupráci s veřejností.

- (čl. 29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Zlepšovat prostupnost měst a obcí pro environmentálně šetrné formy dopravy a vytvářet podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán stabilizuje stávající způsob obsluhy území dopravní infrastrukturou a vytváří podmínky pro rozvoj pěší, cyklistické a hromadné dopravy (viz Část Čtyři, Oddíl III. Územního plánu).

- (čl. 30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Je nezbytné vytvářet územní podmínky pro zásobování pitnou vodou a pro optimální odvádění a čištění odpadních vod. Při vymezování nových zastavitelných ploch zohledňovat možnost napojení na stávající veřejnou technickou infrastrukturu.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán stanovuje koncepci technické infrastruktury, vymezuje plochy technické infrastruktury všeobecné a koridory pro technickou infrastrukturu, a tím vytváří dobré podmínky pro zásobování vodou i odkanalizování území, navýšení kapacity těchto sítí a jejich zapojení do nadmístního systému (viz Část Tři a Část Šest výrokové části ÚP a Hlavní výkres I/02).

- (čl. 31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, případně z dalších nízkouhlíkových zdrojů, včetně zajištění bezpečného zásobování území energiemi, šetrné k životnímu prostředí a kulturním hodnotám území, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik.

Vyhodnocení souladu:

Respektováno. Územní plán umožňuje realizaci lokálních výroben energie, zejména jako součást staveb (např. fotovoltaické panely na střechách budov).

- (čl.31a) Prověřovat podmínky v území pro snižování množství oxidu uhličitého formou jeho ukládání do přírodních horninových struktur a upřesnění vymezení ploch a koridorů pro zařízení k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur včetně vymezení ploch a koridorů pro přepravní síť.

Vyhodnocení souladu:

Není relevantní pro ÚP Kateřinice. Na území obce nejsou vhodné podmínky pro ukládání CO₂ do horninových struktur.

- (čl. 32) Článek zrušen.

D.1.2. Další ustanovení PÚR ČR

- Politika územního rozvoje vymezuje specifické oblasti, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území.
- (70) Území obce Kateřinice není zahrnuto do specifické oblasti SOB2 Beskydy.
- (75b) Území obce Kateřinice není zahrnuto do specifické oblasti SOB9 ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.

> Řešení Územního plánu:

Bez požadavků pro Územní plán.

D.2. SOULAD S ÚZEMNÍM ROZVOJOVÝM PLÁNEM

Vláda České republiky vydala svým usnesením č. 581 ze dne 28. srpna 2024 Územní rozvojový plán (v souladu s § 104 odst. 2 ve spojení s § 20 písm. e) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů), formou opatření obecné povahy.

Vyhodnocení souladu:

ÚP Kateřinice k územnímu rozvojovému plánu nepřihlíží v souladu s § 319 odst. 5 (nového) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

D.3. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo Zásady územního rozvoje Zlínského kraje formou opatření obecné povahy dne 10. 9. 2008. Následně Zastupitelstvo Zlínského kraje vydalo tyto aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje:

- Aktualizaci č. 1 dne 12. 9. 2012;
- Aktualizaci č. 2 dne 5. 11. 2018;
- Aktualizaci č. 4 dne 28. 2. 2022;

- Aktualizaci č. 3 dne 17. 2. 2025;
- Změnu č. 7 dne 22. 9. 2025.

Aktuální Zásady územního rozvoje Zlínského kraje po vydání Změny č. 7 (dále jen ZÚR ZK) nabyly účinnosti dne 9. 10. 2025.

Ustanovení ZÚR ZK, které mají vliv na předmět UP Kateřinice (dále také „ÚP“), jsou uvedeny ve struktuře hlavních kapitol ZÚR a doplněny vyhodnocením souladu ÚP s požadavky ZÚR OK.

Vyhodnocení souladu:

ÚP je v souladu s požadavky ZÚR ZK. Soulad s požadavky, které se týkají řešeného území a které vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje v platném znění je popsán v následujících bodech tohoto odůvodnění.

D.3.1. Koncepce rozvoje území kraje a rozvoje a ochrany jeho hodnot, včetně koncepce sídelní struktury (kap. A.)

D.3.1.1. Koncepce rozvoje území kraje (kap. A.1.)

(1) Podporovat prostředky a nástroje územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí.

(2) Preferovat při územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů podchycených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných záměrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 4 (dále PÚR ČR) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých funkčních okruhů stanovených v Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030 (dále SRZK).

(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR - 2021+, za něž jsou na území kraje vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Otrokovice, Uherský Brod, Vsetín. Provéřit soulad lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou.

(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam ,krajského města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň integrovaný rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnicích funkcí obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

(5) Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro účinné zlepšení dopravní dostupnosti, dopravní vybavenosti a veřejné dopravní obsluhy kraje podle SRZK, PÚR ČR, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje. Pamatovat přitom současně na:

- rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové dopravy jako součásti integrovaného dopravního systému pro ekologicky šetrnou formu dopravní obsluhy území kraje;
- rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních systémů kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy;
- eliminaci působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel, a to především s ohledem na vymezení nových ploch pro obytnou zástavbu s dostatečným odstupem od vymezených koridorů dopravní infrastruktury.

(6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na:

- zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu, s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území;
- umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření;
- zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty, nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny;
- zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky.

(7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na:

- upřednostňování komplexních řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území;
- významné sociální vlivy plynoucí z úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou infrastrukturou, vybaveností a obsluhou, prosadit příznivá urbanistická a architektonická řešení a zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny;
- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch

vhodných k podnikání v zastavitelném území, s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost sídla;

- hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace jeho fragmentace;
- vytváření podmínek pro souvislé plochy zeleně v územích, kde je krajina negativně poznamenána lidskou činností, v bezprostředním okolí větších sídel zachování a zakládání zelených pásů zajišťujících prostupnost krajiny a podmínky pro nenáročné formy krátkodobé rekreace;
- výraznější podporu rozvoje hospodářsky významných aktivit cestovního ruchu, turistiky, lázeňství a rekreace na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v konkrétní části území;
- významné ekonomické přínosy ze zemědělství, vinařství a lesního hospodářství, s cílem zabezpečit jejich územní nároky a urychlit pozemkové úpravy potřebné pro jejich rozvoj, a na potřeby uplatnění též mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů v návštěvnický a rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;
- rozvíjení krajských systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje v souladu s požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel současných i budoucích;
- zajištění územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní;
- vymezení zastavitelných ploch v záplavových územích a umísťování do nich veřejné infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech;
- vytváření podmínek v zastavěném území a zastavitelných plochách pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní;
- důsledky náhlých hospodářských změn, které mohou vyvolat změnu v nárocích na formu a rozsah dosavadního způsobu využívání dotčených ploch či koridorů, s cílem zajistit v území podmínky pro jejich opětovné využití;
- vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobní činnosti na bydlení, především situováním nových ploch pro novou obytnou zástavbu s dostatečným odstupem od průmyslových nebo zemědělských areálů.

(8) Podporovat ve specifických oblastech kraje ochranu a rozvoj specifických hodnot území a řešení specifických problémů, pro které jsou vymezeny. Prosazovat v tomto území takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho specifických hodnot. Dbát přitom současně na:

- zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné a sociální vybavenosti v hlavních centrech oblastí;

- zachování přírodních a krajinných hodnot a zajištění kvalit životního a obytného prostředí v území, především s ohledem na minimalizaci negativních vlivů nových záměrů na lidské zdraví;
- preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území a vytvořit územní rezervy pro případnou náhradní výstavbu.

(9) Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a energetických zdrojů v území kraje. Zajistit jejich hospodárné využívání v současnosti a neohrozit možnosti jejich využití v budoucnosti. Podporovat v území zájmy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

(10) Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznamnějších přírodních bohatství území kraje a za nezastupitelný zdroj ekonomických přínosů kraje. Preferovat při rozhodování o změnách ve využívání území a při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů taková řešení, která mají citlivý vztah k zachování ZPF, minimalizují nároky na jeho trvalé zábory, podporují jeho ochranu před vodní a větrnou erozí a před negativními jevy z působení přívalových srážek, a eliminují rizika kontaminace půd. Dbát na minimalizování odnímané plochy pozemků ZPF zvláště u půd zařazených v I. a II. třídě ochrany.

(11) Respektovat v území kraje zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.

(12) Koordinovat utváření koncepcí územního rozvoje kraje a obcí s utvářením příslušných strategických rozvojových dokumentů kraje. Sladit územní a politické aspekty souvisejících řešení a prověřit možnosti jejich naplnění v konkrétních podmínkách území kraje.

(13) Podporovat zlepšení funkční a prostorové integrace území kraje s územím sousedících krajů a obcí České republiky a s územím sousedících krajů a obcí Slovenské republiky. Dbát na potřeby koordinací s dotčenými orgány sousedících území a spolupracovat s nimi při utváření rozvojových koncepcí překračujících hranici kraje a státní hranici.

(14) Zapojit orgány územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinace.

Vyhodnocení souladu:

Územní plán Kateřinice je v souladu se ZÚR ZK v platném znění, konkrétně:

- (ad čl. 1) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou tím, že vytváří vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území obce stanovením základní koncepce rozvoje území, urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny (viz zejména Části Dva, Tři, Čtyři a Pět výrokové části ÚP).
- (ad čl. 2) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou tím, že vymezuje návrhovou plochu pro regionální biokoridor ÚSES, vymezený v ZÚR ZK (viz zejména Článek 41 výrokové části ÚP).
- (ad čl. 3) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou tím, že vytváří vhodné podmínky pro rozvoj nových hospodářských činností na území obce stanovením základní

koncepce rozvoje území, urbanistické koncepce (zejména koncepce výroby) a koncepce veřejné infrastruktury (viz zejména Části Dva, Tři a Čtyři výrokové části ÚP).

- (ad čl. 4) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou tím, že vytváří vhodné podmínky pro vyvážený rozvoj území obce stanovením základní koncepce rozvoje území, urbanistické koncepce (zejména koncepce výroby) a koncepce veřejné infrastruktury (viz zejména Části Dva, Tři a Čtyři výrokové části ÚP).
- (ad čl. 5) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou tím, že vytváří vhodné podmínky pro rozvoj dopravní obslužnosti území obce stanovením základní koncepce rozvoje území a koncepce veřejné infrastruktury, zejména koncepce dopravní infrastruktury (viz zejména Části Dva a Čtyři výrokové části ÚP).
- (ad čl. 6) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou tím, že vytváří vhodné podmínky pro ochranu krajinného rázu kulturní i sídelní krajiny stanovením základní koncepce rozvoje území, urbanistické koncepce (zejména koncepce bydlení) a koncepce uspořádání krajiny (viz zejména Části Dva, Tři a Pět výrokové části ÚP).
- (ad čl. 7) Řešené území neleží v žádné vymezené rozvojové oblasti ani rozvojové ose.
- (ad čl. 8) Řešené území neleží v žádné vymezené specifické oblasti.
- (ad čl. 9) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou tím, že vytváří vhodné podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie stanovením základní koncepce rozvoje území a koncepce veřejné infrastruktury, zejména koncepce technické infrastruktury (viz zejména Části Dva a Čtyři výrokové části ÚP).
- (ad čl. 10) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou tím, že podporuje ochranu ZPF zejména stanovením koncepce technické infrastruktury a koncepce protipovodňové, protierozní a retenční ochrany (viz zejména Část Čtyři, Oddíl IV. a Část Pět, Článek 43 výrokové části ÚP) a minimalizuje trvalé zábory ZPF, zejména zábory půd v II. třídě ochrany (viz zejména kapitola M tohoto odůvodnění).
- (ad čl. 11) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou zejména tím, že respektuje zájmy a limity Ministerstva obrany při stanovení základní koncepce rozvoje území (viz zejména Část Dva výrokové části ÚP).
- (ad čl. 12) ÚP Kateřinice je v souladu s touto prioritou zejména tím, že zachovává soulad s Politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje v aktuálním znění, a také soulad s cíli a úkoly územního plánování (viz obsah této kapitoly odůvodnění).
- (ad čl. 13) Řešené území neleží na hranici kraje ani na státní hranici.
- (ad čl. 14) Zapojování orgánů územního plánování kraje do národních a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů nebo jiných aktivit není předmětem zpracování územního plánu.

D.3.1.2. Koncepce rozvoje a ochrany jeho hodnot (kap. A.2.)

(15) Přírodními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky přírodního dědictví kraje:

- Zvláště chráněná území přírody (CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky podle přehledů ÚAP kraje);
- Obecně chráněná území přírody a krajiny (skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES, významné krajinné prvky, přírodní parky a přechodně chráněné plochy podle přehledů ÚAP kraje);
- Prvky soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle přehledů ÚAP kraje);
- Vodohospodářsky významná území (CHOPAV Beskydy, Vsetínské vrchy a Kvartér řeky Moravy, podzemní a povrchové zdroje pitné vody a zdroje léčivých a minerálních vod podle přehledů ÚAP kraje);
- Nerostné bohatství (chráněná ložisková území, stanovené dobývací prostory nerostných surovin a výhradní ložiska bez chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru podle přehledů ÚAP kraje);
- Typické znaky krajinného rázu a krajinné scény (otevřenost či uzavřenost krajiny, charakteristické modelace a pokryvy, typické výhledy, horizonty, dominanty a detaily podle přehledů dokumentace Krajinný ráz Zlínského kraje);
- Ostatní přírodní hodnoty (vlastnosti přírody a krajiny užitečné pro lidskou společnost, např. specifické účinky fyzikální, chemické, estetické, rekreační apod.).

(16) Pro plánování a usměrňování územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot kraje se stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování:

- zásady:
 - a) podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění;
 - b) dbát na zachování krajinných hodnot a charakteru krajinného rázu v dílčích částech kraje, podporovat obnovu a doplnění charakteristických krajinných znaků, chránit originální krajinné prvky a segmenty;
 - c) podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich hospodárné využívání;
 - d) dbát na zachování území přírodních léčivých zdrojů Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrožská Nová ves a Kostelec u Zlína;
 - e) podporovat uvážlivé nakládání s nerostným bohatstvím kraje, řešit případné střety mezi zájmy těžby nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny v území, preferovat zpětné využití území po těžbě štěrkopísků k vodní rekreaci a k zabezpečení protipovodňové ochrany území.
- úkoly:
 - a) prosazovat přírodě šetrné formy využívání území, návrhy na zvyšování biodiverzity území a na obnovu zastoupení přírody v území s narušenou přírodní složkou;

- b) upřesnit územní vymezení lokálních prvků ÚSES, dbát na zachování přírodě blízkých biotopů v území a na územní respektování lokalit ohrožených rostlin a živočichů;
- c) podporovat územní úpravy a opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody a vodních ekosystémů;
- d) dbát na citlivá a kvalitní řešení dostavby a rozvoje lázeňských míst a jejich zázemí, respektovat požadavky na zajištění přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí v území.
- e) respektovat výhradní ložiska bez chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru a vymezená území s prognózními zásobami nerostných surovin, prověřovat územní podmínky pro těžbu surovin, dbát na zajištění rekultivace území po těžbě surovin a na řešení způsobu jeho dalšího využívání.

(17) Kulturními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky kulturního dědictví kraje:

- Památkový fond kraje (památky UNESCO Areál zámku Kroměříž, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace a městské a vesnické památkové zóny podle přehledů ÚAP kraje);
- Území s archeologickými nálezy (lokality a naleziště podle přehledů ÚAP kraje).

(18) Pro plánování a usměrňování územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot kraje se stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování v území a tyto úkoly pro územní plánování:

- zásady:
 - a) podporovat obnovu a udržování památkového fondu kraje a jeho využívání a propagaci ve prospěch rozvoje cestovního ruchu a poznávací turistiky na území kraje;
 - b) respektovat ochranu území archeologických nálezů, umožňovat provádění dílčích archeologických průzkumů;
- úkoly:
 - a) vytvářet územní podmínky pro zachování hodnot památkového fondu kraje, dbát na kvalitu a soulad řešení navazující zástavby, nepřipouštět výrazově nebo funkčně konkurenční územní zásahy;
 - b) vytvářet územní podmínky pro zachování celistvosti lokalit archeologických nálezů, podporovat územní požadavky na vybudování doprovodné informační vybavenosti;

(19) Civilizačními hodnotami území Zlínského kraje se rozumí následující významné prvky civilizačního dědictví kraje:

- Tradice využívání území kraje (soustředění socioekonomických a dopravně technických aktivit do území Pomoraví a navazující Zlínské aglomerace, významná postavení ostatních solitérních center osídlení, převaha zemědělsky využívané krajiny v západní a lesnické v východní polovině kraje, tradice vinařství v jihozápadní části kraje, rekreační a turistická atraktivita Beskyd a Bílých Karpat;
- Originální urbanismus, architektonická a technická díla (historická i novodobá, sakrální i světská, ulicová zástavba venkovských sídel, výjimečný průmyslový urbanismus a

architektura Baťových závodů Zlín, Otrokovice a Napajedla, výjimečný Zlínský konstruktivismus, četná díla významných domácích i zahraničních architektů, originální Baťův plavební kanál, krajově typická lidová architektura);

- Využívání sirných pramenů a minerálních vod (Luhačovice s republikovým až mezinárodním významem, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrožská Nová Ves a Zlín-Kostelec).

(20) Pro plánování a usměrňování územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot kraje se stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování v území a tyto úkoly pro územní plánování:

- zásady:
 - a) podporovat ochranu a propagaci originálních staveb a souborů staveb na území kraje, působení věhlasných architektů a stavitelů, pečovat o doklady technického pokroku a jejich veřejné využívání;
 - b) podporovat propagaci a využívání léčebných zdrojů na území kraje, vyhledávat nové příležitosti k posílení lázeňských, léčebných a rehabilitačních funkcí.
- úkoly:
 - a) podporovat územní řešení, respektující originalitu krajsky výjimečných staveb a souborů staveb a jejich urbanistického uspořádání;
 - b) podporovat využívání vhodných území pro lázeňské, léčebné a rehabilitační účely, včetně doprovodné vybavenosti pro cestovní ruch a rekreaci, dbát na kultivaci lázeňských území a na zachování přírodních a krajinných kvalit v jejich okolí.

Vyhodnocení souladu:

ÚP Kateřinice je v souladu se zásadami ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a s úkoly vyplývajícími z těchto zásad (stanovenými v ZÚR ZK v platném znění) zejména stanovením základní koncepce rozvoje území, urbanistické koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny (viz zejména Části Dva, Tři, Čtyři a Pět výrokové části ÚP).

D.3.1.3. Koncepce sídelní struktury (kap. A.3.)

ZÚR ZK nestanovují koncepci sídelní struktury.

Vyhodnocení souladu:

ÚP nemá vliv na ustanovení.

D.3.2. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os (kap. B.)

Rozvojové oblasti a rozvojové osy, vymezené v ZÚR ZK se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:

Bez požadavků.

D.3.3. Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (kap. C.)

Jevy této kategorie se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:

Bez požadavků.

D.3.4. Přebíraná věcná řešení územního rozvojového plánu, zejména zastavitelné plochy, transformační plochy a koridory a, je-li to účelné, jejich zpřesnění (kap. D.)

Jevy této kategorie se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:

Bez požadavků.

D.3.5. Vymezení zastavitelných ploch, transformačních ploch a koridorů nadmístního významu, včetně stanovení jejich účelu a požadavků na jejich využití (kap. E.)

Jevy této kategorie se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:

Bez požadavků.

D.3.6. Vymezení ploch a koridorů regionálního územního systému ekologické stability a, je-li to účelné, zpřesnění vymezení ploch a koridorů nadregionálního územního systému ekologické stability (kap. F.)

Plochy a koridory, vymezené v ZÚR ZK zasahují do řešeného území obce Kateřinice v případě regionálního biokoridoru ÚSES RBK.245 (čl. 82).

(83) Pro plánování a využívání území ploch a koridorů ÚSES se stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování:

- zásady:
 - a) respektovat stávající a vymezené prvky ÚSES jako plochy nezastavitelné;
 - b) zajistit plnohodnotné ekostabilizační funkce prvků ÚSES.
- úkoly:
 - a) územní střety ve využívání území řešit na základě podrobnější dokumentace zpracované dle metodiky ÚSES a v problematice nadregionálních ÚSES ve spolupráci s MŽP.

Vyhodnocení souladu:

Územní plán Kateřinice je v souladu s ZÚR ZK v platném znění tím, že respektuje prvky ÚSES jako nezastavitelné a zajišťuje jejich ekostabilizační funkce, zejména stanovením koncepce uspořádání krajiny, zejména koncepce ÚSES (viz zejména Část Pět výrokové části ÚP).

D.3.7. Vymezení ploch pro těžbu nerostů (kap. G.)

Jevy této kategorie se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:**Bez požadavků.****D.3.8. Stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování, nebo dosažení (kap. H.)**

(volná citace čl. 86) ZÚR na základě dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“ a pro potřeby stanovení cílových charakteristik krajiny na území kraje stanovují vlastní krajiny v rozlišení podle pokryvu území. Celé řešené území obce Kateřinice leží v krajinném celku Valašskomeziříčsko, v krajinném prostoru 4.3 Mikulůvka-Kateřinice, který je vymezen jako krajina lesní harmonická.

(volná citace čl. 87) ZÚR stanovují pro vlastní krajiny cílové kvality, možná ohrožení a zásady pro využívání území. Pro krajinu lesní harmonickou jsou stanoveny takto:

- výskyt: zpravidla navazuje na zemědělskou harmonickou krajinu v části podhůří Chřibů, Bílých Karpat, Hostýnských vrchů a Beskyd
- krajinný ráz: blízká krajinně zemědělské harmonické, výrazné zastoupení lesa, nízký podíl produkčního zemědělství, rozptýlená zástavba (v případě tzv. Kopanic) nebo menší potoční sídla, krajina atraktivní pro letní i zimní rekreaci.

přírodní prvky – lesní přírodě blízké biotopy, potoční nivy, drobné mokřady;

kulturní prvky – záhumenice, extenzivní sady, trvalé travní porosty (louky a pastviny), vernakulární architektura, sakrální stavby, historické krajinné struktury, kamenice;

vjemové znaky – vyvážený poměr otevřenosti a uzavřenosti krajinné scény, různorodost, malebnost i překvapení, výhledy, dominanty krajiny, výrazný projev horizontů, estetika porostních okrajů

- možná ohrožení:
 - zástavba mimo zastavěné území, zejména na horizontech a v blízkosti dominant,
 - vnášení nových krajinných dominant, symbolů a významů,
 - zástavba mimo hranice zastavěného území,
 - sukcesní zarůstání trvalých travních porostů nebo jejich převod na jiný způsob využití,
 - likvidace extenzivních forem zemědělství,
 - velkoplošné odstranění lesa,
 - přejímání cizorodých architektonických a urbanistických prvků,
 - zavádění intenzivních forem rekreace a cestovního ruchu
- zásady pro využívání:
 - nepovolovat zástavbu mimo hranice zastavěného území;
 - respektovat ve zvýšené míře architektonické znaky staveb (včetně materiálu) a urbanistické znaky sídel;
 - dbát na ochranu lesních porostů a rozptýlené dřevinné vegetace;
 - podporovat extenzivní formy zemědělství a agroturistiky;
 - zabezpečit ochranu a využívání lučních porostů;
 - nepovolovat rekreační zařízení s vyšší kapacitou lůžek;

- posuzovat vliv staveb a záměrů na krajinný ráz.

(88) ZÚR ukládají úřadům územního plánování kraje v souladu s Evropskou úmluvou o krajině veřejně projednat a zpřesnit stanovené vlastní krajiny a jejich cílové kvality v území krajinných celků a krajinných prostorů vymezených podle bodu (86).

Vyhodnocení souladu:

Územní plán Kateřinice je v souladu se ZÚR ZK v platném znění, konkrétně: ÚP zohledňuje cílové kvality, možná ohrožení a zásady pro využívání území krajiny lesní harmonické, zejména stanovením základní koncepce rozvoje území, urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny (viz zejména Části Tři, Čtyři a Pět výrokové části ÚP), a stanovením podmínek využití ploch a podmínek prostorového uspořádání pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití (viz Část Šest výrokové části ÚP). Zpřesnění cílových krajin a jejich cílových kvalit není předmětem zpracování územního plánu.

D.3.9. Přebírané vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanace z územního rozvojového plánu a, je-li to účelné, jejich zpřesnění (kap. I.)

Jevy této kategorie se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:

Bez požadavků.

D.3.10. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanace (kap. J.)

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření, vymezené v kapitole zasahují do řešeného území obce Kateřinice v případě veřejně prospěšného opatření RBK245 pro regionální biokoridor ÚSES RBK.245.

Vyhodnocení souladu:

Územní plán je v souladu s ZÚR ZK v platném znění tím, že vymezuje plochu veřejně prospěšného opatření pro úsek regionálního biokoridoru ÚSES RBK.245, procházející řešeným územím obce Kateřinice.

D.3.11. Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí s přihlédnutím ke stanovené sídelní struktuře (kap. K.)

Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí, vyjmenované v kapitole 8. ZÚR ZK (čl. 101 až 104) stanovují pro řešené území obce Kateřinice povinnost koordinace ploch VPO pro ÚSES RBC183, RBC184 a RBC245.

Vyhodnocení souladu:

Územní plán je v souladu s ZÚR ZK v platném znění tím, že vymezuje plochu veřejně prospěšného opatření pro úsek regionálního biokoridoru ÚSES RBK.245, procházející

řešeným územím obce Kateřinice a navazují na ÚSES v území sousedícím s řešeným územím.

D.3.12. Kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny (kap. L)

Jevy této kategorie se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:

ZÚR OK na základě výsledků posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu, nebo ptačí oblast se uplatnění kompenzačních opatření nenavrhuje. ZÚR OK proto nemá vliv na Změnu ÚP.

D.3.13. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv (kap. M)

Jevy této kategorie se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:

Bez požadavků.

D.3.14. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií (kap. N.)

Jevy této kategorie se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:

Bez požadavků.


D.3.15. Stanovení pořadí provádění změn v území (kap. O.)

Jevy této kategorie se nevztahují k řešenému území obce Kateřinice.

Vyhodnocení souladu:

Bez požadavků.

E. VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZADÁNÍM



E.1. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zadání ÚP Kateřinice bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kateřinice usnesením č. 3/Z07/2023 dne 24. 5. 2023.

Požadavky vyplývající ze Zadání Územního plánu Kateřinice byly splněny, viz následující body. Původní číslování zadání je uvedeno v závorkách nadpisů.

V textu je uveden kompletní text zadání *italikou*, k jednotlivým částem je **tučně** doplněno vyhodnocení jejich splnění v ÚP.

E.1.1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, včetně ochrany a rozvoje jeho hodnot (A.)

Požadavky v sobě zahrnují jednotlivé požadavky na urbanistickou koncepci, na koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny. Požadavky jsou roztrženy dle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, na požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5 (dále jen „PÚR ČR“), ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění jejich Aktualizací č. 1, 2 a 4 (dále jen „ZÚR ZK“), z Územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín aktualizovaných v roce 2020 (dále jen „ÚAP Vsetín“), z Průzkumů a rozborů (knesl kynčl architekti, 2023), včetně požadavků obce a veřejnosti nebo z projednávání s dotčenými orgány.

> Řešení Územního plánu:

Územní plán Kateřinice stanovuje základní koncepci rozvoje území a ochrany a rozvoje jeho hodnot v Části Dva textové části územního plánu. Území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, kterým jsou stanoveny funkční a prostorové podmínky (viz Část Šest, Oddíl II. textové části územního plánu).

E.1.1.1. Požadavky z PÚR ČR související s řešeným územím (A.1.)

- a) (čl. 14) *Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.*
- b) (čl. 14a) *Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.*
- c) (čl. 16) *Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků,*

kteřé ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

- d) (čl. 18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.
- e) (čl. 19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
- f) (čl. 20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
- g) (čl. 20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
- h) (čl. 22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
- i) (čl. 23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských

oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).

- j) (čl. 24) *Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).*
- k) (čl. 24a) *Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.*
- l) (čl. 25) *Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.*
- V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.*
- m) (čl. 26) *Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvláště odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.*
- n) (čl. 28) *Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.*
- o) (čl. 30) *Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.*
- p) (čl. 70) *Řešené území nespadá do SOB2 Specifická oblast Beskydy.*

- q) (čl. 75b) Řešené území nespadá do specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.

> Řešení Územního plánu:

Územní plán Kateřinice je v souladu s aktuálně platnou PÚR ČR (ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7) a respektuje její republikové priority. Soulad s požadavky, které se týkají řešeného území, vyplývajícími z PÚR ČR, ve znění pozdějších aktualizací, je popsán v kapitole D 1. odůvodnění Územního plánu.

E.1.1.2. Požadavky ze ZÚR související s řešeným územím (A.2.)

(požadavky nad rámec PÚR ČR)

- a) (čl. 4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského města Zlín a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály koridoru Pomoraví a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň integrovaný rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení kooperativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
- b) (čl. 6) Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru. Dbát přitom zvláště na:
- zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti a kvalitě životního prostředí, s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a podpořit úpravy, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území;
 - umísťování rozvojových záměrů, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit s následnou podporou potřebných kompenzačních opatření;
 - zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem nenarušovat historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické dominanty nevhodnou zástavbou, vyloučit nekonceptní formy využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny;
 - zachování krajově pestrých hodnot kulturního dědictví měst i venkova a jeho oblastní charakteristiky.
- c) Zohlednit (zejména prostřednictvím ploch s rozdílným způsobem využití) zahrnutí řešeného území do krajinného celku Valašskomeziříčsko, do krajinného prostoru Mikulůvka-Kateřinice (čl. 81) a zohlednit cílové kvality krajiny, možná ohrožení a zásady pro využívání území dle čl. 82.
- d) Zohlednit plochy a koridory ÚSES vymezené jako VPO dle čl. 88: PU145 1550-Chladná – Velká Příčnica (RBK). Zohlednit plochy a koridory VPS a VPO: PU83 (147-Velká Příčnica, RBC), PU84 (148-Chladná, RBC).

- e) Zohlednit výsledky územní studie č. 12 Prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/Slovensko (čl. 93).

> Řešení Územního plánu:

Územní plán Kateřinice je v souladu se ZÚR ZK v platném znění (ve znění Aktualizací č. 1, 2, a 4). Soulad s požadavky, vyplývajícími ze ZÚR ZK, ve znění pozdějších aktualizací, je popsán v kapitole D 2. odůvodnění Územního plánu.

E.1.1.3. Požadavky z ÚAP související s řešeným územím (A.3.1.)

(požadavky nad rámec PÚR ČR a ZÚR ZK)

Územní podmínky pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území jsou vcelku VYVÁŽENÉ, všechny pilíře udržitelného rozvoje jsou kladně hodnoceny.

- a) Provéřit zastavitelné plochy, které zasahují do zemědělské půdy II. třídy ochrany.
b) Provéřit zastavitelné plochy, které zasahují do sesuvného území.

> Řešení Územního plánu:

Výskyt ploch ZPF II. třídy ochrany na území obce je bez výjimky vázán na údolní nivu potoka Kateřinky a jeho hlavních přítoků, což je zároveň právě to území, kde historicky obec vznikla a postupně rostla. K vymezení záborů ZPF II. třídy ochrany tak nevyhnutelně dochází v místech, kde návrhové plochy navazují na zastavěné území – vynechání těchto částí ploch by vytvořilo vážné urbanistické závady, např. proluky nebo chybějící dopravní napojení.

ÚP Kateřinice nevymezuje návrhové plochy v lokalitách aktivních sesuvů, s jedinou výjimkou, kterou je návrhová plocha veřejných prostranství všeobecných PU.085, vymezená v trase již existující asfaltové cesty, jejíž zákres v KN však neodpovídá skutečné poloze cesty. Cílem vymezení plochy je právě náprava tohoto nesouladu. Dále se v ÚP vyskytuje několik střetů návrhových ploch s lokalitami sesuvů uklidněných nebo dočasně uklidněných. Tyto střety budou řešeny v navazujících řízeních při realizaci konkrétních záměrů.

E.1.1.4. Požadavky z průzkumů a rozborů (A.3.2.)

(požadavky nad rámec PÚR ČR, ZÚR ZK a ÚAP)

	Problémy k řešení v ÚPD z hlediska urbanismu	
označení	popis problému	lokalita
U-01	střet záměrů: sport (obec) × bydlení (občan) × platný ÚP	nad hřištěm (části ploch 21, 37, 45, 48)
U-02	střet záměrů: veřejné prostranství (obec) × bydlení (občan)	pod Skočovem (plocha 44)
U-03	různé vymezení záměru v ÚP a v požadavcích obce + střet záměrů: výroba (obec) × bydlení (občané)	Na Hranici (plocha výroby č. 20)

U-04	<i>různé vymezení záměru v ÚP a v požadavcích obce</i>	<i>výletišť (mj. plochy 11, 14, 27, 63)</i>
U-05	<i>různé vymezení záměru v ÚP a v Energetické koncepci</i>	<i>EK 10: environmentálně vyspělá oblast Na vršku</i>
U-06	<i>různé vymezení záměru v ÚP a v Energetické koncepci</i>	<i>EK 5: SVN Za pilou</i>
U-07	<i>záměr z ÚP s problematickou dopravní obsluhou</i>	<i>nad hřištěm (plocha výroby č. 21)</i>
U-08	<i>záměr z ÚP s problematickou dopravní obsluhou</i>	<i>Březiny (plocha bydlení č. 2 - část)</i>
U-09	<i>záměr z ÚP s problematickou dopravní obsluhou</i>	<i>Březiny (plocha bydlení č. 3)</i>
U-10	<i>záměr z ÚP s problematickou dopravní obsluhou</i>	<i>nad Březinami (plocha výroby č. 23)</i>
U-11	<i>záměr z ÚP s problematickou dopravní obsluhou</i>	<i>Skočov (plocha smíšená obytná č. 15)</i>
U-12	<i>záměr z ÚP s problematickou dopravní obsluhou</i>	<i>nad školou (plocha bydlení č. 7 - část)</i>
U-13	<i>záměr z ÚP s problematickou dopravní obsluhou</i>	<i>pod Dubcovou (plocha bydlení č. 6 – dvě části)</i>
U-14	<i>záměr z ÚP s problematickou dopravní obsluhou</i>	<i>nad mostem (plocha bydlení č. 8 - část)</i>
U-15	<i>hluk z výroby v sousedství obytné zástavby</i>	<i>pila u hřiště</i>
U-16	<i>hluk z výroby v sousedství obytné zástavby</i>	<i>kovovýroba u dolní hospody</i>
U-17	<i>hluk z výroby v sousedství obytné zástavby</i>	<i>pila na Březinách</i>
U-18	<i>zemědělská stavba v nesouladu s KN i s platným ÚP</i>	<i>nad školou</i>

> Řešení Územního plánu:

(ad U-01) ÚP po prověření prostorových vztahů a limitů využití území v lokalitě nevymezuje žádnou návrhovou plochu. Pro záměr obce – přestavbu hřiště na multifunkční sportovní areál – je vymezena plně dostačující transformační plocha OS.202 v sousedství. Potřeba přeložky el. vedení VN (dle platného ÚP) pominula, protože návrhové plochy VP-21 a P-39 (dle platného ÚP) nejsou v novém ÚP vymezeny. Návrhová plocha pro záměr bydlení není vymezena z důvodu přítomnosti el. vedení VN s ochranným pásmem, a v zájmu zachování kompaktního tvaru zastavěného území obce a omezení záboru ZPF.

(ad U-02) ÚP v lokalitě vymezuje návrhovou plochu smíšenou obytnou venkovskou. Důvod pro vymezení veřejného prostranství (zařízení vodovodu) pominul s odlišným řešením zásobování vodou v novém ÚP.

(ad U-03) ÚP v lokalitě upravuje prostorové vymezení návrhových ploch na základě aktuálního stavu parcelace a konzultace s určeným zastupitelem. Funkce výrobní byla před funkcí obytnou upřednostněna. Pro vymezení návrhové plochy pro výrobu jde o optimální polohu v rámci obce.

(ad U-04) ÚP po prověření prostorových vztahů a limitů využití území nově uspořádává vymezení návrhových ploch v lokalitě.

(ad U-05) ÚP vymezuje návrhové plochy v lokalitě Na Vršku (viz Hlavní výkres ÚP).

(ad U-06) ÚP vymezuje návrhové plochy v lokalitě Za pilou (viz Hlavní výkres ÚP).

(ad U-07) Návrhová plocha pro výrobu není v novém ÚP vymezena z důvodu problematického dopravního napojení, výrazného narušení kompaktního tvaru zastavěného území, přítomnosti el. vedení VN s ochranným pásmem a omezení záboru ZPF.

(ad U-08) V novém ÚP je rozsah návrhové plochy pro bydlení redukován, a zároveň je vymezena návrhová tangenciální komunikace pro zlepšení dopravního napojení celé rozvojové oblasti na východě obce i místní části Březiny.

(ad U-09) V novém ÚP je vymezena návrhová tangenciální komunikace po východním okraji zastavitelného území pro posílení stávajícího dopravního napojení místní části Březiny, rozsah dotčené návrhové plochy je redukován, a pro využití ploch je stanovena etapizace.

(ad U-10) Návrhová plocha pro výrobu není v novém ÚP vymezena z důvodu problematického napojení na dopravní i technickou infrastrukturu, výrazného narušení kompaktního tvaru zastavěného území a krajinného rázu, a omezení záboru ZPF.

(ad U-11) Rozsah návrhových ploch v lokalitě je v novém ÚP redukován. Její dopravní napojení je v novém ÚP podpořeno navrhovanou tangenciální komunikací, která snižuje zatížení stávající cesty na Březiny, obsluhující z jedné strany i předmětnou lokalitu. Pro využití plochy je rovněž stanovena podmínka územní studie.

(ad U-12) Rozsah návrhových ploch v lokalitě je v novém ÚP redukován právě v části, která je z hlediska dopravního napojení nejkritičtější. V podélné ose návrhové plochy je pro dopravní obsluhu vymezena plocha veřejných prostranství, která na obou koncích navazuje na stávající komunikace.

(ad U-13) Návrhová plocha byla od vydání platného ÚP částečně zastavěna. Rozsah zbývajících zastavitelných ploch je v novém ÚP výrazně redukován, kromě problematického dopravního napojení jsou důvodem i značné nároky na investice do technické infrastruktury – např. přeložka vedení VN.

(ad U-14) Rozsah návrhových ploch v lokalitě je v novém ÚP redukován právě o předmětnou severní polovinu.

(ad U-15, U-16) Územní plán zachovává využití ploch pro výrobu. Tyto plochy přispívají k zabezpečení hospodářského rozvoje obce, jejich poloha v rámci zastavěného území je relativně příznivá (zejména z hlediska dopravní dostupnosti), a jejich plošný rozsah je přiměřený. Problémy se zatížením okolní zástavby hlukem budou řešeny v navazujících řízeních při realizaci konkrétních záměrů.

(ad U-17) Územní plán v lokalitě vymezuje stabilizovanou plochu smíšenou obytnou venkovskou.

(ad U-18) Územní plán v lokalitě vymezuje stabilizovanou plochu smíšenou výrobní všeobecnou.

Problémy k řešení v ÚPD z hlediska veřejné infrastruktury		
<i>označení</i>	<i>popis problému</i>	<i>lokalita</i>
I-01	<i>záměr ÚP: navrhované veřejné prostranství × prudký sklon svahu</i>	<i>cesta na Páleniska; plocha č. 43 severní napojení rozvojové plochy č. 1 – bydlení</i>

I-02	<i>záměr obce: navrhované propojení × prudký sklon svahu</i>	<i>Březiny severní napojení rozvojové plochy č. 2 – bydlení</i>
I-03	<i>záměr ÚP: navrhované veřejné prostranství × prudký sklon svahu</i>	<i>nad Březinami; plocha č. 42 západní napojení rozvojové plochy č. 3 – bydlení</i>
I-04	<i>záměr obce: navrhované propojení × prudký sklon svahu</i>	<i>Skočov napojení rozvojové plochy č. 15 (smíšené obytné) na hlavní silnici</i>
I-05	<i>záměr obce: navrhované propojení × prudký sklon svahu</i>	<i>cesta k vysílači</i>
I-06	<i>záměr obce: navrhované propojení × prudký sklon svahu</i>	<i>areál Kateřinka propojení z obce přes Dubcovou na hřeben</i>
I-07	<i>záměr obce: navrhované propojení × prudký sklon svahu</i>	<i>nad radnicí propojení z obce přes Dubcovou na hřeben</i>
I-08	<i>záměr obce: navrhované propojení × prudký sklon svahu</i>	<i>Dubcová propojení z obce přes Dubcovou na hřeben</i>
I-09	<i>záměr obce: navrhované propojení × prudký sklon svahu</i>	<i>Končiny propojení z obce přes Dubcovou na hřeben</i>
I-10	<i>záměr obce: navrhované propojení × prudký sklon svahu</i>	<i>propojení od školy k Mařákům (2 úseky)</i>

> Řešení Územního plánu:

(ad I-01) ÚP v zastavitelné ploše Z.02 a v transformační ploše T.04 vymezuje komplexní síť veřejných prostranství, která vytvářejí vzájemné alternativní možnosti propojení jednotlivých míst.

(ad I-02) ÚP vymezuje návrhovou plochu veřejných prostranství všeobecných s maximálním ohledem na morfologii terénu, v trase s co nejmenším podélným sklonem podle vrstevnic. Přesné řešení s případnými nutnými terénními úpravami (zářezy apod.) bude předmětem navazujících řízení při realizaci konkrétního záměru.

(ad I-03) ÚP vymezuje návrhovou plochu veřejných prostranství všeobecných PU.028, čímž vytváří alternativní napojení návrhových ploch nad problematickým úsekem, s příznivějším podélným profilem.

(ad I-04) ÚP v ploše stanovuje podmínku zpracování územní studie se zaměřením na řešení navrhovaného propojení.

(ad I-05) ÚP vymezuje návrhovou plochu veřejných prostranství všeobecných s maximálním ohledem na morfologii terénu, v trase s co nejmenším podélným sklonem podle vrstevnic. Přesné řešení s případnými nutnými terénními úpravami (zářezy apod.) bude předmětem navazujících řízení při realizaci konkrétního záměru.

(ad I-06) ÚP v předmětném úseku, křížícím výraznou terénní hranu, nevymezuje dopravní propojení ve formě plochy veřejných prostranství všeobecných. Samoty západně od jádrového zastavěného území (v okolí kopce Dubcová) jsou dopravně napojeny na hlavní silnici severnější trasou.

(ad I-07) ÚP vymezuje dopravní napojení samot západně od jádrového zastavěného území (v okolí kopce Dubcová) pomocí cesty západně od předmětného úseku, který má

pouze doplňkovou funkci (obsluha přilehlých lesních a zemědělských ploch, prostupnost územím).

(ad I-08) ÚP vymezuje návrhovou plochu veřejných prostranství všeobecných s maximálním ohledem na morfologii terénu, v trase s co nejmenším podélným sklonem podle vrstevnic. Přesné řešení s případnými nutnými terénními úpravami (zářezy apod.) bude předmětem navazujících řízení při realizaci konkrétního záměru.

(ad I-09) ÚP v předmětném úseku respektuje historicky vyvinutou trasu cesty, a nevymezuje návrhové plochy pro vybudování náhradních tras.

(ad I-10) ÚP v předmětných úsecích vymezuje návrhovou plochu veřejných prostranství všeobecných s maximálním ohledem na morfologii terénu. Konkrétní řešení záměru bude předmětem navazujících řízení při realizaci konkrétního záměru.

	Problémy k řešení v ÚPD z hlediska přírodních limitů a hodnot	
označení	popis problému	lokalita
P-01	<i>záměr × krajinný ráz</i>	<i>EK 7: PVE + VE Chladná</i>
P-02*	<i>rozvojová plocha × aktivní sesuv</i>	<i>pod Dubcovou (plocha technické infrastruktury č. 46)</i>
P-03*	<i>rozvojové plochy × BPEJ II. třídy ochrany</i>	<i>Na Hranici (plocha výroby č. 20)</i>
P-04*	<i>rozvojové plochy × BPEJ II. třídy ochrany</i>	<i>potok Březinky - levý břeh (plocha bydlení č. 2, plochy technické infrastruktury č. 49, 50, 51)</i>
P-05*	<i>rozvojové plochy × BPEJ II. třídy ochrany</i>	<i>Březiny - pod Skočovem (plocha bydlení č. 3, plocha veřejného prostranství č. 42)</i>
P-06*	<i>rozvojové plochy × BPEJ II. třídy ochrany</i>	<i>Skočov (plocha smíšená obytná č. 15)</i>
P-07*	<i>rozvojové plochy × BPEJ II. třídy ochrany</i>	<i>pod vysílačem (plocha dopravní infrastruktury č. 84)</i>
P-08*	<i>rozvojové plochy × BPEJ II. třídy ochrany</i>	<i>za kostelem (plocha technické infrastruktury č. 47)</i>
P-09*	<i>rozvojové plochy × BPEJ II. třídy ochrany</i>	<i>u lomu (plocha bydlení č. 7)</i>

*Pozn.: Problémy P-02 až P-09 jsou definované v RURÚ ÚAP (2020).

> Řešení Územního plánu:

(ad P-01) Návrhová plocha technické infrastruktury všeobecné pro záměr větrné elektrárny a přečerpávací vodní elektrárny není v novém ÚP vymezena.

(ad P-02) Nový ÚP nevymezuje návrhovou plochu technické infrastruktury všeobecné, která byla v platném ÚP vymezena pro přeložku vedení VN.

(ad P-03) ÚP v lokalitě upravuje prostorové vymezení návrhových ploch smíšených výrobních všeobecných na základě aktuálního stavu parcelace a konzultace s určeným zastupitelem. Podrobné odůvodnění záboru ZPF viz kapitola M.1.4.4 tohoto odůvodnění.

(ad P-04) Nový ÚP nevymezuje návrhovou plochu technické infrastruktury všeobecné, která byla v platném ÚP vymezena pro přeložku vedení VN. Tímto je zábor ZPF II. třídy ochrany v této lokalitě výrazně redukován na plochy smíšené obytné venkovské.

Podrobné odůvodnění záboru ZPF viz kapitola M.1.4.4 tohoto odůvodnění.

(ad P-05) Nový ÚP, ve shodě s platným ÚP, vymezuje v lokalitě návrhovou plochu smíšenou obytnou venkovskou. Podrobné odůvodnění záboru ZPF viz kapitola M.1.4.4 tohoto odůvodnění.

(ad P-06) Nový ÚP, ve shodě s platným ÚP, vymezuje v lokalitě návrhovou plochu smíšenou obytnou venkovskou. Podrobné odůvodnění záboru ZPF viz kapitola M.1.4.4 tohoto odůvodnění.

(ad P-07) Nový ÚP v předmětné lokalitě nevymezuje návrhovou plochu pro rozšíření komunikace.

(ad P-08) Nový ÚP nevymezuje návrhovou plochu technické infrastruktury všeobecné, která byla v platném ÚP vymezena pro přeložku vedení VN.

(ad P-09) Nový ÚP, ve shodě s platným ÚP, vymezuje v lokalitě návrhovou plochu smíšenou obytnou venkovskou. Podrobné odůvodnění záboru ZPF viz kapitola M.1.4.4 tohoto odůvodnění.

E.1.1.5. Záměry obce – obecné (A.4.1.)

- a) *Prověřit územní podmínky pro bydlení zejména v rodinných domech;*
- b) *Prověřit územní podmínky pro podnikatelské aktivity;*
- c) *Prověřit územní podmínky pro individuální rekreaci;*
- d) *Prověřit územní podmínky pro občanské vybavení, včetně sportovního a komerčního;*
- e) *Prověřit územní podmínky pro veřejnou infrastrukturu, včetně podmínek pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň, občanské vybavení veřejné infrastruktury, dopravní a technickou infrastrukturu;*
- f) *Prověřit územní podmínky pro uspořádání krajiny;*
- g) *Zahrnout do územního plánu prvky regulačního plánu, zejména v zastavitelných plochách. Regulační prvky budou stanovovat prostorové uspořádání, zejména stavební čáru. Rozsah a podrobnost bude v průběhu pořizování konzultována s pořizovatelem a určeným zastupitelem.*

> Řešení Územního plánu:

(ad a) V ÚP jsou pro zajištění územních podmínek pro bydlení vymezeny plochy smíšené obytné venkovské (SV) a stanoveny podmínky jejich využití (viz Část Šest výrokové části).

(ad b) V ÚP jsou pro zajištění územních podmínek pro výrobu, výrobní služby, skladování a zemědělskou výrobu vymezeny plochy smíšené výrobní všeobecné (HU) a stanoveny podmínky jejich využití (viz Část Šest výrokové části).

(ad c) V ÚP nejsou vymezeny plochy pro individuální rekreaci. Územní podmínky pro individuální rekreaci jsou zajištěny nepřímo, vymezením zejména ploch smíšených

obytných venkovských (SV) a stanovením přípustnosti staveb pro rodinnou rekreaci v podmínkách jejich využití (viz Článek 48 výrokové části).

(ad d) V ÚP jsou pro zajištění rovnoměrného rozmístění a přiměřené dostupnosti sportovního vybavení se vymezují zejména plochy občanského vybavení – sport (OS) a stanoveny podmínky jejich využití (viz Část Šest výrokové části).

Územní podmínky pro komerční občanské vybavení jsou v ÚP zajištěny nepřímo, vymezením zejména ploch smíšených obytných venkovských a stanovením přípustnosti občanského vybavení (zahrnující i komerční) v podmínkách jejich využití (viz Článek 48 výrokové části).

(ad e) ÚP jsou pro zajištění rovnoměrného rozmístění a přiměřené dostupnosti občanského vybavení veřejné infrastruktury vymezeny zejména plochy občanského vybavení veřejného (OV), plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) a plochy občanského vybavení sport (OS) a stanoveny podmínky jejich využití (viz Část Šest výrokové části).

Pro zajištění územních podmínek pro prostupnost a obsluhu území a pro kvalitní dopravu pěší, cyklistickou, veřejnou hromadnou, silniční i statickou jsou v ÚP vymezeny zejména plochy veřejných prostranství všeobecných (PU) a plochy dopravy všeobecné (DU) a stanoveny podmínky jejich využití (viz Část Šest výrokové části).

Pro zajištění územních podmínek pro technickou infrastrukturu jsou v ÚP vymezeny zejména plochy technické infrastruktury všeobecné (TU) a plochy veřejných prostranství všeobecných (PU) a stanoveny podmínky jejich využití (viz Část Šest výrokové části).

Pro zajištění podmínek pro veřejnou zeleň jsou v ÚP vymezeny zejména plochy zeleně – parky a parkově upravené plochy (ZP) a stanoveny podmínky jejich využití (viz Část Šest výrokové části).

(ad f) V ÚP jsou pro zajištění územních podmínek pro uspořádání krajiny vymezeny zejména plochy smíšené krajinné všeobecné (MU), plochy lesní všeobecné (LU), plochy zemědělské všeobecné (AU) a plochy vodní a vodohospodářské všeobecné (WU) a stanoveny podmínky jejich využití (viz Část Šest výrokové části).

(ad g) Územní plán vymezuje prvky regulačního plánu (viz výkresy I/04a, I/04b a Části Dva a Šest výrokové části).

E.1.1.6. Záměry obce - konkrétní (A.4.2.)

- a) K-01: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK 1 v centru obce – technické zázemí obce, energetické centrum, dům Kateřinka, sociální byty, klubovna;
- b) K-02: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK 2 v centru obce – centrum obce: ZŠ + tělocvična, centrum vzdělávání, obecní úřad, kulturní dům, MŠ, školní kuchyně, kostel + klubovna ČCE, bytový dům;
- c) K-03: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK 3 při jihovýchodní hranici s Ratibořím – ČOV, průmyslový areál, odpadové centrum;
- d) K-04: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK 4 pod Vrtaným – úpravná vody;
- e) K-05: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK 5 – SVN Za pilou – 20 000 m³;

- f) K-06: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK 6 – SVN Požařska – 15 000 m³;
- g) K-07: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK 7 na vrchu Chladná: PVE + VE Chladná, 10 000 m³;
- h) K-08: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK 8 v lokalitě Veselá – Environmentálně vyspělá oblast EVO Veselá;
- i) K-09: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK 9 v lokalitě U Krajčů – Environmentálně vyspělá oblast EVO Pod Chladnou;
- j) K-10: prověřit územní podmínky pro umístění záměru obce EK10 v lokalitě Na vršku – Environmentálně vyspělá oblast EVO Na vršku;
- k) K-11: prověřit vymezení zastavitelné plochy výroby podle aktuální parcelace při jihovýchodní hranici s Ratiboří východně od silnice;
- l) K-12: prověřit územní podmínky pro rozvoj stávajícího sportovního areálu při jihovýchodní hranici s Ratiboří - rozšíření hřiště, ledová plocha, odpočinkové centrum;
- m) K-13: prověřit územní podmínky pro možnost parkování os. automobilů a karavanů v Březinách;
- n) K-14: prověřit územní podmínky pro možnost vytvoření výletišť v Březinách;
- o) K-15: prověřit územní podmínky pro možnost vytvoření sportovního areálu v Březinách;
- p) K-16: prověřit územní podmínky pro stabilizaci vodní nádrže v Březinách;
- q) K-17: prověřit územní podmínky pro možnost vytvoření poldru v Březinách na toku Březinky;
- r) K-18: prověřit územní podmínky pro stabilizaci a rozšíření bikeparku nad Březinami;
- s) K-19: prověřit územní podmínky pro rozvoj bydlení v lokalitě Skočov;
- t) K-20: prověřit územní podmínky pro rozvoj bydlení - zarovnání zastavěného území s okolními plochami na Kateřinkou;
- u) K-21: prověřit územní podmínky pro stabilizaci bydlení na přiměřeně rozsáhlých částech záhumenků;
- v) K-22: prověřit územní podmínky pro stabilizaci zemědělské výroby v obci;
- w) K-23: prověřit územní podmínky pro stabilizaci technické infrastruktury v lokalitě Na Vrátném;
- x) K-24: prověřit územní podmínky pro stabilizaci plochy bydlení v lokalitě Na Vrátném;
- y) K-25: prověřit územní podmínky pro rozvoj rodinného bydlení na pozemcích parc. č. 1496 a 1497/3, v k.ú. Kateřinice u Vsetína; zástavba bude respektovat tradiční architekturu valašského domu;

> Řešení Územního plánu:

(ad a) Územní podmínky pro umístění záměru obce EK 1 jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy smíšené obytné venkovské (SV).

(ad b) Územní podmínky pro umístění záměru obce EK 2 jsou v ÚP zajištěny vymezením stabilizovaných a jedné návrhové plochy občanského vybavení veřejného (OV).

(ad c) Územní podmínky pro umístění záměru obce EK 3 jsou v ÚP zajištěny vymezením stabilizovaných ploch technické infrastruktury všeobecných (TU).

(ad d) Územní podmínky pro umístění záměru obce EK 4 jsou v ÚP zajištěny vymezením stabilizované plochy technické infrastruktury všeobecné (TU).

(ad e) Územní podmínky pro umístění záměru obce EK 5 jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy vodní a vodohospodářské všeobecné (WU).

(ad f) Územní podmínky pro umístění záměru obce EK 6 jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy vodní a vodohospodářské všeobecné (WU).

(ad g) Návrhová plocha technické infrastruktury všeobecné pro záměr větrné elektrárny a přečerpávací vodní elektrárny není v novém ÚP vymezena.

(ad h) Územní podmínky pro umístění záměru obce EK 8 jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy smíšené obytné venkovské (SV). Po prověření byl rozsah návrhových ploch oproti záměru redukován.

(ad i) Územní plán v lokalitě záměru obce EK 9 zachovává stávající vymezení ploch jako nezastavitelných.

(ad j) Územní podmínky pro umístění záměru obce EK 10 jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhových ploch smíšených obytných venkovských (SV), které doplňuje vymezením plochy občanského vybavení – hřbitovů (OH), umožňující rozšíření hřbitova.

(ad k) ÚP v předmětné lokalitě upravuje prostorové vymezení návrhových ploch smíšených výrobních všeobecných (HU) na základě aktuálního stavu parcelace.

(ad l) Územní podmínky pro rozvoj sportovního areálu v předmětné lokalitě jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy občanského vybavení - sportu (OS).

(ad m) Územní podmínky pro možnost parkování os. automobilů a karavanů v předmětné lokalitě jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy dopravní infrastruktury všeobecné (DU).

(ad n) Územní podmínky pro možnost vytvoření výletiště v předmětné lokalitě jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy rekreace všeobecné (RU).

(ad o) Územní plán v lokalitě záměru obce K-15 zachovává stávající vymezení plochy jako nezastavitelné.

(ad p) ÚP v předmětné lokalitě upravuje prostorové vymezení stabilizované plochy vodní a vodohospodářské všeobecné (WU) na základě aktuálního stavu parcelace a skutečného stavu území.

(ad q) Územní podmínky pro vytvoření poldru v předmětné lokalitě jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy vodní a vodohospodářské všeobecné (WU).

(ad r) Územní podmínky pro stabilizaci a rozšíření bikeparku v předmětné lokalitě jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhových ploch občanského vybavení - sportu (OS).

(ad s) Územní podmínky pro rozvoj bydlení v předmětné lokalitě jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy smíšené obytné venkovské (SV) a územní rezervy.

(ad t) ÚP v předmětné lokalitě upravuje prostorové vymezení stabilizované plochy ploch smíšené obytné venkovské (SV).

(ad u) ÚP v předmětné lokalitě upravuje prostorové vymezení stabilizované plochy ploch smíšené obytné venkovské (SV).

(ad v) ÚP v předmětné lokalitě vymezuje stabilizovanou plochu smíšenou výrobní všeobecnou (HU).

(ad w) ÚP v předmětné lokalitě vymezuje stabilizovanou plochu technické infrastruktury všeobecné (TU).

(ad x) ÚP v předmětné lokalitě vymezuje stabilizovanou plochu smíšenou obytnou venkovskou (SV) na základě aktuálního stavu realizace staveb.

(ad y) Územní podmínky pro rozvoj rodinného bydlení v předmětné lokalitě jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy smíšené obytné venkovské (SV) a stanovením podmínek prostorového uspořádání.

E.1.1.7. Záměry veřejnosti (A.4.3.)

Provéřít záměry veřejnosti (občanů):

kód	vlastník pozemku	číslo parcely	plocha s RZV dle platného ÚP	požadavek
O-01	Gufex s.r.o.	523/4, 526/4, 526/5, 526/6	technická infrastruktura – stav	uvedení do souladu se skutečným využitím = plocha pro výrobu
O-02	E. U, P. Š, A. K, J. K.	556/2, 557, 558/5, 558/6, 559, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4	výroba – návrh	bydlení
O-03	J. H.	501, 502/3, 502/4	přírodní zeleň, technická infrastruktura, veřejná prostranství, výroba – vše návrh	stavební pozemky
O-04	T. Z.	606/1, 607/1	bydlení – návrh	záměr na oplocení a stavbu garáže ke stávajícímu RD
O-05	D. V.	884/1, 2673/4	veřejná prostranství – návrh	garáž s příjezdovou cestou ke stávajícímu RD
O-06	N. Z.	45/1, 45/2, 2560	plocha zemědělská – stav	záměr RD
O-07	V. Z.	2298	plocha zemědělská – stav	úprava hranice zastavěného území
O-08	V.	798/2	plocha zemědělská – stav	výstavba RD
O-09	M. P.	1475	přírodní zeleň, lesní plocha – vše stav	plocha pro bydlení
O-10	K.	1496, 1497/3	plocha zemědělská – stav	záměr RD
O-11	R. S.	1497/1	plocha zemědělská – stav	pozemek je součástí pl. smíšené obytné
O-12	V.	1593, 1597, 1598/4	plocha zemědělská – stav	záměr RD
O-13	P. B.	1657/1	plocha zemědělská – stav	plocha pro bydlení
O-14	M. Z.	1657/3, 1659/1	plocha zemědělská – stav	záměr RD
O-15	J.B. a J.B.	2360/4, 2354/12	plocha zemědělská, plocha krajinné zeleně – vše stav	plocha smíšená obytná vesnická

> Řešení Územního plánu:

(ad O-01) ÚP v předmětné lokalitě upravuje prostorové vymezení stabilizovaných ploch na základě v souladu se skutečným stavem území.

(ad O-02) ÚP v lokalitě upravuje prostorové vymezení návrhových ploch na základě aktuálního stavu parcelace a konzultace s určeným zastupitelem. Funkce výrobní byla před funkcí obytnou upřednostněna. Pro vymezení návrhové plochy pro výrobu jde o optimální polohu v rámci obce.

(ad O-03) ÚP po prověření prostorových vztahů a limitů využití území v lokalitě nevymezuje žádnou návrhovou plochu, z důvodu přítomnosti el. vedení VN s ochranným pásmem, a v zájmu zachování kompaktního tvaru zastavěného území obce a omezení záboru ZPF.

(ad O-04) ÚP v předmětné lokalitě upravuje prostorové vymezení stabilizované plochy smíšené obytné venkovské (SV) v souladu se skutečným stavem území.

(ad O-05) ÚP v lokalitě vymezuje návrhovou plochu smíšenou obytnou venkovskou. Důvod pro vymezení veřejného prostranství (zařízení vodovodu) pominul s odlišným řešením zásobování vodou v novém ÚP.

(ad O-06) ÚP po prověření prostorových vztahů a limitů využití území v lokalitě nevymezuje žádnou návrhovou plochu, z důvodu přítomnosti el. vedení VN s ochranným pásmem, a v zájmu zachování kompaktního tvaru zastavěného území obce a omezení záboru ZPF.

(ad O-07) ÚP v předmětné lokalitě upravuje vymezení zastavěného území v souladu se skutečným stavem území.

(ad O-08) Územní podmínky pro rozvoj bydlení v předmětné lokalitě jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy smíšené obytné venkovské (SV).

(ad O-09) ÚP v předmětné lokalitě bez jakékoli vazby na zastavěné území nevymezuje žádnou návrhovou plochu.

(ad O-10) Územní podmínky pro rozvoj rodinného bydlení v předmětné lokalitě jsou v ÚP zajištěny vymezením návrhové plochy smíšené obytné venkovské (SV) a stanovením podmínek prostorového uspořádání.

(ad O-11) ÚP v předmětné lokalitě upravuje prostorové vymezení stabilizované plochy smíšené obytné venkovské (SV) v souladu se skutečným stavem území.

(ad O-12) ÚP v předmětné lokalitě přiléhající ke stávajícímu zastavěnému území upravuje prostorové vymezení stabilizované plochy smíšené obytné venkovské (SV) v souladu se skutečným stavem území. V lokalitě, která nemá prostorovou vazbu na zastavěné území, ÚP zachovává stávající vymezení plochy jako nezastavitelné.

(ad O-13) ÚP po prověření prostorových vztahů a limitů využití území v lokalitě nevymezuje žádnou návrhovou plochu, v zájmu zachování kompaktního tvaru zastavěného území obce a omezení záboru ZPF.

(ad O-14) ÚP po prověření prostorových vztahů a limitů využití území v lokalitě nevymezuje žádnou návrhovou plochu, v zájmu zachování kompaktního tvaru zastavěného území obce a omezení záboru ZPF.

(ad O-15) ÚP v předmětné lokalitě upravuje prostorové vymezení stabilizované plochy smíšené obytné venkovské (SV) v souladu se skutečným stavem území.

E.1.1.8. Požadavky dotčených orgánů a oprávněných investorů uplatněné během projednávání návrhu zadání (A.4.4.)

Kopie stanovisek a připomínek jsou nedílnou součástí zadání

1. Ministerstvo obrany, Brno, ze dne 15.3.2023 čj.: MO 251082/2023-1322

Požadují: respektovat OP RLP ochranné pásmo radiolokačního zařízení (ÚAP-jev 102a) omezení pro výškové stavby nad 30m. Do grafické části pod legendu uvést poznámku "Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení MO".

Na celém správním území je zájem MO posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ust. § 175 zákona č. 183/2006 Sb., (jev ÚAP 119)

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice...)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Do koordinačního výkresu pod legendu je potřeba uvést větu: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.“

> Řešení Územního plánu:

ÚP respektuje stanovisko Ministerstva obrany ČR. Výše uvedená poznámka a věta je doplněna do grafické části ÚP (viz výkres II/01 Koordinační výkres).

2. Ministerstvo vnitra ČR, ze dne 11.4.2023, čj.: MV-48725-4/OSM-2023

bez připomínek

> Řešení Územního plánu:

Bez požadavků.

3. KÚZK, odbor životního prostředí a zemědělství, Zlín, ze dne 21.3.2023 s č.j. KUZL 28644/2023, a ze dne 18.4.2023 s čj.: KUZL 36377/2023

Je uplatněn požadavek na posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA).

> Řešení Územního plánu:

ÚP respektuje požadavek OŽPZ KÚZK na zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí – SEA (vyhodnocení je zpracováno jako samostatná dokumentace).

4. KÚZK, odbor územního plánování a stavebního řádu, Zlín, ze dne 3.4.2023 s č.j. KUZL 32448/2023

Uplatňuje:

- požadavky na opravu nepřesných výčtů nadřazených dokumentací a citací z nich v Návrhu zadání ÚP
- požadavek na uplatnění všech priorit PÚR ČR a ZÚR ZK v aktuálním znění, případně zdůvodnění jejich neuplatnění
- požadavek na prověření návaznosti na aktuální ÚPD sousedních obcí a její zakreslení v Koordinačním výkrese
- metodická doporučení ke zpracování ÚP

> **Řešení Územního plánu:**

ÚP respektuje požadavky OÚPSŘ KÚZK na úplnost a přesnost zpracování ÚP.

5. KÚZK, odbor dopravy, Zlín, ze dne 11.4.2023 s č.j. KUZL 34305/2023

Nedoporučují navrhovat nové plochy, které by prodlužovaly průjezdní úsek obcí, bez dalších požadavků.

> **Řešení Územního plánu:**

ÚP respektuje doporučení OD KÚZK k vymezení návrhových ploch.

6. KÚZK, odbor dopravy, Zlín, ze dne 11.4.2023 s č.j. KUZL 34305/2023

Nedoporučují navrhovat nové plochy, které by prodlužovaly průjezdní úsek obcí, bez dalších požadavků.

> **Řešení Územního plánu:**

ÚP respektuje doporučení OD KÚZK k vymezení návrhových ploch.

7. MÚ Vsetín, odbor životního prostředí, Vsetín, ze dne 11.4.2023 s č.j. MUVS 30818/2023
OŽP

Z vyjádření vyplývá potřeba prověření navržených ploch O-09 a O-10 z hlediska negativního vlivu na krajinný ráz a z hlediska minimální vzdálenosti 30 m od lesa.

> **Řešení Územního plánu:**

Plocha O-09 není v ÚP vymezena jako návrhová. V lokalitě záměru O-10 jsou v ÚP vymezeny návrhové plochy smíšené obytné venkovské (SV) včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání, které zajišťují příznivý krajinný ráz. Minimální vzdálenost od lesa bude řešena v navazujících správních řízeních při znalosti konkrétního záměru a jeho umístění.

8. KHS, Vsetín ze dne 17.3.2023 č.j.: KHSZL 05846/2023

a) Požadují posoudit vhodnost území z hlediska ovlivnění navrhovaných ploch hlukem (zejména pro bydlení a občanskou vybavenost) v úrovni nad hygienickými limity.

b) Na území s predikcí nadlimitní hlukové zátěže stanovit způsob funkčního využití pro plochy bydlení a občanské vybavenosti pouze jako podmíněně přípustné využití, případně vymežit území, které je z pohledu ochrany před hlukem nevhodné pro výstavbu chráněných objektů a venkovních prostorů.

c) V rámci návrhu nových jednotlivých ploch pro výrobu, skladování a dopravu, vymezit i plochy pro případná protihluková opatření k eliminaci negativního hluku z dopravy a výrobních činností na obytnou zástavbu v územích, kde není možno negativní dopad dopravy a výrobních činností na okolí vyloučit.

> Řešení Územního plánu:

ÚP respektuje vyjádření KHS. V ÚP se nepředpokládá umístění zdroje hluku v zastavěném území obce. Podmínky umísťování chráněných prostorů a řešení případných protihlukových opatření jsou předmětem navazujících řízení při realizaci konkrétních záměrů.

9. OBÚ Zlín, ze dne 9.3.2023, čj.: SBS 11364/2023/OBU-1/1

bez připomínek

> Řešení Územního plánu:

Bez požadavků.

10. SPÚ Praha, ze dne 17.3.2023, čj.: SPU 107671/2023

bez připomínek

> Řešení Územního plánu:

Bez požadavků.

11. ČGS Praha, ze dne 8.3.2023, čj.: SPU 107671/2023

bez připomínek

> Řešení Územního plánu:

Bez požadavků.

12. podnět občanů ze dne 14.4.2023

Podnět byl zařazen mezi záměry veřejnosti jako záměr O-15 (viz kap. 1.1.7.)

E.1.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit (B.)

Potřeba vymezení dalších ploch a koridorů územních rezerv se v řešeném území nepředpokládá. V průběhu návrhu však může vyplynout potřeba jejich vymezení.

> Řešení Územního plánu:

Územní plán vymezuje plochy územních rezerv (viz Část Jedenáct výrokové části ÚP).

E.1.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo (C.)

Respektovat vymezení koridorů pro veřejně prospěšných staveb a opatření plynoucí ze ZÚR ZK (viz kap. A.2).

Nad rámec požadavků ze ZÚR ZK se v řešeném území nepředpokládá, že budou vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, případně asanace. V průběhu návrhu však může vyplynout potřeba jejich vymezení.

V případě vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření, příp. ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, bude v územním plánu uveden jejich seznam s jednoznačnou identifikací.

V případě vymezení veřejně prospěšných staveb a prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, bude uveden seznam těchto staveb a veřejných prostranství doplněný informací, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území, příp. dalších údajů podle katastrálního zákona (např. čísel pozemků podle pomocné evidence).

> Řešení Územního plánu:

V ÚP jsou stanoveny veřejně prospěšné stavby a opatření s možností vyvlastnění, stavby či opatření s možností uplatnění předkupního práva stanoveny nejsou (podrobněji viz výkres VPS, Část Sedm výrokové části ÚP a kap. I.7. tohoto odůvodnění).

E.1.4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci (D)

V řešeném území se nepředpokládá, že budou vymezeny plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie či podepsáním dohody o parcelaci. V průběhu návrhu však může vyplynout potřeba jejich vymezení.

> Řešení Územního plánu:

V Územním plánu se nevymezují plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu nebo uzavřením dohody o parcelaci. V Územním plánu se vymezují plochy pro zpracování územní studie (viz Část Třináct výrokové části ÚP a kap. I.13. odůvodnění ÚP).

E.1.5. Případný požadavek na zpracování variant řešení (E.)

ÚP nebude zpracován variantně.

> Řešení Územního plánu:

Územní plán není zpracován variantně.

E.1.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení (F.)

a) *Dokumentace bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a bude obsahovat zejména tyto části:*

- *Textová část územního plánu*
- *Grafická část územního plánu*
 - *Výkres základního členění území* 1 : 5 000
 - *Hlavní výkres* 1 : 5 000
 - *Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací* 1 : 5 000
 - *Výkres části územního plánu prvků regulačního plánu* 1 : 2 000

- Textová část odůvodnění územního plánu
- Grafická část odůvodnění územního plánu
 - Koordinační výkres 1 : 5 000
 - Výkres širších vztahů 1 : 100 000
 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Obsah grafické části a měřítko výkresů mohou být po domluvě s pořizovatelem v průběhu zpracování upraveny.

b) Dokumentace bude odevzdána v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami v následujících počtech tiskového vyhotovení a digitálních formátech:

- Návrh územního plánu pro společné jednání – dvě tištěná a jedno digitální vyhotovení (*.pdf).
- Návrh územního plánu pro veřejné projednání – dvě tištěná a jedno digitální vyhotovení (*.pdf).
- Územní plán (pro vydání zastupitelstvem) – jedno tištěné a jedno digitální vyhotovení (*.pdf).
- Územní plán (po vydání zastupitelstvem) – tři tištěná vyhotovení a jedno digitální vyhotovení (ve strojově čitelném formátu).

Počet tištěných a digitálních vyhotovení může být po domluvě s pořizovatelem v průběhu zpracování upraven.

> Řešení Územního plánu:

Územní plán je vyhotoven v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona. Obsah grafické části byl po dohodě s pořizovatelem upraven.

E.1.7. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (G.)

V katastrálním území se nenachází evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 – EVL. Vyhodnocení vlivu na soustavu NATURA 2000 tedy není potřeba zpracovávat, protože Koncepte **nemůže mít samostatně** nebo ve spojení s jinými koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost významné lokality nebo ptačí oblasti (45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny).

Zadání územního plánu sice nepředpokládá nadstandardní požadavky na rozvoj obce, které by mohly mít výrazně negativní vliv na životní prostředí a zvláště na krajinný ráz území. Dotčený orgán však stanovil, že návrh Územního plánu Kateřinice **je nutno posoudit** z hlediska vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení vlivu na životní prostředí tedy je potřeba zpracovat, dle požadavků příslušného orgánu životního prostředí.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území je proto potřeba zpracovávat.

> Řešení Územního plánu:

Pro návrh Územního plánu bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí (SEA). Tato vyhodnocení jsou zpracována jako samostatné dokumentace. Podrobněji viz kap. F Odůvodnění ÚP.

E.2. POKYNY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ

Zpracovatel zpracuje dohodnuté požadavky dotčených orgánů na redukci ploch v návrhu ÚP Kateřinice.

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Byla provedena redukce ploch (viz Hlavní výkres).

Zpracovatel zpracuje požadavky uvedené ve stanovisku dotčeného orgánu k vyhodnocení vlivů na ŽP.

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Byla provedena redukce ploch a upraveno odůvodnění územního plánu (viz Hlavní výkres a odůvodnění ÚP).

Zpracovatel zpracuje požadavky v souladu se stanoviskem nadřízeného orgánu.

> Řešení Územního plánu:

Splněno.

Zpracovatel upraví dokumentaci dle vyhodnocení připomínek občanů uvedených v textu vyhodnocení.

> Řešení Územního plánu:

Splněno.

Zpracovatel upraví dokumentaci dle připomínek pořizovatele:

Upravit dokumentaci do souladu s platnou legislativou a vyhodnotit její soulad s aktuálním znění PÚR ČR a ZÚR ZK.

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Viz kap. D odůvodnění ÚP.

Zpracovatel upraví dokumentaci dle připomínek určeného zastupitele:

Aktualizovat zastavěné území.

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Upraveno dle aktuální katastrální mapy. Viz Hlavní výkres.

Stanovit povinnost plánovacích smluv v návrhových plochách (zejména smíšených obytných).

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Plánovací smlouvy vloženy na základě nového stavebního zákona (viz Část Dvanáct výrokové části ÚP)

Vymezit území s prvky regulačního plánu (plochy Z.38, Z.05, SV.007).

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Na základě zadání vymezeny tři části územního plánu s prvky regulačního plánu.
Viz Výkres ZČÚ a Výkres územního plánu s prvky regulačního plánu.

Vymezit plochy pro zpracování územních studií (plochy Z.08, Z10, Z.16, Z39 a Z.11).

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Viz Část Třináct výrokové části ÚP.

Vymezit plochu pro územní rezervu smíšenou obytnou v lokalitě Skočov.

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Viz část Jedenáct výrokové části ÚP.

V plochách Z.08, Z10, Z.16 s a Z39 zrušit plochy veřejných prostranství, území vymezit jako souvislou plochu smíšenou obytnou.

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Viz Hlavní výkres.

Rozšířit plochu SV.012 o sousedící plochy veřejného prostranství z důvodu aktuálního stavu výstavby.

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Viz Hlavní výkres.

Stanovit korekci parkování pro bydlení ve výši 230 %.

> Řešení Územního plánu:


Splněno. Viz Část Čtyři, odst. III. výrokové části ÚP.

Doplnit přechodné ustanovení pro záměry, u nichž bylo před datem nabytí účinnosti tohoto územního plánu zahájeno řízení o jejich povolení.

> Řešení Územního plánu:

Splněno. Viz Část Dva, odst. III. výrokové části ÚP.

F. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDKÁCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ



F.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDČÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno metodou „ex ante“, tedy v souběhu s tvorbou návrhu územního plánu. První posuzovaná verze byla spolu s návrhem ÚP z května 2024

Z Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektive z Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kateřinice na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kateřinice na hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území, vyplynuly opatření projektového charakteru. Ty budou brána do úvahy v navazujících správních řízení při konkrétních záměrech v území, tudíž nejsou vložena do výrokové části územního plánu.

Souhlasné stanovisko SEA k návrhu ÚP Kateřinice bylo vydáno 22. 7. 2025. V něm je uvedeno: *Oproti původní posuzované verzi návrhu ÚP došlo k četným změnám a úpravám ve vymezení rozvojových ploch. Některé rozvojové plochy byly zrušeny, u řady rozvojových ploch bylo upraveno vymezení (většinou jde o plošné redukce), přibyla jedna nová plocha přestavby a ze čtyř původních zastavitelných ploch byly vyčleněny čtyři nově označené zastavitelné plochy. Tyto úpravy byly provedeny na základě stanovisek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obcí, oprávněných investorů a občanů. V tomto smyslu bylo upraveno i Vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí. Lze uvést, že k předloženému návrhu ÚP Kateřinice včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí tak nejsou žádná nesouhlasná stanoviska.*

Z Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nevyplynuly žádné požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech, které by odpovídaly podrobnosti příslušející Územnímu plánu Kateřinice.

G. SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ



G.1. ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Obecně

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Kateřinice na udržitelný rozvoj území (dále jen „Vyhodnocení URÚ“) je zpracováno na základě požadavku Zadání územního plánu Kateřinice a týká se celého správního území obce. Vyhodnocení URÚ je zpracováno v rámci společného jednání o návrhu ÚP Kateřinice ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Na stav územních podmínek pro soudržnost obyvatel vykazuje ÚP potenciálně pozitivní vliv. Územní plán stanovuje vhodné územní podmínky pro stabilizaci i rozvoj bydlení, pracovních příležitostí, občanského vybavení i rekreace a potřebné infrastruktury pro zásobování a ochranu obce. Tím vytváří předpoklady pro udržení, posílení a rozvoj sociálních vazeb a podporu místní svébytné komunity.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Na stav územních podmínek pro příznivé životní prostředí vykazuje ÚP celkově potenciálně indiferentní. Žádná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí nejsou na úrovni územně plánovací dokumentace navrhována. Většinu rozvojových ploch lze hodnotit jako plochy akceptovatelné bez podmínek. Zastavitelné plochy se zjištěnými závažnými potenciálními negativními vlivy alespoň na jednu hodnocenou složku (Z.04, Z.06, Z.22 a Z.44) jsou akceptovatelné za podmínky minimalizace skutečných negativních vlivů pokud možno alespoň na takovou míru, která by odpovídala hodnocení vlivu jako mírně negativního.

Na stav územních podmínek pro hospodářský rozvoj vykazuje ÚP potenciálně pozitivní vliv. ÚP zahrnuje rozvojové plochy pro podnikatelské aktivity, pro zlepšení dopravní obslužnosti území i pro rozvoj potřebné technické infrastruktury. To vytváří podmínky pro další možnosti rozvoje místních i nových ekonomických subjektů a celkově zvyšuje konkurenceschopnost území.

Celkový vliv ÚP na udržitelný rozvoj území lze vyhodnotit jako pozitivní (+1). Na základě shrnutí vlivů řešení Územního plánu Kateřinice na tři základní pilíře vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj lze konstatovat, že řešení ÚP podporuje stabilitu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území – celkově má indiferentní vliv na životní prostředí, posiluje dobrý stav podmínek pro soudržnost obyvatel a pro hospodářský rozvoj. Indiferentní vliv na životní prostředí je doplněn pozitivním vlivem na zlepšování územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území a pozitivním vlivem na zlepšování podmínek pro hospodářský rozvoj. Díky vzájemné koordinaci jednotlivých složek území při současném respektování optimální prostorové organizace území a jeho hodnot tak Územní plán Kateřinice vytváří vhodné podmínky pro harmonický rozvoj území.

Požadavky na rozhodování

Z oddílu A VVURÚ (Vyhodnocení SEA) nevyplývají žádné požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska zajištění územních podmínek pro předcházení,

snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.


Možnosti eliminace, snížení či kompenzace identifikovaných záporných vlivů bude třeba řešit v navazujících řízeních. U rozvojových ploch se zjištěnými závažnými potenciálními zápornými vlivy na životní prostředí lze v rámci těchto řízení doporučit následující opatření:

- Z.04 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a doprovodných porostů dřevin;
- Z.06 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů;
- Z.22 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů;
- Z.44 – minimalizovat skutečné zásahy do lesních porostů.

Z Oddílu B VVURÚ (Vyhodnocení NATURA 2000) nevyplynuly žádné požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska zajištění územních podmínek pro příznivý stav evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Z Oddílu C VVURÚ nevyplynuly žádné požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska zajištění územních podmínek pro příznivý hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

H. STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO



H.1. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 100 ODS. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA



Odbor životního prostředí
a zemědělství

Obecní úřad Kateřinice
Kateřinice 242
756 21

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
22. července 2025	Ing. Renata Čablová	KUZL 66614/2025	KUSP 58365/2025

STANOVISKO

K VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů

I. Identifikační údaje

Název:	návrh ÚP Kateřinice
Umístění koncepce:	kraj Zlínský obec Kateřinice
Předkladatel:	Obecní úřad Kateřinice
Zpracovatel koncepce:	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15 602 00 Brno
Zpracovatel posouzení:	AGERIS s.r.o. Jeřábkova 1848/5 602 00 Brno
Zodpovědný projektant: Zpracovatel:	Ing. Alexandr Mertl RNDr. Jiří Kocián

II. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace

Návrh Územního plánu (ÚP) Kateřinice navazuje na řešení Územního plánu Kateřinice z roku 2010.

Posuzovaný ÚP řeší:

- vymezení zastavěného území;

Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 373 ■ renata.cablova@zlinaskykras.cz



- základní koncepci rozvoje území, zahrnující i hlavní cíle územního plánu vyjádřené v preambuli, základní koncepci rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot a další koncepce rozvoje území;
- urbanistickou koncepci, zahrnující koncepci bydlení, koncepci občanského vybavení, koncepci výroby, koncepci rekreace, koncepci sídelní zeleně a urbanistickou kompozici;
- koncepci veřejné infrastruktury, zahrnující koncepci veřejných prostranství, koncepci občanského vybavení veřejné infrastruktury, koncepci dopravní infrastruktury, koncepci technické infrastruktury a koncepci zelené infrastruktury;
- koncepci uspořádání krajiny, zahrnující koncepci smíšeného nezastavěného území, koncepci zemědělské krajiny, koncepci lesů, koncepci vodních toků a ploch, koncepci protipovodňové, protierozní a retenční ochrany, koncepci prostupnosti krajiny, koncepci rekreace v krajině, koncepci dobývání nerostných surovin a územní systém ekologické stability;
- vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich využití; vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací;
- stanovení kompenzačních opatření – nejsou stanovena žádná kompenzační opatření; plochy a koridory územních rezerv;
- dohodu o parcelaci – nejsou vymezeny žádné plochy s podmínkou dohody o parcelaci;
- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie – nejsou vymezeny žádné takové plochy ani koridory;
- vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu – nejsou vymezeny žádné takové plochy ani koridory;
- etapizaci;
- vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb – nejsou vymezeny žádné takové stavby.

Vyhodnocení vlivů dané koncepce je provedeno ve dvou úrovních – podrobnější a souhrnné. V podrobnější úrovni jsou předmětem hodnocení jednotlivé rozvojové plochy a koridory – zastavitelné plochy, plochy přestavby a koridory technické infrastruktury.

Oproti původní posuzované verzi návrhu ÚP byly po společném jednání provedeny četné změny a úpravy ve vymezení rozvojových ploch. Některé rozvojové plochy byly zrušeny, u řady rozvojových ploch bylo upraveno vymezení (většinou jde o plošné redukce), přibyla jediná nová plocha přestavby a ze čtyř původních zastavitelných ploch byly vyčleněny čtyři nové označené zastavitelné plochy.

Zrušeny jsou plochy:

- Z.13 – ponecháno nezastavěné území;
- Z.17 – zahrnuto do zastavěného území (součást stabilizované plochy SV.531);
- Z.23 – zahrnuto do zastavěného území (součást stabilizované plochy PU.571);
- Z.24 – zahrnuto do zastavěného území (součást stabilizovaných ploch PU.571, SV.572);
- Z.28 – ponecháno nezastavěné území;
- Z.29 – z větší části ponecháno nezastavěné území, z menší části začleněno do Z.27;
- Z.43 – zahrnuto do zastavěného území (součást stabilizované plochy SV.684);

Vymezení je změněno u ploch:

- Z.02 – výrazná plošná redukce – zčásti zahrnuto do zastavěného území, zčásti ponecháno nezastavěné území (na části vymezeny územní rezervy R.01, R.02, R.03) a menší část vyčleněna jako nová zastavitelná plocha Z.49 (viz dále);
- Z.04 – výrazná plošná redukce – zčásti zahrnuto do zastavěného území, zčásti ponecháno nezastavěné území a menší část vyčleněna jako nová zastavitelná plocha Z.50 (viz dále);



- Z.05 – plošná redukce – větší část vyčleněna jako nová zastavitelná plocha Z.51 (viz dále), z menší části ponecháno nezastavěné území;
- Z.07 – výrazná plošná redukce – ponecháno nezastavěné území;
- Z.08 – plošná redukce a drobná úprava vymezení – zčásti ponecháno nezastavěné území, malá část zahrnuta do zastavěného území a dílčí část začleněna do nové plochy přestavby P.16 (viz dále);
- Z.09 – plošná redukce – původní východní část zahrnuta do zastavěného území;
- Z.10 – výrazná plošná redukce – zčásti zahrnuto do zastavěného území, zčásti ponecháno nezastavěné území (s územní rezervou R.04) a menší část vyčleněna jako nová zastavitelná plocha Z.48 (viz dále);
- Z.12 – plošná redukce a drobná úprava vymezení – zčásti zahrnuto do zastavěného území, zčásti ponecháno nezastavěné území;
- Z.14 – výrazná plošná redukce – ponecháno nezastavěné území;
- Z.18 – výrazná plošná redukce – zahrnuto do zastavěného území;
- Z.19 – výrazná plošná redukce – zčásti zahrnuto do zastavěného území, zčásti ponecháno nezastavěné území;
- Z.21 – výrazná plošná redukce – ponecháno nezastavěné území;
- Z.26 – plošná redukce – ponecháno nezastavěné území;
- Z.27 – mírné zvětšení – zahrnutí původní návrhové plochy PU.075 ze zrušené Z.29 do PU.073;
- Z.45 – výrazná plošná redukce – zčásti zahrnuto do zastavěného území, zčásti ponecháno nezastavěné území;
- P.02 – nepatrná plošná redukce na JV okraji;
- P.05 – výrazná plošná redukce.

Nově vymezené či vyčleněné jsou plochy:

- Z.48 – vyčleněná z původní Z.10;
- Z.49 – vyčleněná z původní Z.02;
- Z.50 – vyčleněná z původní Z.04;
- Z.51 – vyčleněná z původní Z.05;
- P.16 – nově vymezená v zastavěném území, se zahrnutím malé části původní Z.08.

V souhrnné úrovni je provedeno celkové zhodnocení se zaměřením na kumulativní a synergické vlivy.

Vzhledem ke skutečnosti, že je návrh ÚP v souladu se zadáním řešen invariantně, je invariantní i posouzení. Zohledněno je přitom řešení obsažené v původním ÚP, které lze z pohledu tohoto posouzení chápat jako nulovou variantu.

Hodnoticí stupnice předpokládaných potenciálních vlivů

Hodnota	Míra ovlivnění
+2	Potenciální výrazně pozitivní vliv
+1	Potenciální mírně pozitivní vliv
0	Potenciální indiferentní vliv*
-1	Potenciální mírně negativní vliv
-2	Potenciální výrazně negativní vliv

**Přehled jednotlivých hodnocených ploch dle výše hodnoticí stupnice:**

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.01	HU+PU	1,87	0	0	-1	-1	-1	0	0

HU – plocha smíšené výrobní všeobecné, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.02	SV+PU	3,32	0	0	-1	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.03	PU	0,30	0	0	-1	-1	0	0	0

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.04	RU+DU	1,07	0	-1	-1	-2	-2	0	+1

RU – plocha rekreace všeobecné, DU – plocha dopravy všeobecné

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.05	SV+PU	1,35	0	0	0	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.06	WU+PU	1,33	0	-1	-2	-2	-2	0	0

WU – plocha vodní a vodohospodářské všeobecné, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.07	OS+PU	2,04	0	0	-1	0	0	0	+1

OS – plocha občanského vybavení – sport, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.08	SV+PU	3,98	0	0	0	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.09	OH	0,35	0	0	0	0	0	0	0

OH – plochy občanského vybavení – hřištitovy

Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 373 ■ renata.cablova@zlinyskykraj.cz



Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.10	SV+PU	4,02	0	0	-1	-1	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.11	SV+TU+PU	3,65	0	0	0	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných, TU – plocha technické infrastruktury všeobecné

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.12	SV+PU	2,29	0	0	-1	-1	-1	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.14	SV	0,78	0	0	-1	-1	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.15	PU	0,19	0	0	-1	-1	-1	0	0

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.16	SV+TU+PU	2,40	0	0	-1	-1	-1	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných, TU – plocha technické infrastruktury všeobecné

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.18	TU	0,40	0	0	0	0	0	0	0

TU – plocha technické infrastruktury všeobecné

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.19	PU	0,14	0	0	-1	-1	0	0	0

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.20	WU+PU	1,70	0	0	-1	-1	-1	0	0

WU – plocha vodní a vodohospodářské všeobecné, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 373 ■ renata.cablova@zlinyskykraj.cz



Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
--------	----------------	----------------	---------	------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------	------------------------------

Z.21	OS+SV+PU	0,70	0	0	-1	-1	0	0	+1
------	----------	------	---	---	----	----	---	---	----

OS – plocha občanského vybavení – sport, SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
--------	----------------	----------------	---------	------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------	------------------------------

Z.22	WU+PU	0,90	0	-1	-2	-2	-2	0	0
------	-------	------	---	----	----	----	----	---	---

WU – plocha vodní a vodohospodářské všeobecné, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
--------	----------------	----------------	---------	------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------	------------------------------

Z.25	PU	0,35	0	0	-1	-1	0	0	0
------	----	------	---	---	----	----	---	---	---

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
--------	----------------	----------------	---------	------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------	------------------------------

Z.26	SV+PU	0,47	0	0	-1	-1	0	0	0
------	-------	------	---	---	----	----	---	---	---

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
--------	----------------	----------------	---------	------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------	------------------------------

Z.27	PU	1,17	0	0	-1	-1	0	0	0
------	----	------	---	---	----	----	---	---	---

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
--------	----------------	----------------	---------	------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------	------------------------------

Z.30	PU	0,76	0	0	-1	-1	0	0	0
------	----	------	---	---	----	----	---	---	---

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
--------	----------------	----------------	---------	------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------	------------------------------

Z.31	PU	0,32	0	0	-1	-1	0	0	0
------	----	------	---	---	----	----	---	---	---

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
--------	----------------	----------------	---------	------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------	------------------------------

Z.32	PU	5,31	0	-1	-1	-1	0	0	0
------	----	------	---	----	----	----	---	---	---

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
--------	----------------	----------------	---------	------	----------------------------	-------	---------	-----------------------------------	------------------------------

Z.33	WU+PU	0,66	0	0	-1	-1	0	0	0
------	-------	------	---	---	----	----	---	---	---

WU – plocha vodní a vodohospodářské všeobecné, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 373 ■ renata.cablova@zlinyskykraj.cz



Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.34	PU	0,26	0	0	-1	-1	0	0	0

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.35	PU	0,13	0	0	-1	-1	0	0	0

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.36	PU	0,82	0	0	-1	-1	0	0	0

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.37	PU	1,84	0	0	-1	-1	0	0	0

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.38	SV+TU+PU	0,94	0	0	0	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytná venkovská, TU – plocha technické infrastruktury všeobecné, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.39	SV+PU	1,28	0	0	0	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytná venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.40	WU	0,28	0	-1	-1	-1	-1	0	0

WU – plocha vodní a vodohospodářské všeobecné

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.41	PU	0,31	0	-1	-1	-1	-1	0	0

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.42	HU	0,85	0	0	0	0	0	0	0

HU – plocha smíšená výrobní všeobecné

Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 373 ■ renata.cablova@zlinyskykraj.cz



Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.44	TU+PU	0,96	0	0	-2	-1	-2	0	0

TU – plocha technické infrastruktury všeobecné, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.45	PU	0,10	0	0	0	0	0	0	0

PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.46	SV+PU	0,37	0	0	0	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.47	SV	0,19	0	0	0	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.48	SV	0,20	0	0	0	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.49	SV	0,48	0	0	0	0	0	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.50	RU	0,17	0	0	-1	0	0	0	+1

RU – plocha rekreace všeobecné

Kód ZP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
Z.51	SV+PU	3,20	0	-1	0	-1	-1	0	0

SV – plocha smíšená obytné venkovská, PU – plocha veřejných prostranství všeobecných

Plochy přestavby:

Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.01	PU	0,05	0	0	0	0	0	0	0



Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.02	OS	1,55	0	0	0	0	0	0	+1
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.03	DU	0,14	0	0	0	-1	-1	0	+1
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.04	PU	0,26	0	0	0	0	0	0	0
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.05	SV+PU	0,21	0	0	0	0	0	0	0
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.06	DU	0,31	0	0	0	-1	-1	0	+1
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.07	DU	0,11	0	0	-1	0	0	0	0
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.08	SV+PU	0,45	0	0	0	0	0	0	0
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.09	SV	0,86	0	0	0	0	0	0	0
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.10	DU	0,10	0	0	0	0	0	0	+1
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.11	PU	0,06	0	0	0	0	0	0	0
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.12	OV	0,53	0	0	-1	-1	0	0	0

Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 373 ■ renata.cablova@zlinskykraj.cz



Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.13	DU	0,20	0	0	0	0	0	0	+1
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.14	PU	0,08	0	0	0	0	0	0	0
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.15	PU	0,07	0	0	0	0	0	0	0
Kód PP	Typ plochy RZV	Výměra ZP (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
P.16	SV	0,60	0	0	0	0	0	0	0

Koridory technické infrastruktury

Vymezeno je sedm koridorů technické infrastruktury:

- koridor CNU.01 pro vodovod pro napojení na skupinový vodovod Stanovnice,
- koridor CNU.02 pro přepojení části vodovodních řadů na horní tlakové pásmo a odkanalizování zastavitelné plochy Z.10 (lokality Na Vršku),
- koridory CNU.03 a CNU.04 pro přepojení části vodovodních řadů na horní tlakové pásmo, koridor CNU.05 pro zásobování vodou a odkanalizování zastavitelné plochy Z.16 (lokality Malované Paseky)
- koridor CNU.06 pro napojení kanalizace na společnou ČOV Vsetín
- koridor CNU.09 pro elektrická vedení 22 kV k navrhovaným trafostanicím ve východní části obce.

Oproti původnímu ÚP jde ve všech případech o nové záměry.

Vyhodnocení koridorů technické infrastruktury dle významnosti vlivů na dílčí hodnocené složky životního prostředí a zdraví obyvatelstva obsahuje následující tabulka:

Kód koridoru	Typ koridoru	Výměra koridoru (ha)	Ovzduší	Voda	Půda a horninové prostředí	Biota	Krajina	Hmotné statky a kulturní dědictví	Obyvatelstvo a lidské zdraví
CNU.01	CNU	2,03	0	0	0	-1	0	0	0
CNU.02	CNU	0,09	0	0	0	-1	0	0	0
CNU.03	CNU	0,17	0	0	0	0	0	0	0
CNU.04	CNU	0,09	0	0	-1	0	0	0	0
CNU.05	CNU	0,03	0	0	0	0	0	0	0
CNU.06	CNU	0,18	0	0	-1	-1	-1	0	0
CNU.09	CNU	2,15	0	0	0	-1	-1	0	0

III. Celkové hodnocení koncepce

Potenciální výrazné negativní vlivy jsou identifikovány u celkem čtyř zastavitelných ploch. Jako nejhorší jsou vyhodnocené zastavitelné plochy Z.06 a Z.22, v obou případech s výrazně negativními vlivy na tři hodnocené složky (půdu a horninové prostředí, biotu a krajinu), doplněnými o mírně negativní vliv na vodu. Výrazně negativní vlivy na dvě hodnocené složky jsou identifikovány u zastavitelných ploch Z.04 (na biotu a na krajinu) a Z.44 (na půdu a horninové prostředí a na krajinu). V případě plochy Z.04 přistupují ještě dva mírně negativní vlivy (na vodu a na půdu a horninové prostředí) a jeden mírně pozitivní vliv (na obyvatelstvo a lidské zdraví), v případě plochy Z.44 jeden mírně negativní vliv (na biotu).

Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 373 ■ renata.cablova@zlinyskykraj.cz



U ostatních rozvojových ploch jsou identifikovány buď jen mírně negativní vlivy na některou z hodnocených složek, nebo žádné negativní vlivy. Mírně negativní vlivy na čtyři hodnocené složky (vodu, půdu a horninové prostředí, biotu a krajinu) jsou identifikovány u zastavitelných ploch Z.40 a Z.41. Mírně negativní vlivy na tři hodnocené složky jsou identifikovány u zastavitelných ploch Z.01, Z.12, Z.15, Z.16, Z.20, Z.32 a Z.51 a u koridoru CNU.06. Ve většině případů jde o negativní vlivy na půdu a horninové prostředí, na biotu a na krajinu, u plochy Z.51 o negativní vlivy na vodu, na biotu a na krajinu a u plochy Z.32 na vodu, na půdu a horninové prostředí a na biotu.

Mírně negativní vlivy na dvě hodnocené složky jsou identifikovány u zastavitelných ploch Z.03, Z.10, Z.14, Z.19, Z.21, Z.25, Z.26, Z.27, Z.30, Z.31, Z.33, Z.34, Z.35, Z.36, Z.37, u ploch přestavby P.03, P.06 a P.12 a u koridoru CNU.09. U všech zmíněných zastavitelných ploch a u plochy P.12 jde o vlivy na půdu a horninové prostředí a na biotu, v případě ploch přestavby P.03 a P.06 a koridoru CNU.09 o vlivy na biotu a na krajinu. V případě ploch Z.21, P.03 a P.06 je identifikován i mírně pozitivní vliv na obyvatelstvo a lidské zdraví. Za kumulativní až synergický negativní vliv lze považovat celkový rozsah záboru zemědělské půdy zastavitelnými plochami a plochami přestaveb – činí cca 37,4 ha, z toho však žádná zemědělská půda s I. třídou ochrany a jen 1,3 ha zemědělské půdy s II. třídou ochrany. **Většinou jde navíc o zábor předpokládaný již v původním ÚP a nový zábor zemědělské půdy je podstatně menší – činí cca 15,5 ha.**

Druhým kumulativním až synergickým vlivem je zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa v celkovém 12,3 ha. Jiné významné negativní kumulativní ani synergické vlivy nejsou očekávány. Většinu rozvojových ploch lze hodnotit jako plochy akceptovatelné bez podmínek. **Zastavitelné plochy se zjištěnými závažnými potenciálními negativními vlivy alespoň na jednu hodnocenou složku (Z.04, Z.06, Z.22 a Z.44) jsou akceptovatelné za podmínky minimalizace skutečných negativních vlivů, pokud možno alespoň na takovou míru, která by odpovídala hodnocení vlivu jako mírně negativního.**

Z vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá, že v rámci navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí nebyla autorizovanou osobou žádná tato opatření na úrovni územně plánovací dokumentace navržena. Bylo vyhodnoceno, že **možnosti eliminace, snížení či kompenzace identifikovaných záporných vlivů bude třeba řešit v navazujících řízeních.** U rozvojových ploch se zjištěnými závažnými potenciálními zápornými vlivy na životní prostředí lze v rámci těchto řízení doporučit následující opatření:

- Z.04 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a doprovodných porostů dřevin;
- Z.06 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů;
- Z.22 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů;
- Z.44 – minimalizovat skutečné zásahy do lesních porostů.

Výše uvedené podmínky mají charakter projektových opatření a lze je uplatňovat v dalších fázích projektové přípravy záměrů, včetně případné projektové EIA. Tato opatření mají charakter procesní podmínky. V územním plánu je žádoucí stanovit opatření účinná na strategické úrovni tedy opatření koncepční či prostorová, nicméně v rámci návrhu souhlasného stanoviska nejsou žádná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí na úrovni územně plánovací dokumentace navrhována. **S ohledem na to, že v průběhu projednávání ÚP Kateřinice došlo ke značným úpravám, ať už k vypuštění některých ploch, dále redukci ploch či plošné úpravě některých ploch, došlo tak ke zmírnění významných negativních vlivů zejména v oblasti záboru zemědělských půd, dále také v oblasti vlivu krajinného rázu a dalších přírodních charakteristik.** Značná část ploch generující významné negativní vlivy, tak byla buď zcela vypuštěna, či redukována. Nicméně v územním plánu jsou i tak navrhovány plochy, které generují potenciální významné negativní vlivy. Jedná o níže uvedené plochy Z.04, Z.06, Z.22 a Z.44.

lokalita „Březiny - vyletiště“ (plocha OS.019 v rámci zastavitelné plochy Z.04) – vymezena na severním konci místní části Březiny, kde vyplňuje prostor mezi obytnou zástavbou a lesem. Vymezení vychází z potřeb obce, vyjádřených v zadání ÚP. V lokalitě byla vymezena plocha rekreace všeobecné, určená pro „vyletiště“. Dále je v lokalitě vymezena plocha občanského vybavení – sportu, určená pro sportovní areál (hřiště, outdoorová posilovna, skatepark apod.), a plocha dopravy všeobecné pro parkování návštěvníků vyletiště.



lokalita „Poldr na Březince“ (plocha WU.024 v rámci zastavitelné plochy **Z.06**) – vymezena v severovýchodní části katastru, na horním toku Březinky. Návrhová plocha je určena pro vybudování suché vodní nádrže (poldru), za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze. Plocha vodní a vodo hospodářská všeobecná je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit k dopravní obsluze nádrže i přilehlého lesa.

lokalita „VN Požaňska“ (plocha WU.065 v rámci zastavitelné plochy **Z.22**) – vymezena v severozápadní části katastru, na horním toku potoka Požaňska. Návrhová plocha je navržena na základě zadání ÚP, resp. vymezení v Energetické koncepci obce, a je určena pro vybudování spodní nádrže přečerpávací elektrárny Chladná (viz kap. 6.4.3. tohoto odůvodnění). Alternativní možné využití plochy je pro vybudování suché vodní nádrže (poldru), za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze. Plocha vodní a vodo hospodářská všeobecná je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit k dopravní obsluze nádrže.

lokalita „Vodojem u vysílače“ (plochy TU.096 a TU.097 v rámci zastavitelné plochy **Z.44**) – plochy jsou vymezeny na svahu jižně od centrální části obce. Vymezení plochy TU.096 vyplývá z TES napojení na SV Vsetín, plocha TU.097 je vymezena pro podporu posílení tlaku a umožnění obsluhy dalších rozvojových ploch, u nichž lze předpokládat slabé tlakové poměry. Část lokality leží na ZPF III. ochrany, malá část obsluhové plochy PU na ZPF V. třídy ochrany; dle údajů ÚAP je část území odvodněná, při realizaci bude nutné zjistit stav a reálný rozsah odvodňovacího systému a případně v návaznosti na využití plochy zajistit jeho funkčnost ve zbylém území, aby nebyly změněny odtokové poměry; meliorace budou finálně v celém rozsahu lokality zrušeny, odvodnění bude zajištěno jiným způsobem (vsakování na pozemcích, dešťová kanalizace).

Z vyhodnocení vlivů předložené koncepce na životní prostředí vyplývá, že zastavitelné plochy se zjištěnými závažnými potenciálními negativními vlivy alespoň na jednu hodnocenou složku (**Z.04, Z.06, Z.22 a Z.44**) **jsou akceptovatelné za podmínky minimalizace skutečných negativních vlivů, pokud možno alespoň na takovou míru, která by odpovídala hodnocení vlivu jako mírně negativního. K tomu byla stanovena výše uvedená projektová opatření.**

IV. Průběh posuzování

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle ustanovení § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal dne 18. dubna 2023 pod č. j. KUZL 36377/2024 stanovisko, **že návrh ÚP Kateřinice je třeba posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, neboť předložená koncepce má význam pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví. Zároveň Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“), vydal dne 21. března 2023 v souladu s § 45i odst. 1 zákona stanovisko (č. j. KUZL 28644/2023), že koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.**

Dne 24. června 2025 bylo Obecním úřadem Kateřinice předloženo Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Kateřinice. Současně byla krajskému úřadu zaslána všechna doručená stanoviska a připomínky k tomuto návrhu změny ÚP v souladu s ust. § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

V. Vypořádání připomínek a stanovisek dotčených orgánů

V souladu s ust. § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu obdržel krajský úřad dne 24. června 2025 od Obecního úřadu Kateřinice předání stanovisek a připomínek k návrhu ÚP Kateřinice.



Zároveň krajský úřad obdržel dokument s názvem *Vyhodnocení projednání a pokyny k úpravě návrhu Územního plánu Kateřinice po společném jednání*, kde jsou přehledně uvedena jednotlivá stanoviska a vyjádření včetně nesouhlasných stanovisek a je uveden způsob a výsledek jejich projednání a zapracování do návrhu ÚP Kateřinice. Všechna nesouhlasná stanoviska tak byla projednána a vypořádána. **Oproti původní posuzované verzi návrhu ÚP došlo k četným změnám a úpravám ve vymezení rozvojových ploch. Některé rozvojové plochy byly zrušeny, u řady rozvojových ploch bylo upraveno vymezení (většinou jde o plošné redukce), přibyla jedná nová plocha přestavby a ze čtyř původních zastavitelných ploch byly vyčleněny čtyři nové označené zastavitelné plochy.** Tyto úpravy byly provedeny na základě stanovisek a připomínek dotčených orgánů, sousedních obcí, oprávněných investorů a občanů. V tomto smyslu bylo upraveno i Vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí. Lze uvést, že k předloženému návrhu ÚP Kateřinice včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí tak nejsou žádná nesouhlasná stanoviska.

Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na ŽP je příslušný k vypořádání připomínek, které se týkají samotné dokumentace vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (dokumentace SEA) anebo vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. S ohledem na výše uvedené, nejsou žádná takováto stanoviska evidována.

VI. Stanovisko

Na základě předloženého návrhu ÚP Kateřinice včetně dokumentace k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí včetně vyjádření a stanovisek k nim podaných vydává

krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na ŽP
ve smyslu ust. § 10g a § 10i uvedeného zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu ÚP Kateřinice

s požadavkem na splnění následujících projektových opatření, která je nutné propsat do odůvodnění návrhu ÚP Kateřinice:

- Z.04 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a doprovodných porostů dřevin
- Z.06 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů
- Z.22 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů
- Z.44 – minimalizovat skutečné zásahy do lesních porostů

Odůvodnění:

Proces vyhodnocení vlivů jakékoliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví přináší mimo jiné i ochranu environmentálního pilíře v rámci udržitelného rozvoje území. Přičemž udržitelný rozvoj území spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společnosti obyvatel území. Zároveň představuje naplnění či zohlednění požadavků na ochranu životního prostředí a vhodné uspořádání záměrů (ploch) v daném území. Zastavitelné plochy se zjištěnými závažnými potenciálními negativními vlivy alespoň na jednu hodnotěnou složku (Z.04, Z.06, Z.22 a Z.44) jsou akceptovatelné za podmínky minimalizace skutečných negativních vlivů, pokud možno alespoň na takovou míru, která by odpovídala hodnocení vlivu jako mírně negativního. K tomu byla stanovena výše uvedená projektová opatření.

Z hlediska eliminace negativních vlivů návrhu ÚP Kateřinice došlo v průběhu jeho projednávání ke značným úpravám, ať už k vypuštění některých ploch, dále redukci ploch či plošné úpravě některých ploch, došlo tak ke zmírnění významných negativních vlivů zejména v oblasti záboru zemědělských půd, dále také v oblasti vlivu krajinného rázu a dalších přírodních charakteristik. Značná část ploch generující významné negativní vlivy, tak byla buď zcela vypuštěna, či redukována.

V souladu s ust. § 10h odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a o změně některých souvisejících zákonů je předkladatel koncepce povinen **zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní**



prostředí a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že provádění koncepce má nepředvídatelné významné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat příslušný úřad a dotčené orgány a současně rozhodnout o změně koncepce (ÚP).

Krajský úřad upozorňuje na ust. § 10g odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na ŽP, podle kterého bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepcí je povinen zveřejnit včetně prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na ŽP.

Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušné povolení podle zvláštních předpisů.

Obec Kateřinice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP o zveřejnění tohoto stanoviska na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 2 citovaného zákona o neprodleném vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce.

Elektronický podpis: 22.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jana Káčerová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 7.8.2026 12:11 +02:00

Ing. Jana Káčerová

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:
Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí
Obec Kateřinice

Krajský úřad Zlínského kraje ■ třída Tomáše Bati 21 ■ 761 90 Zlín
+420 577 043 373 ■ renata.cablova@zlinyskykraj.cz

H.2. ZOHLEDNĚNÍ STANOVISKA KRAJSKÉHO ÚŘADU

Krajský úřad ve svém stanovisku uplatnil souhlas s návrhem ÚP Kateřinice za podmínky respektování projektových opatření vztahujících se k některým zastavitelným plochám, spočívajících zejména v minimalizaci skutečných zásahů do koryta vodních toků, doprovodných porostů dřevin a lesních porostů. Konkrétně:


- Z.04 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a doprovodných porostů dřevin
- Z.06 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů
- Z.22 – minimalizovat skutečné zásahy do koryta vodního toku a do lesních porostů
- Z.44 – minimalizovat skutečné zásahy do lesních porostů

Uvedená opatření mají charakter projektových opatření, která se vztahují k následné přípravě konkrétních záměrů v jednotlivých plochách a k jejich projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu nejsou převáděna do výrokové části územního plánu. Jejich uplatnění bude posuzováno v navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Současně je konstatováno, že v průběhu projednávání návrhu územního plánu došlo k úpravám návrhu, spočívajícím zejména ve vypuštění, redukci nebo plošné úpravě některých rozvojových ploch. Tím došlo ke zmírnění potenciálních negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, zejména v oblasti záborů zemědělské půdy, krajinného rázu a dalších přírodních charakteristik území.

Požadavky vyplývající ze stanoviska krajského úřadu byly při pořizování územního plánu zohledněny, přičemž projektová opatření jsou zmíněna v odůvodnění územního plánu.

I. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ




Poznámka: *Struktura kapitoly I je zrcadlovým odrazem výrokové části územního plánu. Struktura a obsah výroku na úrovni oddílů odpovídá číslování kapitol odůvodnění první úrovně.*

I.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území bylo vymezeno k 3. březnu 2026 v souladu s § 116 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě stavu území a nad aktuální katastrální mapou platnou k 3. březnu 2026 získanou z ČÚZK.

Hranice zastavěného území je zobrazena ve Výkrese základního členění území (I/01), v Hlavním výkrese (I/02), v Koordinačním výkrese (II/01) a ve Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu (II/03).



Obr. I.1: Schéma zastavěného území

I.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

Podklady

- Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5, 4, 6 a 7 a Změn č. 9 a 8 (2025);
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 4 a 3 a Změny č. 7 (2025);
- Územní plán obce Kateřinice (Ing. arch. Leopold Pšenčík – atelier Utilis, 2010);
- Územně analytické podklady SO ORP Vsetín – VI. úplná aktualizace (2024);
- Veřejná databáze Českého statistického úřadu. [online]. 2025. Dostupné z: <https://vdb.czso.cz>;
- Digitální katastrální mapa včetně údajů o druzích pozemků (ČÚZK, březen 2026);
- Ortofotomapa – snímkováno 9. 5. 2024 (ČÚZK, služba WMS);
- Archivní mapy. [online]. 2025. Dostupné z: <https://ags.cuzk.cz/archiv>;
- Prezentace starých mapových děl. [online]. 2025 Dostupné z: <http://oldmaps.geolab.cz>;
- Oficiální stránky obce Kateřinice. [online]. 2025. Dostupné z: <https://www.obeckaterinice.cz>;

I.2.1. Preambule (stručný úvod o stavebním vývoji obce a okolí)

Uvod

Obec Kateřinice leží ve Zlínském kraji, v SO ORP Vsetín. Nachází se cca 9 km severozápadně od Vsetína, cca 12 km jižně od Valašského Meziříčí, a zhruba 24 km severovýchodně od Zlína. Obec se nachází na konci silnice, v údolí ohraničeném hřebeny kopců, v nadmořské výšce 354 až 687 m n. m. Rozloha katastru je asi 1334 ha.

V současnosti žije v obci 1058 obyvatel (k 1. 1. 2023). Počet obyvatel v minulosti kolísal okolo tisícovky, po roce 2000 zřetelně narůstá (o cca 12% za 20 let), převážně vlivem stěhování (podrobněji viz kap. K.3. odůvodnění ÚP).

Historie

Ves Kateřinice vznikla v období velké kolonizace. První zmínka o Kateřinicích je v zápise zemských desek z roku 1504. Podle popisu vsetínského panství z roku 1666 bylo ve vsi spolu s fojtstvím 6 sedláků, 11 chalupníků a 3 domkaři. Ves čítala celkem 195 obyvatel.

Kateřinice byly před rokem 1849 součástí panství Vsetín, které náleželo k Hradištskému kraji. V letech 1849 – 1909 byla obec součástí politického okresu Valašské Meziříčí a spadala do obvodu Okresního soudu ve Vsetíně, přičemž byla přechodně v letech 1855 – 1868 součástí tzv. smíšeného okresu Vsetín. Od roku 1909 náleží k nově zřízenému politickému okresu Vsetín. Po zániku okresu Vsetín (r. 2002) spadá obec pod správu Zlínského kraje.

Obyvatelé z Kateřinice náleželi v polovině 17. století do farnosti Pržno. V letech 1777 – 1781, v době hnutí evangelíků za náboženskou svobodu, se obec prohlásila za evangelickou, děti z evangelických rodin začaly docházet do luterské školy v Ratiboři. Roku 1876 byla v Kateřinicích zřízena obecná škola, pro kterou byla postavena roku 1910 nová budova. Dnes je v obci neúplná základní škola, děti z vyšších ročníků dojíždějí do základní školy v Hošťálkově. Evangelický kostel byl postaven v roce 1952.


JZD bylo v Kateřinicích založeno roku 1957, roku 1974 bylo připojeno k JZD Mír v Ratiboři. Po roce 1990 se toto družstvo transformovalo v družstvo vlastníků. Areál farmy prochází v současné době přestavbou na novou centrální zónu obce s veřejnou vybaveností. Převážná část obyvatel Kateřinice v období před rokem 1990 byla zaměstnána v průmyslu - zvláště ve vsetínských továrnách - a ve službách. Od počátku 60. let se v obci rozvinula výstavba rodinných domků. Byl vybudován kulturní dům (1967), zřízena mateřská škola (1967), postaveny prodejny družstva Jednota a roku 1973 bylo uvedeno do provozu výrobní středisko družstva Lipta. Dále byla provedena plynifikace (1996 – 1997), roku 1994 byl rozšířen vodovod zčásti vybudovaný již roku 1984, byl vybudován kabelový rozvod telefonu a kabelové televize (1998), rekonstruována škola a roku 2005 byla dobudována kanalizační síť, která je napojena na obecní čistírnu odpadních vod.

Vybavení obce

V obci se nachází mateřská a základní škola, evangelický kostel, knihovna, hasičská zbrojnice, hřbitov, aktuálně budovaný „areál Kateřinka“ s předpokládaným využitím pro další veřejnou vybavenost (např. péče o seniory a příbuzné služby), fotbalové hřiště a víceúčelové hřiště, areál BMX, tři restaurace, tři obchody, skautské bezbariérové rekreační středisko Březiny. Obec má – s výjimkou odlehlých lokalit na svazích a hřebenech – kompletní technickou infrastrukturu (plynovod, vodovod, kanalizace včetně ČOV).

Některé chybějící služby jsou dosažitelné v blízké sousedící obci Ratiboř (např. zdravotnické středisko nebo sběrný dvůr).


Dopravně jsou Kateřinice obslouženy silnicí III. třídy, která v obci končí. Zajiždí sem autobusové spoje z Ratiboře, do obvyklých cílových destinací (Vsetín, Valašské Meziříčí, Zlín) je ale nutný přestup. Území obce protíná několik značených cyklotras a turistických tras, a dvě hřebenové běžecké trasy.



Obr. I.2: Schéma morfologie území



Obr. I.3: I. vojenské mapování (r. 1837-1838); zdroj: <http://geoportal.gov.cz> (WMS)



Obr. I.4: Stabliní katastr (r. 1829); zdroj: <https://ags.cuzk.cz/>




Obr. I.5: II. vojenské mapování (r. 1837-1838); zdroj: <http://geoportal.gov.cz> (WMS)




Obr. I.6: III. vojenské mapování (r. 1876); zdroj: <http://oldmaps.geolab.cz>




Obr. I.7: Letecká fotografie (r. 1950), zdroj: <http://geoportal.gov.cz> (WMS)




Obr. I.8: topografická mapa (r. 1963), zdroj: <http://ags.cuzk.cz>




Obr. I.9: Letecká fotografie (r. 2003), zdroj: <https://geoportal.cuzk.cz> (WMS)




Obr. I.10: Letecká fotografie (r. 2024), zdroj: <https://geoportal.cuzk.cz> (WMS)




Obr. I.11: Schéma struktury zástavby v roce 1829



Obr. I.12: Schéma struktury zástavby mezi lety 1829-1950



Obr. I.13: Schéma struktury zástavby mezi lety 1950-2003



Obr. I.14: Schéma struktury zástavby mezi lety 2003-2024

I.2.2. Intenzita rozvoje

Cílem územního plánu je nastavit optimální stavební rozvoj obce. Efektivní je rozvíjet jádrové sídlo a stabilizovat malé enklávy zastavěného území.

Obec Kateřinice tvoří jedno hlavní zastavěné území v údolí potoka Kateřinky a některých jeho přítoků, doplněné - pro region typickou - mozaikou samot a shluků domů na svazích obklopujících údolí. Toto rozložení zástavby je patrné už na mapě I. vojenského mapování a s postupujícím časem se příliš nemění. V průběhu 19. a 20. století dochází ke srůstu dříve částečně oddělených lokalit v údolí, postupnému zahušťování zástavby a jejímu rozšiřování - nejvýrazněji podél potoka Březinky a od hlavního údolí směrem do svahů.

Zastavěné území je určeno převážně ke stabilizaci zástavby a zčásti také k jejímu vnitřnímu rozvoji (přestavbě). Tato přestavba se týká především areálu hřiště (modernizace), Kateřinky (konverze areálu bývalé farmy) nebo rozšíření ZŠ. Další rozvoj je pak situován vně současně zastavěného území do tzv. zastavitelných ploch. Tyto jsou lokalizovány převážně podél severního okraje hlavního zastavěného území, jmenovitě jde především o lokality Pod Pálenisky, Březiny, Skočov, Na Vršku, U školy a Malované Paseky. U zastavitelných ploch v enklávách na svazích (opět zejména severně od údolí) je předpokládána nižší intenzita využití.

Cílem je doplnit tvar zástavby obce do kompaktního tvaru, který je efektivní z pohledu využívání veřejné infrastruktury i z pohledu minimalizace záboru zemědělských půd a zajistit jasnou hranici obce směrem do krajiny. Základní ochrana měřítka zástavby v obraze krajiny je zajištěna prostřednictvím prostorové regulace – především stanovením maximální výškové hladiny zástavby v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Pro ochranu kulturní krajiny je potřeba dbát na její obraz, tj. součinnost působení tvaru zemského povrchu (např. kopce, údolí) a zásahů člověka (např. zástavba, dominanty), čímž je míněna především obnova cestní sítě v krajině (převážně lesnický využívaný) nebo výstavba poldrů v údolích a protierozních opatření v prudkých svazích. Tím se podpoří nejen prostupnost krajinou, její odolnost vůči nepříznivým účinkům vodní a větrné eroze, rozmanitost biotopu, ale také celková malebnost a pestrost krajiny.

I.2.3. Polyfunkčnost sídla a krajiny

Podmínky Územního plánu vedou k podpoře smíšeného využití území uvnitř sídla i v krajině. Cílem je umožnit návrat přirozených vazeb sídel, zhruba v takové podobě, jak se vyvíjely do poloviny minulého století, a podporovat polyfunkčnost území.

Pro rozvoj kompaktního sídla je důležité podporovat jeho polyfunkční charakter. Mísením funkcí na úrovni ploch, pozemků a staveb vzniká stabilní urbanistická struktura, přívětivá k bydlení, práci i rekreaci. Struktura, která svojí vlastní existencí přispívá ke zmírnění dopravní zátěže v sídle a zvýšení sociální kontroly. Územní plán vymezuje v zastavěném území především plochy smíšené obytné venkovské, jejich podmínky využití tuto snahu reflektují.

Jedním z významných prostorových prvků, které se podílejí na zkvalitňování obrazu sídla v krajině a přechodu mezi sídlem a krajinou, je výsadba vzrostlé zeleně podél komunikací. Tento princip napomáhá zkvalitňovat krajinný ráz snad všech měst a obcí. Na úrovni územního plánu je proto zdůrazněna potřeba zajišťování dostatečného uličního profilu pro vzrostlou zeď a dostatečných ploch pro veřejnou zeď. Ochrana a rozvoj stabilních ekosystémů a jejich

vzájemných vazeb je v ÚP stanovena vymezením územního systému ekologické stability. Pro zajištění polyfunkčnosti sídla je rovněž důležitá rozložení a hustota občanského vybavení v daném sídle.

I.2.4. Obsluha a prostupnost

Cílem územního plánu je zajistit obsluhu území základní veřejnou infrastrukturou v rozsahu, který vyplývá z charakteru obce (zejména velikosti) a jejího umístění v systému osídlení. Veřejnou infrastrukturou se míní celé spektrum veřejných „služeb“, tj. veřejné vybavení (školy, správa, kultura, zdravotnictví, sport apod.), veřejná prostranství (jak obslužného, tak rekreačního charakteru), dopravní infrastruktura (silniční, cyklistická, pěší) a technická infrastruktura (zásobování vodou, elektřinou, odkanalizování apod.), zelená infrastruktura (zejména územní systém ekologické stability). Úroveň a kvalita veřejné infrastruktury se odvíjí od současného stavu, místních zvyklostí a potřeb obce. Přitom platí, že obyvatelé obce mohou využívat (a využívají) i veřejnou infrastrukturu vyšší úrovně dostupnou v okolních obcích a městech.

Jedním z úkolů územní plánování dle § 39 písm. b) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanovení podmínek prostupnosti území. Ochranou a rozvojem všesměrné prostupnosti sídla se míní zajištění průchodnosti obzvláště obytných území skrze vymezené plochy veřejných prostranství, případně dopravní infrastruktury bez vytváření slepých ulic. Plochy veřejných prostranství a dopravní infrastruktury zaručují prostupnost 24 hodin denně tak, aby nevznikaly „soukromé“ ulice za bránou či se závorou.

Při zajišťování průchodnosti krajinou se využívá stávajících cest, včetně polních a lesních. V místech, kde prostupnost chybí je vhodné do krajiny doplnit nové cesty. Lze k tomu často využít zaniklé, v mapách však zdokumentované historické trasy. V případě potřeby se předpokládá úprava trasování těchto historických tras při plnohodnotném zajištění jejich napojení. Toto umožňují podmínky využití ploch.

Propojení obce s okolními sídlami je důležitou podmínkou pro fungování společnosti – pro obsluhu území silniční i cyklistickou a pěší dopravou i pro rekreační využití. Snahou je zejména zajistit bezpečné trasy pro pěší a cyklisty mimo frekventované silniční tahy.

Pro zajištění obsluhy území technickou infrastrukturou se využívá především ploch technické infrastruktury všeobecné (TU). Přípustnost vedení sítí technické infrastruktury je obecně umožněna na celém území obce, zejména pak v plochách veřejných prostranství všeobecných a plochách dopravy všeobecné. Pro nezbytný rozvoj sítí se vymezují návrhové koridory nad plochami s rozdílným způsobem využití.

Šířka veřejných prostranství by se měla odvíjet od jejich funkce, tedy od požadavku na obsluhu přilehlého území, nebo od požadavku na kapacitu komunikace procházející tímto prostranstvím. Pro obsluhu obytného území jsou stanoveny minimální šířky veřejných prostranství dle § 9 vyhlášky č. 146/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je zde stanovena nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je obousměrná pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, s hodnotou 8 m, a dále nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je obousměrná komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, s hodnotou 12 m. Uvedeny jsou zde také menší šířky veřejných prostranství přípustné v případě jednosměrného provozu na komunikaci (10,5 respektive 6,5 m).

I.2.5. Veřejné a soukromé zájmy

Pro kvalitní fungování veřejných prostorů a jejich dobré využívání obyvateli je důležité podporovat jejich hierarchizaci a diferenciaci. Ta spočívá v rozlišení charakteru a významu různých typů prostorů, které na sebe v systému veřejných prostranství navazují. Ulice zpravidla slouží zejména k pohybu a propojují místa aktivit, která svým vybavením umožňují časově delší využití (pro rekreaci, sport, odpočinek atd.). Významu a funkci prostranství pak odpovídá jeho velikost a vybavení. Hierarchie přispívá k pestrosti obytného prostředí a orientaci v daném prostoru a má vliv na oblíbenost využívání daných prostor.

Územní plán má rozvoj sídla podněcovat, ne být jeho překážkou. S tím souvisí i definování veřejného a soukromého. Veřejné by mělo být jasně popsáno a měla by pro něj být stanovena přesná pravidla. Naopak privátní by mělo mít stanoveny pouze mantinely ve vztahu ke svému okolí a v podstatně větší míře by zde měla být ponechána volnost pro přirozený růst a rozvoj obce.

Veřejné však nelze chápat čistě ve vztahu vlastnickém. Z pohledu Územního plánu se jedná mnohdy především o veřejně přístupné, bez ohledu na formu vlastnictví konkrétního pozemku.

I.2.6. Hlavní rozvojová území

Vymezení hlavních rozvojových území představuje základní koncepční nástroj pro usměrnění budoucího rozvoje obce a pro koordinaci jednotlivých funkčních složek území. Územní plán proto identifikuje vybrané návrhové plochy, které mají zásadní význam pro další rozvoj bydlení, rekreace a energetické infrastruktury, a soustřeďuje do nich hlavní rozvojové aktivity obce. Tato území jsou vymezena s ohledem na jejich polohu ve vztahu ke stávající struktuře sídla, dostupnosti veřejné infrastruktury a na přírodní a krajinné podmínky řešeného území, aby byl zajištěn koordinovaný a udržitelný rozvoj obce.

Navržené vymezení návrhových ploch pro bydlení vychází z potřeby zajistit stabilizaci a přiměřený populační rozvoj obce při zachování jejího venkovského charakteru. Rozvoj je soustředěn především do lokalit Na Vršku (Z.10), U školy (Z.11), Malované Paseky (Z.16) a Skočov (Z.08), které navazují na stávající zastavěné území a umožňují efektivní napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Takto koncipované vymezení zastavitelných ploch podporuje kompaktní strukturu sídla, omezuje nežádoucí rozptýlenou zástavbu v krajině a vytváří předpoklady pro kvalitní obytné prostředí.

Rozvoj území pro sport a rekreaci reaguje na potřebu zajištění každodenních rekreačních aktivit obyvatel i posílení rekreační funkce obce v širším území. Vymezení ploch zejména v rozvojových územích Sportovní areál (T.02) a Březiny – výletišť (Z.04, Z.50) navazuje na existující rekreační a sportovní infrastrukturu a využívá přírodních a krajinných předpokladů území. Tím jsou vytvářeny podmínky pro zkvalitnění veřejné vybavenosti, rozvoj volnočasových aktivit a posílení atraktivity obce pro rekreaci.

Rozvoj energetické koncepce obce prostřednictvím tzv. environmentálně vyspělých oblastí představuje územní rámec pro umísťování zařízení pro výrobu a hospodaření s energií s ohledem na principy udržitelného rozvoje. Vymezení rozvojových území Kateřinka (T.08), VN Za Pilou (Z.20) a VN Požařiska (Z.22) vytváří územní podmínky pro realizaci energetických záměrů při současném respektování přírodních a krajinných hodnot území. Koncepce podporuje diverzifikaci energetických zdrojů a zvyšování energetické soběstačnosti obce při minimalizaci

negativních dopadů na strukturu sídla a krajinný ráz. Území pod vrchem Chladná lze rovněž potenciálně využít pro umístování veřejné technické infrastruktury v souladu s podmínkami nezastavěného území dle § 122 stavebního zákona a v souvislosti s dalšími návrhovými plochami. S ohledem k poloze v krajině, odstupu od souvislé obytné zástavby a vhodným přírodním podmínkám je tato část území vymezena jako prostor umožňující umístování energetických zařízení, včetně zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Vymezení tohoto území vytváří územní předpoklady pro rozvoj energetické infrastruktury obce.

I.2.7. Část územního plánu s prvky regulačního plánu

V Územním plánu se na základě zadání vymezují tyto prvky regulačního plánu s tímto odůvodněním:

Části územního plánu s prvky regulačního plánu

Vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu je stanoveno z důvodu potřeby podrobnější regulace prostorového uspořádání území, která přesahuje podrobnost běžného územního plánu, avšak nevyžaduje samostatné pořízení regulačního plánu. Jedná se zejména o území s předpokládanou intenzivnější stavební činností, případně o území urbanisticky citlivá, kde je žádoucí zajistit koordinovaný rozvoj, ochranu urbanistických hodnot a kvalitní prostorové uspořádání.

Podrobnější regulační prvky byly stanoveny zejména v těch částech území, kde jsou terénní poměry relativně příznivé a nevyžadují složitá technická řešení založení staveb ani mimořádné nároky na dopravní a technickou obsluhu území. V těchto územích je možné stanovit přesnější regulaci umístování staveb a prostorového uspořádání zástavby přímo v rámci územního plánu s prvky regulačního plánu bez nutnosti zpracování podrobnějšího podkladu před schválením územního plánu s prvky regulačního plánu.

Naopak v částech území s výraznějšími terénními rozdíly nebo složitějšími podmínkami pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu nebylo účelné stanovovat závazné regulační prvky v takové míře podrobnosti. V těchto rozvojových územích by podrobné vymezení stavebních čar, hranic či parcelace vyžadovalo předchozí podrobnější prověření území včetně detailního zaměření terénu a koordinace technické infrastruktury. Z tohoto důvodu je zde regulace nahrazena požadavkem na prověření území prostřednictvím územní studie, případně prostřednictvím plánovacích smluv, které umožní podrobnější koordinaci budoucího rozvoje území, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury a respektování konkrétních terénních podmínek. Tento postup umožňuje zachovat potřebnou flexibilitu při současném zajištění kvalitního urbanistického řešení.

U.01: Pod Pálenisky

Vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu v lokalitě Pod Pálenisky vychází z předpokládaného rozvoje obytné zástavby v návaznosti na stávající zastavěné území obce. Rozvojové území představuje významnější rozvojovou rezervu pro bydlení, u níž je nezbytné zajistit koordinované prostorové uspořádání nové zástavby, včetně návaznosti na dopravní a technickou infrastrukturu. Stanovení podrobnějších regulačních prvků umožňuje zajistit vhodné urbanistické řešení území, zachování přiměřeného měřítko zástavby a její citlivé začlenění do krajinného prostředí.

U.02: Březiny


Vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu v lokalitě Březiny je odůvodněno potřebou koordinace rozvoje smíšeného obytného a veřejného využití území v návaznosti na stávající zástavbu a občanské vybavení v této části obce. Území zahrnuje významné rozvojové plochy a zároveň navazuje na stávající infrastrukturu a veřejné prostory, proto je vhodné stanovit podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby, organizace veřejných prostranství a dopravní obsluhy. Regulační prvky umožní zajistit kvalitní urbanistické řešení nové výstavby a její harmonické začlenění do struktury sídla.

U.03: Na Vrátném

Vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu v lokalitě Na Vrátném reaguje na potřebu citlivého usměrnění rozvoje zástavby v exponovanější části území s významnými krajinnými vazbami. Podrobnější regulace zde umožňuje stanovit základní prostorové a urbanistické principy nové zástavby tak, aby byla zachována kvalita krajinného rázu, vhodné začlenění staveb do terénu a návaznost na stávající strukturu sídla. Regulační prvky zároveň přispívají k zajištění koordinovaného rozvoje území a k ochraně jeho přírodních a krajinářských hodnot.

Prvky regulačního plánu

Odůvodnění prvků regulačního plánu viz kap. L odůvodnění územního plánu.



Obr. I.15: Schéma ploch s prvky regulačního plánu

I.2.8. Jevy územního plánu

Jevy územního plánu jsou míněna grafická vyjádření grafických zobrazení v územním plánu, jejichž prostřednictvím je řešené území regulováno a na základě kterých dochází k posuzování souladu záměrů v území s územním plánem. Tyto jevy jsou zobrazeny v grafické části výroku územního plánu. Základním nástrojem územního plánu jsou plochy s rozdílným způsobem využití.

I.2.9. Metodická ustanovení

Výkresy územního plánu musí být používány pouze ve vydaných měřítkách přesto, že je grafická část zpracována digitálně a je možné výkresy na monitorech zvětšovat.

Zobrazené jevy ve výkresech tvoří komplex podmínek a požadavků, proto musí být používány všechny výkresy současně. Všechny výkresy výrokové části jsou stejně závazné a podmínky či požadavky z nich vyplývající se navzájem doplňují. Není-li uvedeno jinak, pak pro podmínky či požadavky jdoucí proti sobě platí podmínka či požadavek přísnější.

Koordinační výkres je souhrnem výrokové části územního plánu, vybraných jevů z ÚAP a případně doplňujících průzkumů a rozborů.

Skupiny zobrazených jevů ve výkresech výrokové části jsou rozděleny na tyto části:

- legenda, tj. skupina jevů, která je obsahem územního plánu, respektive jeho výrokové části, dle přílohy č. 8 k zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- informativní část, tj. skupina jevů ve výkrese, která napomáhá jeho srozumitelnosti a nachází se zejména mimo řešené území (např. prvky ÚSES mimo řešené území);
- prvky mapového díla, tj. grafické vyznačení některých skutečností (parcel, vrstevnic apod.), které slouží jako podklad při zpracování územního plánu.

I.2.10. Ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnot

V průběhu dějin se působením přírody a člověka na území obce vytvořily jedinečné hodnoty, které jsou v této podobě a konstelaci neopakovatelné. Tento stav je živým organismem, který se stále rozvíjí. Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty dle § 38 odst. 4 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jedním z jeho úkolů je dle § 39 písm. a) téhož zákona zjišťovat a posuzovat přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a stanovovat koncepce rozvoje území s ohledem na tyto hodnoty, tj. zachovávat rovnováhu mezi jednotlivými jeho složkami.

Hodnoty dle stavebního zákona:

- přírodní (hodnoty vzniklé především bez zapříčinění člověka);
- civilizační (hodnoty vzniklé činností člověka sloužící veřejnému zájmu, např. dopravní a technická infrastruktura, občanské vybavení);
- kulturní (výjimečné hodnoty území, krajinných i stavebních celků a souborů poskytujících doklady předcházejícího historického vývoje).

Z hlediska tvorby územního plánu je možné od sebe odlišit dva typy hodnot:

- hodnoty, které jsou stanoveny jinými právními předpisy (např. nařízení vlády o vyhlášení kulturní památky) a jsou pro tvorbu územního plánu limitem – jsou vymezeny v ÚAP a v územním plánu jsou zahrnuty do Koordinačního výkresu; Územní plán na ně navazuje;
- hodnoty, které jsou stanoveny územním plánem a jsou pro ně stanoveny podmínky.

Územní plán navazuje svým konkrétním řešením na obecné požadavky na ochranu a rozvoj hodnot: zejména vymezuje plochy, kterým stanovuje takové podmínky využití, které umožňují jejich rozvoj v souladu se stanovenou ochranou hodnot území. Při navazujících správních rozhodnutích je nutné respektovat přírodní, kulturní a civilizační hodnoty vycházející ze zvláštních právních předpisů.

Ochrana a rozvoj přírodních hodnot na území obce navazuje na ochranu různých částí životního prostředí stanovenou zvláštními právními předpisy a je zaručena zejména vymezením ploch s rozdílným způsobem využití. Ochrana a rozvoj přírodních hodnot zahrnuje ochranu niv vodních toků, ochranu zemědělské krajiny, ochranu vybraných území, ochranu vybraných druhů rostlin a živočichů, ochranu lesa, zejména těmito zákony:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při posuzování ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot je nutné mít na paměti, že ochrana stávajících hodnot určených v územním plánu nevylučuje vznik hodnot nových, třeba i v bezprostředním vztahu mezi nimi (např. spolupůsobením hodnoty a na ni navazujících nových prvků). Současná hodnota tedy nevylučuje vznik hodnot nových. Obec je živý organismus, který se stále vyvíjí, a proto žádná epocha jeho vývoje není cennější než jiná a současnost je poslední fází tohoto vývoje.

I.2.10.1. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (od 1. 7. 2024 dle zákona č. 283/2021 Sb.). Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy;
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů;
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení;
- výstavba vedení VN a VVN;
- výstavba větrných elektráren;
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....);
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem;

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky);
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).

I.2.10.2. Manipulační pásmo okolo vodních toků

Pro zajištění přístupnosti břehů vodních toků ze strany jejich správců je do územního plánu vloženo upozornění vycházející z platných právních předpisů: Podle § 49 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, může správce vodních toků užívat pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 8 m od břehové čáry u významných toků, 6 m od břehové čáry u drobných toků.

I.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

I.3.1. Obecně

Podklady:

- Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5, 4, 6 a 7 a Změn č. 9 a 8 (2025);
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 4 a 3 a Změny č. 7 (2025);
- Územní plán obce Kateřinice (Ing. arch. Leopold Pšenčík – atelier Utilis, 2010);
- Územně analytické podklady SO ORP Vsetín – VI. úplná aktualizace (2024);
- Veřejná databáze Českého statistického úřadu. [online]. 2025. Dostupné z: <https://vdb.czso.cz>;
- Digitální katastrální mapa včetně údajů o druzích pozemků (ČÚZK, březen 2026);
- Ortofotomapa – snímkováno 9. 5. 2024 (ČÚZK, služba WMS);
- Oficiální stránky obce Kateřinice. [online]. 2025. Dostupné z: <https://www.obeckaterinice.cz>;
- Energetická koncepce obce Kateřinice (Obec Kateřinice, 2021)

Úvod a východiska:


Urbanistická koncepce se v pojetí tohoto územního plánu zabývá především územními podmínkami uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch.

Urbanistická koncepce byla navržena se znalostí a zřetelem k dosavadnímu utváření struktury obce. Principem urbanistické koncepce je komponovaná skladba ploch s rozdílným způsobem využití – plochy smíšené obytné zajišťují koncepci bydlení, plochy smíšené výrobní zajišťují koncepci výroby atd.


Územní plán vymezuje v tomto území zejména plochy stavebního charakteru s vědomím existence zákonných limitů, které fungují paralelně k procesu územního plánování. Vliv těchto limitů na konkrétní záměry v území je prokazován v následných správních řízeních.

Urbanistickou koncepci tvoří:

- koncepce bydlení,
- koncepce občanského vybavení
- koncepce výroby,
- koncepce rekreace,
- systém sídelní zeleně
- systém veřejných prostranství,
- urbanistická kompozice.



Obr. I.16: Schéma koncepce rozvoje obce



Obr. I.17: Schéma návrhových ploch

I.3.2. Koncepce bydlení

a) Současný stav a východiska řešení

Současný stav bydlení vychází z postupného vývoje zástavby v obci. Základní struktura rozmístění zástavby byla zřetelná již v 19. století. Hlavní část zástavby, soustředěná do údolí potoka Kateřinky, je doplněná samotami a shluky domů rozptýlenými na okolních svazích a v pobočných údolích.

Ve druhé polovině 19. století a v první polovině 20. století došlo zejména k obměně zástavby – původní roubené stavby byly nahrazeny zděnými. Zároveň docházelo k vyplňování mezer a zahušťování zástavby zejména v hlavním údolí Kateřinky. Panský dvůr Skočov – někdejší dominanta obce – zanikl koncem 19. století nebo začátkem 20. století.

Během 2. poloviny 20. století dochází k dalšímu rozšiřování a zahušťování zástavby v údolí Kateřinky, kromě rodinných domů (vesměs v poloze za stávajícími domy směrem do svahu) jsou postaveny četné objekty výroby a veřejné vybavenosti – např. JZD (dnešní areál Kateřinka), výrobní objekty na dolním konci obce, kostel a budova obecního úřadu. Obytná zástavba se částečně rozšiřuje i mimo hlavní údolí – podél pravého břehu Březinky (kde vzniká mj. i pila), a celá jedna ulice vzniká ve svahu západně od Skočova.

V 21. století se obytná zástavba zahušťuje v údolí Březinky a rozšiřuje se do svahů, zejména v rozvojových územích pod Páleniskou a pod Dubcovou. Dochází k asanaci a výrazné přeměně areálu někdejšího zemědělského družstva, a je postavena nová výrazně větší školní budova.

V Kateřině žilo v roce 1869 ve 180 domech 1059 obyvatel. Od té doby počet obyvatel v zásadě kolísá okolo tisícovky. Ve vývoji počtu domů lze za posledních 100 let pozorovat téměř nepřetržitý nárůst až na dvojnásobek, který ovšem nekopíruje vývoj počtu obyvatel.

Při detailnějším pohledu lze v průběhu 70. let pozorovat markantní přirozený přírůstek (narození / úmrtí), který ovšem převážilo výrazně negativní migrační saldo. Od 80. let až dodnes bilance narozených a zemřelých osciluje kolem nuly, ale v bilanci stěhování je, přes výrazné výkyvy, zřetelný trvalý rostoucí trend, díky kterému celkový počet obyvatel nejprve přestává klesat, a zhruba od roku 2001 zřetelně narůstá (cca 12% za 20 let).

Kateřinice leží v dobré dojezdové vzdálenosti od sídelních center Vsetína a Valašského Meziříčí. Vzhledem k trvale rostoucímu trendu migračních přírůstků lze předpokládat, že pokud budou vytvořeny vhodné podmínky, bude nárůst počtu obyvatel nadále pokračovat. Vzhledem k charakteru stávající zástavby lze uvažovat téměř výhradně s výstavbou rodinných domů.

rok	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2001	2021
počet obyvatel	1059	1139	1100	986	936	934	923	987	1121	1075	1008	949	919	962	1026
počet domů	180	217	185	170	169	162	183	220	234	249	243	280	292	314	349

Obr. I.18: Tabulka vývoje počtu obyvatel a počtu domů ve správním území obce Kateřinice při Sčítání v letech 1869-2021 (ČSÚ)

rok	1971		1981		1991		2001		2011		2021		2023
počet obyvatel k 1.1.	1078		1007		945		922		968		1032		1058
přirozený přírůstek v mezidobí		77		-18		12		-11		-2		-11	
migrační saldo v mezidobí		-148		-44		-35		57		66		37	
celkový pohyb obyvatel v mezidobí		-71		-62		-23		46		64		26	

Obr. I.19: Tabulka vývoje počtu obyvatel ve správním území obce Kateřinice v letech 1971 – 2023 s údaji k 1. 1. každého roku, s rozlišením přirozené a migrační změny (ČSÚ)

b) Odůvodnění řešení

Bydlení je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem zajištěna vymezením ploch smíšených obytných venkovských (SV), jejichž podmínky obecně umožňují obytnou výstavbu. Plochy smíšené obytné jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí umožňujícím bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.

Převážná část stávajících pozemků pro bydlení je v Územním plánu vymezena jako součást stabilizovaných ploch smíšených obytných venkovských (bez ohledu na stavebně technický stav některých domů), což také zaručuje podmínky pro jejich další rozvoj. Ve stabilizovaných plochách smíšených obytných venkovských bude probíhat kultivace stávající zástavby, tj. zkvalitňování bytového fondu formou rekonstrukcí, a případně zahušťování stávající struktury zástavby tak, aby provoz obce byl co nejšetnější; budou zastavovány proluky a nezastavěné pozemky v bezprostřední návaznosti na pozemky již zastavěné.

Návrhové plochy smíšené obytné venkovské jsou v Územním plánu vymezeny především pro pozemky rodinných domů a další bydlení nerušící funkce. V návaznosti na tyto návrhové plochy jsou v rozvojových lokalitách obvykle navrženy i návrhové plochy veřejných prostranství pro jejich obsluhu (podrobněji viz kap. I.4.2. tohoto odůvodnění).

V Územním plánu jsou návrhové plochy smíšené obytné venkovské vymezeny v těchto rozvojových územích:

rozvojové území „Pod Pálenisky“ (plochy SV.005, SV.007, SV.008, SV.012 a SV.014 v rámci zastavitelných ploch Z.02 a Z.49) – vymezena na východním okraji obce, na západních svazích kopce Páleniska. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP – vymezení bylo v tomto návrhu mírně modifikováno, nicméně zhruba polovina ploch již byla rozparcelována. Jde o hlavní rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo ve velmi výhodné poloze z hlediska dopravní dostupnosti vůči dominantnímu směru každodenní vyjížďky. Cílem je využití území k realizaci zástavby rodinných domů (je možné zde umístit zhruba 13 RD). Plochy smíšené obytné venkovské jsou doplněny plochami veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), které budou sloužit především k obsluhování rodinných domů. V rámci lokality je vymezena tangenciální komunikace, která – kromě napojení samotné lokality ve směru dominantního směru každodenní vyjížďky – také vhodně doplňuje nevyhovující stávající komunikace v přilehlé zástavbě, a vytváří

i alternativní napojení místní části Březiny. Plocha SV.007 je vymezena jako území s prvky regulačního plánu.

- **rozvojové území „Pila Březiny“** (plocha SV.207, v rámci transformační plochy T.05) – vymezena v místní části Březiny, v sousedství stávající pily. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP. Vymezením plochy je vhodně uzavřen kompaktní celek zástavby podél pravého břehu potoka Březinka. Cílem je využití území k realizaci zástavby rodinného domu. Plocha smíšená obytná venkovská je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných, která bude sloužit jednak k obslužnosti RD, ale zejména jako vyústění tangenciální komunikace, sloužící jako alternativní dopravní napojení celé místní části Březiny.

rozvojové území „Březiny“ (plochy SV.021, SV.022 a SV.105, v rámci zastavitelných ploch Z.05 a Z.51) – vymezena v místní části Březiny, na jihovýchodních svazích nad stávající zástavbou. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP. Jde o významnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo ve výhodné poloze z hlediska dopravní dostupnosti. Cílem je využít území k realizaci zástavby rodinných domů. Je možné zde umístit 10 RD v první etapě (plocha SV.021), potažmo 22 domů v etapě následné (plochy SV.022 a SV.105). Plochy smíšené obytné venkovské jsou doplněny plochami veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), které budou sloužit především k obslužnosti rodinných domů. Pro lokalitu je stanoveno pořadí provádění změn v území (etapizace) – zastavitelnou plochu Z.51 lze využít až po vyčerpání plochy Z.05. Celé rozvojové území je vymezena jako území s prvky regulačního plánu.

- **rozvojové území „Skočov“** (plochy SV.031 a SV.220 v rámci zastavitelné plochy Z.08 a transformační plochy T.16) – vymezena na jihozápadních svazích pod někdejšímsi panským statkem Skočov. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP. Jde o významnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo ve výhodné poloze z hlediska dopravní dostupnosti. Cílem je využít území k realizaci zástavby rodinných domů (v zastavitelné ploše SV.031 je možné zde umístit zhruba 25 RD). Pro obě návrhové plochy SV je stanovena podmínka zpracování územní studie, jejímž cílem je zejména vymezení ploch veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace) pro obslužnost rodinných domů a případné dopravní napojení lokality od jihu.
- **rozvojové území „Na Vršku“** (plochy SV.035 a SV.107 v rámci zastavitelných ploch Z.10 a Z.48) – vymezena na jižních svazích nad hřbitovem. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen na základě zadání ÚP, resp. vymezení v Energetické koncepci obce („Environmentálně vyspělá oblast Na vršku“). Jde o významnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo v centrální poloze, v těsné blízkosti základní veřejné obslužnosti (obecní úřad, škola, atd.). Cílem je využít území k realizaci zástavby rodinných domů (je možné zde umístit zhruba 16 RD). Část lokality byla ponechána jako územní rezerva pro případný budoucí rozvoj lokality. Pro plochu SV.035 je stanovena podmínka zpracování územní studie, jejímž cílem je zejména vymezení ploch veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace) pro obslužnost rodinných domů a napojení lokality na stávající cestní síť.
- **rozvojové území „U školy“** (plochy SV.039, SV.041 v rámci zastavitelné plochy Z.11) – vymezena na jihozápadních svazích mezi školou a dolní autobusovou točnou. Rozvoj

zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP. Jde o významnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo v centrální poloze, v těsné blízkosti základní veřejné obslužnosti (obecní úřad, škola, atd.). Cílem je využít území k realizaci zástavby rodinných domů (je možné zde umístit zhruba 25 RD). Plochy smíšené obytné venkovské jsou doplněny plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit především k obslužnosti rodinných domů. Podél horního okraje lokality je, ve shodě s platným ÚP, vymezena plocha technické infrastruktury všeobecné, pro realizaci protierozních opatření.

- **rozvojové území „U Mařáků“** (plochy SV.043, SV.044, SV.045 v rámci zastavitelné plochy Z.12) – vymezena v centrální části osady U Mařáků. Rozvoj zástavby je navržen částečně již v platném ÚP (plocha SV.044); zadání ÚP tento záměr doplňuje o další plochu (SV.045), a plocha SV.043 je vymezena s urbanistickým záměrem uzavření zástavby v lokalitě do kompaktního tvaru. Cílem je využít území k realizaci zástavby rodinných domů (je možné zde umístit zhruba 5 RD). Plochy smíšené obytné venkovské jsou doplněny plochami veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), které budou sloužit jednak k obslužnosti rodinných domů, ale zejména vytvoří nové dopravní napojení osad a samot v severní části katastru na hlavní silnici.
- **rozvojové území „Veselá“** (plocha SV.047 v rámci zastavitelné plochy Z.14) – vymezena v severozápadním sousedství osady U Mařáků. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen na základě zadání ÚP, resp. vymezení v Energetické koncepci obce („Environmentálně vyspělá oblast Veselá“). Vymezením lokality je propojena osada U Mařáků a nedaleké samoty do souvislého celku. Cílem je využít území k realizaci zástavby rodinných domů (je možné zde umístit zhruba 4 RD).
- **rozvojové území „Malované Paseky“** (plochy SV.050 a SV.053 v rámci zastavitelné plochy Z.16) – vymezena na jihozápadních svazích nad zastávkou u mostu. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP, oproti kterému je ale redukován. Rozvojová lokalita přiměřeně rozšiřuje jádrové zastavěné území. Cílem je využít území k realizaci zástavby rodinných domů (je možné zde umístit zhruba 15 RD). Plochy smíšené obytné venkovské jsou částečně doplněny plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit především k obslužnosti rodinných domů. Podél horního okraje lokality je, obdobně jako v platném ÚP, vymezena plocha technické infrastruktury všeobecné, pro realizaci protierozních opatření. Pro celou lokalitu je stanovena podmínka zpracování územní studie, jejímž cílem je zejména vymezení ploch veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace) pro obslužnost rodinných domů.
- **rozvojové území „Pod Kamasy“** (plocha SV.062 v rámci zastavitelné plochy Z.21) – vymezena na východním svahu pod cestou na Kamasy. Je určena primárně pro plochu pro zimní sporty (viz kap. 6.2.), a příjezdovou komunikaci k této ploše. V lokalitě je také navržena drobná plocha smíšená obytná venkovská, která navazuje na historickou polohu zaniklé usedlosti v tomto místě (uvedené na indikačních skicách z r. 1877 a 1898). Svou výměrou je plocha určena pouze pro jeden RD.
- **rozvojové území „Rozcestí pod Chladnou“** (plochy SV.070, SV.071 v rámci zastavitelné plochy Z.26) – vymezena v sedle jihovýchodně pod vrcholem Chladné. Rozvoj zástavby v této lokalitě akcentuje rozcestí v sedle jako významný bod na hřebenové cestě podél

severního okraje katastru, a zároveň navazuje na stávající samotu západně pod rozcestím. Cílem je využití území k realizaci výstavby rodinných domů (je možné zde umístit celkem 2 RD). Plochy smíšené obytné venkovské jsou doplněny plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která umožní případnou rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace, obsluhující toto území.

- **rozvojové území „Pod Dubcovou“** (plocha SV.087 v rámci zastavitelné plochy Z.38) – vymezena na východních svazích pod PR Dubcová. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP, oproti kterému je ale redukován. Rozvojová lokalita přiměřeně rozšiřuje jádrové zastavěné území. Cílem je využití území k realizaci zástavby rodinných domů (je možné zde umístit 6 RD). Plocha smíšená obytná venkovská je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která umožní případnou rekonstrukci a rozšíření stávající cesty směrem k samotám západně od jádra obce, a bude sloužit k obslužnosti rodinných domů. Podél horního okraje lokality je, obdobně jako v platném ÚP, vymezena plocha technické infrastruktury všeobecné, pro realizaci protierozních opatření. Plocha SV.007 je vymezena jako území s prvky regulačního plánu.
- **rozvojové území „Pod Silným“** (plocha SV.090 v rámci zastavitelné plochy Z.39) – vymezena na severních svazích pod lesem Silný. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP, oproti kterému je ale významně upraven a redukován. Rozvojová lokalita přiměřeně rozšiřuje jádrové zastavěné území. Cílem je využití území k realizaci zástavby rodinných domů (je možné zde umístit zhruba 7 RD). Pro celou lokalitu je stanovena podmínka zpracování územní studie, jejímž cílem je zejména vymezení ploch veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace) pro obslužnost rodinných domů.
- **rozvojové území „Kateřinka“** (plochy SV.210, SV.212, SV.213 v rámci transformačních ploch T.08 a T.09) – vymezena v centrální části obce, v prostoru někdejšího areálu farmy. Funkční konverze nevyužitého areálu byla navržena již v platném ÚP a byla již částečně realizována. Cílem je využití území k realizaci zástavby rodinných a malých bytových domů - v plochách SV.212 a SV.213 je možné umístit zhruba 5 RD, pro plochu SV.210 je v současnosti zpracováván projekt, který uvažuje umístění 2 bytových domů s malometrážními byty. Plocha smíšená obytná venkovská je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit především k obslužnosti rodinných domů.
- **rozvojové území „U Kovaříčků“** (plocha SV.101 v rámci zastavitelné plochy Z.46) – vymezena ve východní části obce, na severním svahu. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP. Rozvojová lokalita organicky navazuje na jádrové zastavěné území. Cílem je využití území k realizaci výstavby rodinných domů (je možné zde umístit 2 RD). Plocha smíšená obytná venkovská je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit k obslužnosti rodinných domů.
- **rozvojové území „Nad hospodou“** (plocha SV.103 v rámci zastavitelné plochy Z.47) – vymezena ve východní části obce, při pravém břehu potoka Kateřinka. Rozvoj zástavby v tomto území je navržen již v platném ÚP. Rozvojová lokalita organicky navazuje na jádrové zastavěné území. Cílem je využití území k realizaci výstavby rodinného domu (je možné zde umístit pouze jeden RD).

Odůvodnění rozsahu potřebných návrhových ploch pro bydlení je uvedeno v kap. K.3.2. tohoto odůvodnění. Pro rozvoj bydlení je předpokládána potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch včetně nutné rezervy. V Územním plánu je vymezeno celkem 22,9 ha návrhových ploch smíšených obytných venkovských (20,9 ha zastavitelných a 2,0 ha transformačních ploch), což naplňuje předpokládanou potřebu.

I.3.3. Koncepce občanského vybavení

I.3.3.1. Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury

Viz kap. I.4.3. odůvodnění ÚP.

I.3.3.2. Koncepce komerčního vybavení

Koncepce není stanovena. Podmínky ploch s rozdílným způsobem využití umožňují komerční a podnikatelské aktivity v plochách smíšených obytných venkovských (viz Část Šest výrokové části ÚP), což je vzhledem k velikosti obce a předpokládané drobné podnikatelské činnosti dostačující.

I.3.4. Koncepce výroby

a) Současný stav a východiska řešení

V řešeném území se nachází několik výrobních lokalit. Prostorově nejrozsáhlejší jsou pila a areál lesní školky na horním konci obce. Kromě nich je po obci rozesteto několik drobných výrobních ploch, mezi nimiž početně převažují pily, a v dolní části obce se koncentrují provozy lehké výroby – mj. firma Gufex na výrobu hokejových puků, nebo pobočka vsetínské kovoobráběcí firmy Stín Kovo. V areálu bývalého JZD v současné době probíhá konverze na bydlení a veřejnou vybavenost (areál „Kateřinka“), další zemědělské objekty se v obci vyskytují pouze v malém měřítku v rámci obytné zástavby.

Současná lokalizace ploch výroby je z hlediska urbanistického uspořádání obce logická a poměrně příznivá. Největší pila a lesní školka se nacházejí „na konci“ obce, přímo na okraji rozsáhlých lesních ploch. Problematický je však následný transport zpracovaného dřeva – jediná možná cesta vede napříč celé obytné území. Umístění výrobních areálů v dolní části obce je zcela vyhovující. Rušivý dopad ostatních výrobních ploch na okolní obytné území je vzhledem k jejich rozsahu minimální.

Potenciálně rušivé podnikatelské aktivity by se i nadále měly soustředit do okrajových částí sídla, do míst s dobrou dopravní obsluhou a s minimalizací potenciálních střetů s obytným územím.

b) Odůvodnění řešení

Výroba je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem zajištěna vymezením ploch smíšených výrobních všeobecných (HU), jejichž podmínky obecně umožňují podnikání. Plochy se vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro podnikatelské aktivity, výrobu, skladování, administrativu. Cílem je zabezpečení priorit v oblasti sociální soudržnosti a hospodářského rozvoje obce.

Jako stabilizované plochy smíšené výrobní všeobecné jsou vymezeny nejvýznamnější areály výroby a skladování, jejichž umístění ve struktuře obce je v souladu se stávajícím či uvažovaným charakterem jejich využití.

V návrhu územního plánu je preferováno umístění výrobních ploch na dolním okraji obce, u hlavní silnice, bez nutnosti zajíždět do obce. Jedinou výjimkou je vymezení plochy v bočním údolí jihozápadně od jádrového zastavěného území, určené pro farmu.

V Územním plánu jsou návrhové plochy smíšené výrobní všeobecné vymezeny ve dvou rozvojových územích:

- **rozvojové území „Na Hranici“** (plochy HU.001, HU.002, HU.003 v rámci zastavitelné plochy Z01) – vymezena u silnice na dolním okraji obce. Lokalita má ideální polohu z hlediska dopravního napojení i omezení negativních vlivů na obytné plochy, od nichž je oddělena nezastavěnými plochami. Mezi plochami smíšenými výrobními všeobecnými je vymezena plocha veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit jednak k dopravní obslužnosti v lokalitě, ale také jako výchozí úsek tangenciální komunikace, sloužící jako alternativní dopravní napojení celé místní části Březiny. Svoji polohou při vjezdu do obce nabízí lokalita zčásti i možnost umístění veřejného vybavení obecního charakteru.
- **rozvojové území „Farma Zálesí“** (plocha HU.094 v rámci zastavitelné plochy Z42) – vymezena v údolí pravobřežního přítoku Kateřinky, na kraji lesa v mírném odstupu od stávající obytné zástavby, od které je oddělena nezastavěnými plochami. Plocha je převzata z platného ÚP. Cílem je využití území pro farmu.

Odůvodnění rozsahu potřebných návrhových ploch pro podnikatelské aktivity je uvedeno v kap. K.3.3. tohoto odůvodnění. Pro rozvoj podnikání je předpokládána potřeba cca 1,1 – 3,2 ha návrhových ploch. V Územním plánu je vymezeno celkem 2,2 ha návrhových ploch smíšených výrobních všeobecných (ploch zastavitelných), což naplňuje předpokládanou potřebu.

I.3.5. Koncepce rekreace

a) Současný stav a východiska řešení

Stávající plocha rekreace všeobecné se nachází v lokalitě Březiny, a územním plánem je dále rozšiřována. Podmínky pro volnočasové aktivity a rekreaci obyvatel jsou zajišťovány také vymezením ploch občanského vybavení – sportu a ploch zeleně parkové a parkově upravené, a dále využitím soukromé zeleně v zahradách rodinných domů a vysokým podílem lesních a lučních ploch v celkové rozloze obce. Individuální rekreace realizovaná prostřednictvím chat a chalup je umožněna v rámci ploch smíšených obytných.

b) Odůvodnění řešení

Plochy rekreace všeobecné jsou Územním plánem vymezeny pro zajištění podmínek pro volnočasové aktivity. Jejich vymezení napomáhá udržení a rozvoji soudržnosti obyvatel.

V místní části Březiny byl vymezen areál rekreace a sportu v místě někdejší stělnice, s cílem oživení dřívější tradice rekreačního využívání a společenských aktivit v tomto – momentálně chátrajícím – prostoru.

V Územním plánu je návrhová plocha rekreace všeobecné vymezena v této lokalitě:

- **rozvojové území „Březiny - výletišť“** (plochy RU.018 a RU.104 v rámci zastavitelných ploch Z.04 a Z.50) – vymezena na severním konci místní části Březiny, kde vyplňuje prostor mezi obytnou zástavbou a lesem. Vymezení vychází z potřeb obce, vyjádřených v zadání ÚP. V lokalitě byla vymezena plocha rekreace všeobecné, určená pro „výletišť“ – místo setkávání a společenských akcí, např. letních koncertů. Dále je v lokalitě vymezena plocha

dopravy všeobecné pro parkování návštěvníků výletišť, včetně např. nočního stání karavanů.

I.3.6. Systém sídelní zeleně

Viz kap. I.4.2.2. odůvodnění ÚP.

I.3.7. Systém veřejných prostranství

Systém veřejných prostranství je zajištěn koncepcí prostupnosti a obsluhy území. Odůvodnění viz kap. I 4.2.1. odůvodnění ÚP.

I.3.8. Urbanistická kompozice

V Územním plánu je urbanistická kompozice zajištěna vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením jejich podmínek včetně podmínek prostorového využití, které jsou uvedeny v Části Šest výrokové části.

Ve vybraných rozvojových územích je prostorové využití území, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., zpodrobněno prostřednictvím prvků regulačního plánu. Části územního plánu s prvky regulačního plánu byly vymezeny ve vybraných rozvojových lokalitách pro bydlení (viz kap. I.2.8. tohoto odůvodnění).

I.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

I.4.1. Obecně

Podklady

- Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5, 4, 6 a 7 a Změn č. 9 a 8 (2025);
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 4 a 3 a Změny č. 7 (2025);
- Územní plán obce Kateřinice (Ing. arch. Leopold Pšenčík – atelier Utilis, 2010);
- Územně analytické podklady SO ORP Vsetín – VI. úplná aktualizace (2024);
- Digitální katastrální mapa včetně údajů o druzích pozemků (ČÚZK, březen 2026);
- Ortofotomapa – snímkováno 9. 5. 2024 (ČÚZK, služba WMS);
- Oficiální stránky obce Kateřinice. [online]. 2025. Dostupné z: <https://www.obeckaterinice.cz>;
- Energetická koncepce obce Kateřinice (Obec Kateřinice, 2021);
- Bezbariérové chodníky v obci Kateřinice, 2. etapa (MSS-projekt, 2019);
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, aktualizace 2016/2017
- TES Vodovod Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice - napojení na SV Vsetín (VODING Hranice, 2023);
- TES Odkanalizování a likvidace odpadních vod obcí Hošťálková, Kateřinice, Ratiboř (Aqua Procon, 2022);
- Strategie rozvoje mikroregionu Střední Vsetínsko – analytická část (kolektiv autorů, 2020) Dostupné online z: <https://mikroregionsv.cz/>

Úvod

Koncepce veřejné infrastruktury se v pojetí tohoto územního plánu zabývá především územními podmínkami napříč celým řešeným územím, tj. zastavěným územím, zastavitelnými plochami a nezastavěným územím).

Koncepce veřejné infrastruktury byla navržena se znalostí a zřetelem k dosavadnímu utváření struktury obce. Principem koncepce veřejné infrastruktury je cílené umístění ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů nad plochami s rozdílným způsobem využití, které zajišťují obsluhu území.

Územní plán vymezuje v tomto území zejména plochy a koridory pro zajištění obsluhy území.

Koncepce veřejné infrastruktury vychází z dělení veřejné infrastruktury dle § 10 odst. 1 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tvoří ji:

a) Koncepce veřejných prostranství, která se dále skládá z:

- koncepce prostupnosti a obsluhy území
- koncepce veřejné zeleně

b) Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury.

c) Koncepce dopravní infrastruktury, která se dále skládá z:

- koncepce pěší dopravy
- koncepce cyklistické dopravy
- koncepce veřejné hromadné dopravy
- koncepce železniční dopravy
- koncepce silniční dopravy
- koncepce statické dopravy
- **d) Koncepce technické infrastruktury, která se dále skládá z:**
 - koncepce zásobování vodou
 - koncepce odkanalizování
 - koncepce zásobování elektrickou energií
 - koncepce zásobování plynem
 - koncepce odpadového hospodářství
 - koncepce elektronických komunikací

I.4.2. Koncepce veřejných prostranství

I.4.2.1. Koncepce prostupnosti a obsluhy území

a) Současný stav a východiska řešení

Síť veřejných prostranství je v obci stabilizována a její rozsah a parametry vycházejí z historického vývoje a zejména nepříznivé morfologie terénu. Osu zastavěného území tvořil nejdříve potok Kateřinka, posléze tuto funkci převzala silnice vedoucí podél levého břehu Kateřinky. Z této osy vybíhají významné větve údolími přítoků Kateřinky, podél kterých se formovala obytná zástavba (místní části Březiny nebo Na Vrátném). Další odbočky z hlavní cesty vedou mezi domky a do strmých svahů po obou stranách údolí – zpravidla končí slepě mezi zástavbou, některé ale pokračují až k samotám a osadám na svazích a hřebenech kopců (Končiny, Kamasi, U Mařáků a další).

Nejdůležitějším veřejným prostranstvím v obci je prostor u ústředních objektů občanského vybavení – úřadu, školy a kostela.

Prostupnost jádrovým územím obce je vlivem terénu zcela vázaná na hlavní silnici a ulice podél potoků. Síť cest nemá charakter mříže, ale spíše říční síť – mezi jednotlivými částmi území zpravidla existuje pouze jedno možné propojení. Řada veřejných prostranství má nevyhovující podélný sklon nebo šířku.

Podobná situace je v prostupnosti nezastavěného území směrem k odlehlým samotám a osadám na svazích a k okolním obcím, která je obvykle zajištěna po polních cestách a dalších účelových komunikacích, rovněž často s nevyhovujícími parametry; v ojedinělých případech (samoty pod Končinami nebo pod Mařáky) cesta prakticky chybí. Tato propojení jsou důležitá pro obsluhu odlehlých lokalit, pro naplnění rekreačního potenciálu krajiny (pro pěší i cyklistické trasy) i pro účelovou lesnickou a zemědělskou dopravu. Jedním z nutných cílů územního plánu je proto zkvalitnění sítě veřejných prostranství v obci z hlediska možnosti propojení i parametrů, a tím i zlepšení prostupnosti a obsluhy území.

b) Odůvodnění řešení

Veřejná prostranství, jejichž součástí jsou ulice a návsi, jsou jednou ze základních urbanistických složek v sídle. Tato složka je v ÚP zajištěna vymezením ploch veřejných prostranství všeobecných a ploch dopravy všeobecné, jejichž podmínky obecně umožňují existenci ulic, návsi, náměstí apod. Plochy veřejných prostranství, případně dopravní infrastruktury, se vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro obsluhu a prostupnost území.

Sítí ploch veřejných prostranství všeobecných (PU) a dopravy všeobecné (DU) je zajištěna základní obsluha sídla, provázanost a prostupnost řešeného území (prostupnost zástavby, prostupnost ze zástavby do krajiny a prostupnost krajiny).

Pozemky krajské silnice jsou vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury tak, aby bylo zaručeno fungování regionálního i místního dopravního systému včetně dopravního spojení obce s okolím. Místní a účelové komunikace, které zaručují provázanost sídla na celooobecní úrovni, jsou vymezeny jako plochy veřejných prostranství všeobecných.

Návrhové plochy veřejných prostranství jsou vymezeny především pro zajištění obsluhy nově navržených návrhových ploch (zejména smíšených obytných venkovských).

Některé návrhové plochy PU jsou vymezeny i jako „samostatné“ zastavitelné plochy, pro zachování či zlepšení prostupnosti územím – typicky v případech, kdy existující cesta není zakreslena v katastru, nebo se skutečný průběh cesty od tohoto zákresu významně odchyluje, anebo v případě nevyhovujících parametrů stávající cesty. To je případ ploch PU.017, PU.048, PU.069, PU.073, PU.077, PU.078, PU.079, PU.082, PU.083, PU.084, PU.085, PU.093, a částečně také plochy PU.016.

V Územním plánu jsou návrhové plochy veřejných prostranství vymezeny v těchto rozvojových územích:

- **rozvojové území „Na Hranici“** (zastavitelná plocha Z.01);
- **rozvojové území „Pod Pálenisky“** (zastavitelná plocha Z.02);
- **rozvojové území „Cesta na Pržno“** (zastavitelná plocha Z.03);
- **rozvojové území „Březiny“** (zastavitelné plochy Z.05 a Z.51);
- **rozvojové území „Poldr na Březince“** (zastavitelná plocha Z.06);
- **rozvojové území „Bikepark“** (zastavitelná plocha Z.07);
- **rozvojové území „Skočov“** (zastavitelná plocha Z.08);
- **rozvojové území „Na Vršku“** (zastavitelná plocha Z.10);
- **rozvojové území „U školy“** (zastavitelná plocha Z.11);
- **rozvojové území „U Mařáků“** (zastavitelná plocha Z.12);
- **rozvojové území „Veselá“** (zastavitelná plocha Z.15);
- **rozvojové území „Malované Paseky“** (zastavitelná plocha Z.16);
- **rozvojové území „Nad točnou“** (zastavitelná plocha Z.19);
- **rozvojové území „VN Za pilou“** (zastavitelná plocha Z.20);
- **rozvojové území „Pod Kamasy“** (zastavitelná plocha Z.21);
- **rozvojové území „SVN Požařiska“** (zastavitelná plocha Z.22);

- rozvojové území „Cesta na Požariska“ (zastavitelná plocha Z.25);
- rozvojové území „Rozcestí pod Chladnou“ (zastavitelná plocha Z.26);
- rozvojové území „Hřebenovka přes Chladnou“ (zastavitelná plocha Z.27);
- rozvojové území „Cesta u Franty Belgičana“ (zastavitelná plocha Z.30);
- rozvojové území „Cesta nad Rajnochovicemi“ (zastavitelná plocha Z.31);
- rozvojové území „Traverz pod Čečetkovem“ (zastavitelná plocha Z.32);
- rozvojové území „Prameniště“ (zastavitelná plocha Z.33);
- rozvojové území „Nad Končinami“ (zastavitelná plocha Z.34);
- rozvojové území „Nad Kolibami“ (zastavitelná plocha Z.35);
- rozvojové území „Dubcová“ (zastavitelná plocha Z.36);
- rozvojové území „Cesty na Dubcovou“ (zastavitelná plocha Z.37);
- rozvojové území „Pod Dubcovou“ (zastavitelná plocha Z.38);
- rozvojové území „Cesta k Valům“ (zastavitelná plocha Z.41);
- rozvojové území „Vodojem u vysílače“ (zastavitelná plocha Z.44);
- rozvojové území „Nad Poláchy“ (zastavitelná plocha Z.45);
- rozvojové území „U Kovaříčků“ (zastavitelná plocha Z.46);
- rozvojové území „U ČOV“ (transformační plocha T.01);
- rozvojové území „Nad dolní hospodou“ (transformační plocha T.04);
- rozvojové území „Pila Březiny“ (transformační plocha T.05);
- rozvojové území „Kateřinka“ (transformační plocha T.08);
- rozvojové území „Náves“ (transformační plocha T.11);
- rozvojové území „Kamasi“ (transformační plocha T.14);
- rozvojové území „Pod Bludným“ (transformační plocha T.15).

Návrhové plochy veřejných prostranství všeobecných jsou vymezeny pro zajištění podmínek obsluhy přilehlého území a jeho prostupnosti. Jejich vymezení z velké části navazuje na vymezení návrhových ploch pro výstavbu v daných rozvojových územích (také viz kap. I.3.2. tohoto odůvodnění), z části jsou ale také vymezeny pro zajištění a doplnění obsluhy odlehlých samot a osad (např. PU.042, PU.048, PU.093), pro doplnění prostupnosti krajiny nebo pro zkvalitnění prostupnosti zastavěného území (např. PU.204).

U nových veřejných prostranství, která mají sloužit pro umístění komunikace zpřístupňující pozemek stavby, je Územním plánem vyžadována minimální šířka tohoto prostranství v souladu s požadavkem § 9 vyhlášky o požadavcích na výstavbu č. 146/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při využití jednosměrné komunikace lze pozemek rodinného domu obsluhovat veřejným prostranstvím minimální šířky 6,5 m, pro kvalitní obsluhu území se ale jeví vhodnější zajistit minimální šířku veřejného prostranství alespoň 8 m, která umožňuje obousměrný provoz (nebo pro něj do budoucna ponechává alespoň dostatečný prostor). Důvodem je zajištění kvalitních prostorových podmínek pro obsluhu území, které umožňují i do budoucna poměrně komfortní uspořádání uličního profilu.

Při realizaci komunikací obsluhujících území (zejména obytné) je důležité vytvářet průjezdné ulice bez výraznějších slepých závleků, které jsou problematické při obsluze území a jeho dostupnosti vozidly integrovaného záchranného systému v případě, že musí dojít k uzavření jediného vjezdu do území (např. při havárii sítí technické infrastruktury).

I.4.2.2. Koncepce veřejné zeleně

a) Současný stav a východiska řešení

V současnosti se v zástavbě nachází čtyři plochy, vymezené jako plochy zeleně parkové a parkově upravené – plocha na břehu požární nádrže v místní části Březiny, dvě plochy pod hřbitovem, a plocha na horním konci obce u autobusové točny. Další zeleň se v území nachází v rámci ulic (předzahrádky) nebo jako doprovod jiných typů využití (např. zeleň u školy, břehová zeleň podél potoků). Funkci rekreační zeleně v sídle pak plní soukromá zeleň zahrad rodinných domů, a rozsáhlé lesy a louky obklopující zastavěné území.

b) Odůvodnění řešení

Územní plán stanovuje koncepci sídelní zeleně, jako jedné ze základních urbanistických složek v sídle, zejména prostřednictvím systému ploch zeleně parkové a parkově upravené (ZP), případně prostřednictvím ploch veřejných prostranství všeobecných (PU).

Hlavním účelem navrženého systému sídelní zeleně je zajištění dostatku hodnotné zeleně pro odpočinek a relaxaci obyvatel, případně i návštěvníků obce, zaručení dobrých klimatických podmínek obce, zaručení dobrých hygienických podmínek obce a estetické působení zeleně v obraze obce.

Dobré klimatické a hygienické podmínky obce jsou – kromě zeleně v zahradách – zabezpečeny v širším měřítku, a to silně nadpolovičním podílem lesních a lučních ploch v celkové rozloze obce (61 % rozlohy katastru tvoří lesní pozemky), přičemž estetické působení zeleně je dále umocněno výrazně členitou morfologií terénu.

Relativně malé zastoupení veřejné zeleně v zastavěném území je částečně kompenzováno soukromou zelení v zahradách rodinných domů (v obci zcela převažuje solitérní zástavba s poměrně velkými pozemky a množstvím zeleně) a zejména vysokým podílem lesních a lučních ploch v celkové rozloze obce.

Plochy zeleně parkové a parkově upravené (ZP) jsou pak v krajině doplněny dalšími typy ploch s převládající zelení (plochy lesní všeobecné, plochy smíšené krajinné všeobecné), kde je možné v přiměřené míře realizovat stavby a opatření pro zvýšení rekreačního využití území – viz § 122 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a viz bod Část Šest výrokové části ÚP. Podrobněji viz kap. I.5.10. tohoto odůvodnění (koncepce rekreace v krajině).

I.4.3. Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury

a) Současný stav a východiska řešení

Veřejné vybavení je územním plánem chápáno jako občanské vybavení, které slouží veřejnému zájmu nebo je v jeho prospěch zřizováno. Lze říci, že veřejné vybavení je občanské vybavení veřejné infrastruktury.

Občanské vybavení veřejné infrastruktury, nebo-li veřejné vybavení, je územním plánem chápáno v souladu s § 10 odst. 1 písm. d) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako občanské vybavení, které slouží k zajištění základních potřeb obyvatel. Stavby, zařízení a pozemky sloužící ke vzdělávání, výchovu, sociální a zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva jsou zajištěny vymezením ploch občanského vybavení veřejného (OV), stavby, zařízení a pozemky hřbitovů jsou zajištěny vymezením ploch občanského vybavení hřbitovy (OH). Stavby, zařízení a pozemky sportu jsou zajištěny vymezením ploch občanského vybavení sport (OS).

Veřejné vybavení je v řešeném území zastoupeno především těmito významnějšími stavbami a zařízeními:

- obecní úřad s knihovnou, mateřskou školou a hřištěm;
- základní škola;
- evangelický kostel;
- hřbitov;
- hasičská zbrojnice;
- fotbalové hřiště.

Veřejné vybavení je s ohledem na velikost obce na dostatečné úrovni. Další zařízení veřejného vybavení vyšší úrovně se nacházejí mimo území obce, zejména v sousední Ratiboři a nedalekém Vsetíně. Pro udržení a zlepšení kvality života obyvatel je ovšem zapotřebí veřejné vybavení dále rozvíjet, nebo alespoň zajistit zachování současného stavu.

b) Odůvodnění řešení

Veřejné vybavení je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem zajištěna vymezením ploch občanského vybavení veřejného (OV) pro stavby a zařízení užívané ve prospěch zejména vzdělávání a výchovy, veřejné správy, kultury apod. Pro plochy pohřebnictví jsou vymezeny plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH), pro plochy sportu a tělovýchovy jsou vymezeny plochy občanského vybavení – sport (OS).

Jako stabilizované plochy veřejného vybavení vymezuje ÚP všechna výše jmenovaná zařízení veřejné infrastruktury, s výjimkou fotbalového hřiště, jehož areál je navržen k přestavbě. Tím je zaručena ochrana a rozvoj těchto zařízení ve prospěch veřejného vybavení. Menší stavby veřejného vybavení mohou být zahrnuty do jiných typů stabilizovaných ploch, například ploch smíšených obytných venkovských, jejichž podmínky využití stanovují pro jejich existenci i rozvoj vhodný rámec (viz Článek 48 výrokové části ÚP).

V Územním plánu jsou návrhové plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury vymezeny v těchto rozvojových územích:

- **rozvojové území „Sportovní areál“** (plocha OS.202 v rámci transformační plochy T.02) – plocha občanského vybavení sportu v dolní části obce, určená pro konverzi fotbalového hřiště na multifunkční sportovní areál (rozšíření hřiště a zázemí, ledová plocha, společenské centrum).
- **rozvojové území „Bikepark“** (plochy OS.026 a OS.027 v rámci zastavitelné plochy Z.07) – vymezena na svazích mezi místní částí Březiny a osadou U Mařáků. Plochy občanského vybavení sportu jsou určeny pro stabilizaci a rozvoj bikeparku (závodní dráhy a akrobatických prvků pro terénní kola), poněkud spontánně vzniklého v místě bývalé skládky. Toto řešení představuje optimální a šetrné využití jinak obtížně využitelné lokality, přičemž poloha v prudkém svahu je v tomto případě spíše výhodou. V lokalitě jsou dále vymezeny plochy veřejných prostranství všeobecných, pro spojení lokality s okolím.
- **rozvojové území „Hřbitov“** (plocha OH.034 v rámci zastavitelné plochy Z.09) – plocha občanského vybavení hřbitovů, vymezená v sousedství stávajícího hřbitova za účelem navýšení jeho kapacity.
- **rozvojové území „Rozšíření ZŠ“** (plocha OV.216 v rámci transformační plochy T.12) – plocha občanského vybavení veřejného, vymezená v sousedství základní školy za účelem navýšení její kapacity.
- **rozvojové území „Pod Kamasy“** (plocha OS.061 v rámci zastavitelné plochy Z.21) – plocha občanského vybavení sportu na východním svahu pod cestou na Kamasy. Je určena k využití pro zimní sporty (např. bobová dráha, malý lyžařský svah). V lokalitě je dále vymezena plocha veřejných prostranství všeobecných, pro dopravní napojení lokality, a také drobná plocha smíšená obytná venkovská, navazující na historickou polohu někdejší usedlosti.

I.4.4. Koncepce dopravní infrastruktury

I.4.4.1. Koncepce pěší dopravy

a) Současný stav a východiska řešení

Pěší pohyb je v zastavěném území obce zajištěn po silnicích, místních komunikacích a dalších veřejných prostranstvích. Chodníky jsou vybudovány v některých úsecích podél hlavní silnice. V ostatních ulicích využívají chodci přímo vozovku.

V nezastavěném území slouží pro pěší pohyb především místní a účelové komunikace (např. polní cesty), případně pěší stezky.

Řešeným územím prochází několik turistických tras. Po severních hřebenech kopců vede žlutá turistická značka z Pržna přes Prženské Paseky, Chladnou a Kamasy na Lázy a dále k Valašskému Meziříčí. Z Lázů vychází zelená značka, která vede po západních hřebenech kopců přes Čečetkov na Bludný a dále na Troják. Mezi Čečetkovem a Bludným se z této trasy odpojuje červená značka, která okolo Končin sestupuje do Ratiboře. Z ní nad Končinami vychází další zelená značka, která vede přes Dubcovou dolů do obce k horní hospodě, a odtud opět nahoru přes osadu U Mařáků k rozcestí Pod Chladnou, kde ústí do již zmíněné žluté hřebenovky.

Pěší průchodnost zastavěným i nezastavěným územím obce je na dobré úrovni.

V nezastavěném území je síť cest poměrně hustá, hlavním limitujícím faktorem jsou

prudké svahy. V zástavbě je třeba dbát na to, aby nevznikaly slepé ulice a území bylo pro pěší dobře a bezpečně průchodné.

b) Odůvodnění řešení

Pěší doprava je jednou ze základních funkcí v sídle. Ta je Územním plánem zajištěna koncepcí prostupnosti a obsluhy území. Tyto plošné prvky zaručují fungování pěší dopravy. Hlavním účelem navržené koncepce je zajištění komfortních podmínek pro pohyb pěších v sídle i v krajině. To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých podmínek pro soudržnost obyvatel obce.

- **rozvojové území „Pod hřbitovem“** (plocha DU.208 v rámci transformační plochy T.06) – vymezena v asi 300 m dlouhém úseku silnice III/43733 pod hřbitovem, na základě projektu „Bezbariérové chodníky v obci Kateřinice, 2. etapa“ (MSS-projekt, 2019). Cílem projektu je výstavba chybějících chodníků v dotčeném úseku silnice, spolu s výstavbou autobusových zastávek a úpravou napojení místních komunikací do silnice.
- **rozvojové území „Pod školou“** (plocha DU.214 v rámci transformační plochy T.10) – vymezena v asi 100 m dlouhém úseku silnice III/43733 pod školou, na základě projektu „Bezbariérové chodníky v obci Kateřinice, 2. etapa“ (MSS-projekt, 2019). Cílem projektu je výstavba chybějícího chodníku v dotčeném úseku silnice. V květnu 2023 probíhala realizace stavby.
- **rozvojové území „Točna u lomu“** (plocha DU.217 v rámci transformační plochy T.13) – vymezena v asi 100 m dlouhém úseku silnice III/43733 u zastávky „Kateřinice, lom“, na základě projektu „Bezbariérové chodníky v obci Kateřinice, 2. etapa“ (MSS-projekt, 2019). Cílem projektu je výstavba chybějících chodníků tomto prostoru, spolu s rekonstrukcí autobusové zastávky.

I.4.4.2. Koncepce cyklistické dopravy

a) Současný stav a východiska řešení

Pohyb cyklistů v řešeném území probíhá zejména po silnicích a po místních a účelových komunikacích, které jsou k této činnosti vhodné.

Řešeným územím prochází dvě značené cyklotrasy, jedna přes hřebeny po obvodu katastru, druhá z hřebenů sestupuje do obce, projde obcí a vrací se na hřebeny. Jejich trasy v obci a okolí vedou takto:

- č. 6018: ... – Mikulůvka – Lázy – Kamasi – dřevařským traverzem na horní konec obce – po silnici přes obec k dolní hospodě – Březiny – Václavovsko – Prženské Paseky – Pržno – ...;
- č. 6118: ... – Hošťálková – Bludný – Čečetkov – Lázy – Kamasi – Chladná – Prženské Paseky – Pržno – ...

Charakter a vedení těchto cyklotras jsou jednoznačně turistické.

Podmínky pro každodenní cyklistickou dopravu v obci jsou potenciálně velmi dobré.

Výhodou je hustá síť místních a účelových komunikací i sjízdných polních a lesních cest.

Na hlavní silnici III. třídy je nízký provoz, a tato silnice pozvolně klesá do sousední

Ratiboře, odkud lze téměř výhradně po oddělených cyklistických stezkách dojet až do centra Vsetína (vzdálenost 12 km od horní točny autobusu).

Zásadním limitem je výrazně členitý terén v obci – tuto nevýhodu ovšem částečně eliminuje postupný rozvoj elektrokol. Právě v takto kopcovitých lokalitách, jako jsou Kateřinice, lze díky elektrifikaci v příštích letech očekávat výrazný rozvoj dosud marginální cyklistické dopravy. Potenciál elektrokol je mimo jiné v propojení Kateřinice severním směrem – účelové komunikace na Lázy nejsou automobilem legálně průjezdné, pro běžné jízdní kolo je překážkou značné převýšení. Na elektrocole znamená cesta od dolní hospody v Kateřinicích k nádraží Kunovice-Loučka necelých 12 km, zatímco cesta automobilem měří 29 km.

Vhodné podmínky pro cyklistickou dopravu je potřeba zachovávat a nadále rozvíjet, a to zejména doplňováním a zkvalitňováním sítě účelových komunikací v nezastavěném území, s cílem zajistit síť bezpečných propojení se sousedními obcemi.

b) Odůvodnění řešení

Cyklistická doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle. Ta je Územním plánem zajištěna koncepcí prostupnosti a obsluhy území a případně koncepcí silniční dopravy. Hlavním účelem navržené koncepce je zajištění komfortních podmínek pro pohyb cyklistů v sídle i v krajině. To zaručuje udržení a rozvoj příznivých podmínek pro soudržnost obyvatel obce.

Plochy veřejných prostranství všeobecné a plochy dopravy všeobecné zajišťují územní podmínky pro vedení cyklistické dopravy, a to formou cyklotras vedených na současných nebo navrhovaných komunikacích (respektive na plochách dopravní infrastruktury či veřejných prostranství). V nezastavěném území lze cyklostezky nebo účelové cesty vhodné pro pohyb cyklistů umisťovat také na základě podmínek využití ostatních typů ploch (nejen v plochách dopravy všeobecné a plochách veřejných prostranství všeobecných).

V Územním plánu nejsou vymezeny návrhové plochy veřejných prostranství všeobecných za konkrétním účelem doplnění sítě cyklistických tras, nicméně jsou vymezeny plochy a koridory veřejných prostranství všeobecných za účelem zlepšení prostupnosti krajiny.

Stejně jako v případě pěší dopravy, je i pro cyklistickou dopravu významný požadavek Územního plánu na potřebnou minimální šířku veřejných prostranství (podrobněji viz kap. I.4.2.1.), pro zvýšení komfortu a bezpečnosti cyklistické dopravy na území obce.

I.4.4.3. Koncepce veřejné hromadné dopravy

a) Současný stav a východiska řešení

Veřejná hromadná doprava na území obce spadá do Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje (IDZK). Obec je obsluhována autobusovou linkou č. 628 na trase (Jablunka, rozc. Ratiboř –) Ratiboř – Kateřinice (– Hošťálková). V obci se nachází 7 zastávek – Na Hranici, dolní zastávka, u Poláchů, škola, lom, u mostu a pod Vrtaným.

V pracovní dny obsluhuje obec 22 autobusových spojů v obou směrech, o víkendu 9 spojů. Na téměř všechny spoje navazují v Ratiboři nebo na rozcestí u Jablunky spoje do

Vsetína. Z asi poloviny spojů je zajištěn i komfortní přestup na spoje do Valašského Meziříčí. Přímý přestup na vlak z kateřinických spojů zajištěn není.

Pro zachování potenciálu obce je zapotřebí podmínky obslužnosti hromadnou dopravou dále zlepšovat, nebo alespoň udržovat.

b) Odůvodnění řešení

Hromadná doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle. Ta je v Územním plánu zajištěna koncepcí silniční dopravy. Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní fungování veřejné hromadné dopravy (respektive autobusové dopravy) se vymezují plochy dopravy všeobecné, které zahrnují pozemky silnic III. třídy, případně plochy veřejných prostranství všeobecných, které taktéž umožňují obsluhu autobusovou dopravou. Autobusové zastávky jsou zahrnuty do ploch dopravy všeobecné, či do ploch veřejných prostranství všeobecných, jejichž podmínky v nich toto dopravní zařízení umožňují umisťovat.

I.4.4.4. Koncepce železniční dopravy

Železniční tratě se v řešeném území nevyskytují. Koncepce není stanovena.

I.4.4.5. Koncepce silniční dopravy

a) Současný stav a východiska řešení

Silniční síť obecně zajišťuje jak lokální vazby v území (tj. spojení se sousedními obcemi), tak napojení obce na území širšího regionu a kraje. Řešeným územím prochází pouze jedna silnice III. třídy III/43733 Ratiboř – Kateřinice, která zde končí.

b) Odůvodnění řešení

Silniční doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem zajištěna vymezením tzv. ploch dopravy všeobecné (DU) a ploch veřejných prostranství všeobecných (PU), jejichž podmínky obecně umožňují existenci pozemních komunikací. Plochy dopravní infrastruktury, případně veřejných prostranství, se vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro obsluhu a prostupnost území automobilovou dopravou.

V Územním plánu je současná silniční síť (silnice III. třídy) na území obce stabilizována vymezením stabilizovaných ploch dopravy všeobecné. Silnice mohou být v plochách dopravy všeobecné (a případně dalších) upravovány ve stávajících parametrech nebo v parametrech odpovídajících návrhové kategorizaci krajských silnic.

V Územním plánu jsou návrhové plochy dopravní infrastruktury určené pro rozvoj silniční dopravy vymezeny v této lokalitě:

- **rozvojové území „Dolní hospoda“** (plocha DU.203 v rámci transformační plochy T.03) – vymezena v kritickém bodě silnice III/43733, kde tato silnice v ostrém oblouku přechází přes potok Březinky a zároveň do ní v tomto místě vyúsťují v krátkém odstupu dvě místní komunikace. Cílem je odstranění kumulované dopravní závary způsobené výše uvedenými okolnostmi – tedy napřímení silnice, rekonstrukce mostu a případná úprava napojení místních komunikací do silnice.

I.4.4.6. Koncepce statické dopravy

a) Současný stav a východiska řešení

V obytném území se odstavování a parkování vozidel v převážné míře odehrává na pozemcích rodinných domů. V menší, únosné míře se objevuje obsazování veřejných prostranství vozidly rezidentů a jejich návštěvníků. Návštěvníci obce mají možnost zaparkovat své vozidlo na parkovištích nad fotbalovým hřištěm v dolní části obce a nad základní školou v centru obce. Parkování pro potřeby výrobních areálů se odehrává převážně uvnitř těchto areálů a nezatěžuje tak okolní veřejná prostranství. Místo pro parkování schází zejména pro návštěvníky hřbitova.

b) Odůvodnění řešení

Parkování či odstavování vozidel je jednou z důležitých urbanistických funkcí v sídle, která je v Územním plánu umožněna vymezením ploch dopravy všeobecné (DU) nebo ploch veřejných prostranství všeobecných (PU), jejichž podmínky obecně umožňují existenci veřejných parkovacích stání. Parkování či odstavování umožňují i další plochy s rozdílným způsobem využití; tato stání však slouží především pro zajištění obsluhy pozemků, staveb či zařízení dané plochy.


V Územním plánu jsou návrhové plochy dopravní infrastruktury určené pro zajištění parkovacích kapacit vymezeny v těchto rozvojových územích:

- **rozvojové území „Parkoviště u hřbitova“** (plocha DU.209 v rámci transformační plochy T.07) – vymezena v těsném sousedství hřbitova, v jehož širším okolí momentálně neexistuje žádná možnost parkování. Tento problém je dále umocněn polohou hřbitova na konci úzké a velmi strmě stoupající cesty.
- **rozvojové území „Březiny - výletišť“** (plocha DU.020 v rámci zastavitelné plochy Z.04) – vymezena na severním konci místní části Březiny, pro parkování vozidel návštěvníků navrhovaných ploch výletišť a sportovního areálu, včetně nočního stání karavanů.

Další plochy určené speciálně pro zajištění parkovacích ploch či objektů nejsou v Územním plánu vymezeny. Vychází se z toho, že rezidenti odstavují své vozy na svých pozemcích, výjimečně pak na veřejných prostranstvích při komunikacích. Potřeba parkování u nové zástavby podnikatelských aktivit (tj. plochy HU) bude řešena především přímo na uvedených plochách (respektive pozemcích investorů).

Korekce počtu automobilových stání: Vzhledem k umístění obce, kdy velká část obyvatel vyjíždí za prací i za vybavením a zábavou, přičemž z velké části využívá individuální automobilovou dopravu, je územním plánem stanovena korekce základního počtu parkovacích stání ve výši 230 % pro stavby ve skupině bydlení, a to dle Přílohy č. 1 vyhlášky o požadavcích na výstavbu č. 146/2024 Sb. Bez stanovené korekce by rodinné domy do 180 m² podlahové plochy, což je standardní velikost rodinných domů, měly za povinnost vytvořit pouze 1 parkovací stání, což by pro obec s významnou závislostí na osobní automobilové dopravě znamenalo zátěž pro veřejná prostranství z hlediska odstavování vozidel (běžná jsou 2 auta na jeden RD; 1 stání navíc pro návštěvy je pro obec pozitivní). V případě 230% korekce je u běžné velikosti rodinných domů povinné vytvořit na vlastním pozemku 2 až 3 parkovací stání. Rozhraním je podlahová plocha RD

o velikosti 130 m². U bytových domů je situace obdobná, navíc v obci tvoří výrazně menší podíl na celkovém počtu staveb pro bydlení. Ostatní skupiny staveb jsou bez stanovené korekce.



Obr. I.20: Schéma koridorů technické infrastruktury

I.4.5. Koncepce technické infrastruktury

Obsluha území technickou infrastrukturou a také jeho prostupnost pro technickou infrastrukturu, která jej přímo neobsluhuje, je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním plánem zajištěna stanovením koncepce technické infrastruktury.

Koncepce technické infrastruktury vychází ze současného stavu území a v případě potřeby navrhuje doplnění systémů technické infrastruktury. Koncepce je v Územním plánu zajištěna především vymezením ploch technické infrastruktury všeobecné (TU), vymezením koridorů nad plochami s rozdílným způsobem využití vymezené územním plánem (CNU) a prostřednictvím podmínek využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití – realizace veřejné technické infrastruktury (tj. například liniových staveb TI) je přípustná ve všech typech ploch (viz Článek Šest výrokové části ÚP). V zastavěném území by měly být sítě TI umísťovány pokud možno v rámci ploch dopravy všeobecné (DU) a ploch veřejných prostranství všeobecných (PU), které zajišťují jejich dobrou přístupnost pro správu, údržbu i pro napojení na ně.

V dalších kapitolách jsou jednotlivé dílčí součásti koncepce technické infrastruktury popsány podrobněji.

Stávající sítě technické infrastruktury jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese (II/01), který je součástí odůvodnění Územního plánu. Kompletní stávající stav sítí technické infrastruktury je zachycen v Územně analytických podkladech pro správní obvod obce s rozšířenou působností.

I.4.5.1. Koncepce zásobování vodou

a) Současný stav a východiska řešení

Obec Kateřinice je zásobována obecním vodovodem (vybudován v r. 1984, rozšířen v r. 1994), který využívá místní zdroje vody nad obcí. Původní zdroj vody tvořily dvě jímací studny z železobetonových skruží průměru 1000 mm, do kterých byla voda přiváděna dvěma perforovanými sběrnými drény DN 100 mm, uloženými ve štěrkopískovém podloží v blízkosti potoků. Z důvodů klesající vydatnosti zdrojů vody a rostoucí potřeby vody v obci byly tyto zdroje postupně doplňovány. V r. 1997 byla provedena studna Koleno s původní vydatností 50-60 m³/den. Dále byly v letech 2019 až 2021 provedeny tři vrty HKO 1, HKO 2, HKO 3 s celkovou vydatností min. 90 m³/den. Tyto vrty byly postupně napojeny na systém obecního vodovodu. Následně byly vybudovány vrty HKO 4, HKO 5 s odzkoušenou vydatností 25 m³/den, v lokalitě Požářiska s připojením do systému v roce 2022 je vybudován vrt HKO 7 s předpokládanou vydatností 50 m³/den.

Voda ze studní je přiváděna řadem PVC DN 150 délky 150 m na úpravnu vody Kateřinice s výkonem 3 l/s. Upravená voda je odváděna do akumulární nádrže úpravny vody o objemu 150 m³ s předpokládanou maximální hladinou vody na kótě 442,0 m n.m. Z akumulární nádrže úpravny vody je voda přiváděna do rozvodné vodovodní sítě obce tvořené dvěma tlakovými pásmy.

Byl prověřen rozvoj vodovodní sítě dle PRVK ZK (napojení na skupinový vodovod Stanovnice). Napojení na skupinový vodovod je podmiňující investicí pro rozvoj obce.

Rozvody v obci jsou DN 80, DN 100 a DN 150 a postačují jak z hlediska kapacity, tak i z hlediska požárního pro běžnou zástavbu RD.

Ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky je dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. 1,5 m od líce potrubí na každou stranu pro profil do DN 500 včetně, a 2,5 m od líce potrubí na každou stranu pro větší profily potrubí. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Jako stabilizované plochy technické infrastruktury všeobecné jsou vymezeny plochy vodojemu (přetlakové komory) na návrší jižně od Kateřinky, úpravny vody na horním konci obce a automatické tlakové stanice na okraji lokality Na Vrátném.

b) Odůvodnění řešení

Bilanci současné a výhledové spotřeby vody uvádí následující tabulka.

Bilance potřeby vody pro ÚP Kateřinice		Qp (m ³ /den)	Qm (m ³ /den)	Qh (l/s)
současný stav	1083 obyvatel k 1. 1. 2025	105,8	158,7	3,30
návrhové plochy	maximální teoretický nárůst			
plochy SV	572 obyvatel	57,2	85,8	1,79
plochy HU	100 zaměstnanců + 50 návštěvníků + 40 krav	16,3	16,3	0,19
plocha OV (rozšíření ZŠ)	75 osob	6,0	6,0	0,07
plocha RU (výletišť)	200 návštěvníků	12,0	12,0	0,25
plochy OS.026, OS.027, OS.061 (bikopark, lyžařský svah)	200 návštěvníků	1,0	1,0	0,01
plocha OS.202 (multifunkční sportovní areál)	350 návštěvníků + 56 sportovců + 2 zaměstnanci	5,2	5,2	0,11
návrhové plochy celkem		97,7	126,3	2,42
stav + návrh celkem		203,5	285,0	5,72

Obr. I.21: Tabulka bilance potřeby vody

Ve výpočtech je uvažován maximální teoretický nárůst, tj. úplné využití všech návrhových ploch. Pro obytné plochy je uvažována hustota 25 obyvatel/ha, v plochách výroby je uvažováno 90 zaměstnanců ve výrobě, 50 návštěvníků muzea puků, 10 zaměstnanců farmy a 40 krav na farmě. Maximální hodinová potřeba vody v 19 - 20 hod. ve výhledovém stavu je $Q_h = 5,72$ l/s. Koeficient denní nerovnoměrnosti je $k_d = 1,5$, koeficient hodinové nerovnoměrnosti je $k_h = 1,8$. Specifická potřeba vody je uvažována 100 l/osoba/den, ve výrobě je uvažován špinavý provoz, tj. 120 l/zaměstnanec/den, pro školu je uvažována potřeba vody 80 l/osoba/den (tj. 16m³/os./rok), pro sportovce 60 l/os./den, pro návštěvníky 5 l/os./den a pro výletišť 60 l/os./den. Výsledné hodnoty jsou vyšší, než předpokládá stávající PRVK ZK, např. pro rok 2030 počítá PRVK ZK s počtem obyvatel 950 (odpovídá $Q_m = 131,5$ m³/den). Proto je nutné současný zdroj vody posílit o další zdroj, tj. napojit vodovodní síť na skupinový vodovod Stanovnice.

Pro zásobování vodou veškeré navrhované zástavby je nutné provést podmiňující investici - napojení na vodojem Červené 250 m³, kóta přepadu 394,77 m n. m. (skupinový vodovod Stanovnice). Bude vybudován nový výtlačný řad (HDPE 110 x 6,6 mm délky cca 2 km), který bude ukončen v novém vodojemu Kateřinice.

Na severním svahu nad přerušovací komorou 2 x 15 m³ je navržen nový vodojem Kateřinice horního tlakového pásma (HTP) 2 x 75 m³ s maximální hladinou na kótě 442,00 m n. m. a dnem na kótě 439,50 m n. m. Maximální hladina vodojemu může být upřesněna na základě přesného změření maximální hladiny stávajícího vodojemu, nový vodojem bude navržen se stejnou kótou přepadu.

Rovněž je navrženo přepojení tlakových pásem jako příprava pro zásobování nových plánovaných lokalit výstavby na okrajích dolního tlakového pásma (DTP) na HTP.

Nové lokality napojené na HTP:

SV.005, SV.007, SV.008, SV.012, SV.014, SV.021, SV.022, SV.031, SV.035, SV.039, SV.041, SV.087, SV.090, SV.207, SV.210, SV.212, SV.213, HU.094, OV.216, RU.018

U SV.087 a SV.090 lze předpokládat velmi slabé tlakové poměry, jejich využití může být podmíněno vyhledáním nových (vlastních) lokálních zdrojů vody.

Nové lokality napojené na DTP:

SV.101, SV.103, HU.001, HU.002, HU.003, OS.202

V horní části obce zvané Požářiska je budováno třetí, nejvýše položené tlakové pásmo s vodojemem Požářiska 2 x 25 m³ na kótě přepadu 477 m n. m. Výtlačný i zásobovací řad je profilu DN 80. Na toto tlakové pásmo budou napojeny návrhové plochy SV.050 a SV.053.

Vzhledem k příliš vysoké nadmořské výšce a velkým vzdálenostem od stávajícího vodovodu, některé plochy nejsou napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu, resp. jejich napojení je podmíněno vyhledáním nových lokálních zdrojů vody (rozšíření stávající vodovodní sítě by bylo neúnosně nákladné). Jde o plochy SV.043, SV.044, SV.045, SV.047, SV.062, SV.070, SV.071, OS.026, OS.027, OS.061.

Plochy SV.062 a OS.061 lze napojit na vodojem Požářiska 2 x 25 m³ na kótě přepadu 477 m n.m., za předpokladu zesílení tlaku pomocí AT stanice umístěné v armaturní komoře vodojemu.

V maximální možné míře budou vodovodní řady zaokružovány.

Pro zajištění vhodných podmínek pro zajištění zásobování vodou jsou v ÚP vymezeny návrhové plochy technické infrastruktury všeobecné v této lokalitě:

- **rozvojové území „vodojem u vysílače“** (plochy TU.096 a TU.097 v rámci zastavitelné plochy Z.44) – plochy jsou vymezeny na svahu jižně od centrální části obce. Vymezení plochy TU.096 vyplývá z TES napojení na SV Vsetín, plocha TU.097 je vymezena pro podporu posílení tlaku a umožnění obsluhy dalších rozvojových ploch, u nichž lze předpokládat slabé tlakové poměry.

Pro liniové záměry pro zajištění zásobování vodou jsou v ÚP vymezeny tyto koridory technické infrastruktury:

- **CNU.01** – koridor určený pro napojení na skupinový vodovod Stanovnice výtlačným řadem z vodojemu Červené 250 m³ do vodojemu Kateřinice HTP 2 x 75 m³; napojení na skupinový vodovod je podmiňující investicí pro rozvoj obce; trasování koridoru vychází z projektu TES Vodovod Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice - napojení na SV Vsetín (VODING Hranice, 2023);
- **CNU.02** – koridor určený pro přepojení části vodovodních řadů na horní tlakové pásmo (úsek mezi lokalitami Kateřinka a Na Vršku, procházející stabilizovanou plochou SV); trasování koridoru vychází z projektu TES Vodovod Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice - napojení na SV Vsetín (VODING Hranice, 2023); koridor je zároveň určen pro odkanalizování zastavitelné plochy Z.10;
- **CNU.03** – koridor určený pro přepojení části vodovodních řadů na horní tlakové pásmo; trasování koridoru vychází z projektu TES Vodovod Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice - napojení na SV Vsetín (VODING Hranice, 2023);
- **CNU.04** – koridor určený pro přepojení části vodovodních řadů na horní tlakové pásmo (úsek procházející zastavěným územím mezi lokalitami Na Vršku a Skočov); trasování koridoru vychází z projektu TES Vodovod Ratiboř, Hošťálková, Kateřinice - napojení na SV Vsetín (VODING Hranice, 2023);
- **CNU.05** – koridor určený pro zásobování zastavitelné plochy Z.16 (lokalita Malované Paseky) vodou; koridor je zároveň určen pro odkanalizování této zastavitelné plochy.

Pro zajištění kvalitního zásobování území pitnou vodou dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je navrženo přednostní napojení návrhových ploch na vodovod pro veřejnou potřebu nebo vodní zdroj.

Podmínky konkrétního napojení staveb pak budou řešeny v navazujících správních řízeních na základě podrobnějšího posouzení aktuálního stavu možností zásobování pitnou vodou v obci.

I.4.5.2. Koncepce odkanalizování

a) Současný stav a východiska řešení

V obci Kateřinice byla v roce 2005 vybudována gravitační jednotná kanalizace, napojená do ČOV typu Bocan na jihovýchodním okraji obce. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do vodoteče Kateřinka. Kapacita mechanicko-biologické ČOV – 1000 EO – je vyčerpána již za současného stavu, a neumožňuje rozvoj území.

Územní plán navrhuje odkanalizování obce Kateřinice oddílným kanalizačním systémem s vazbou na stávající kanalizační síť. Splaškové odpadní vody budou i nadále odváděny stokami splaškové kanalizace DN 250 a 300 mm s koncovým stupněm v ČOV.

Návrhové plochy v přiměřené vzdálenosti od stávající splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu jsou podmíněny napojením do této kanalizace. Před možností napojení bude zpracována detailní studie odkanalizování navrhovaného území a určeny bližší technické podmínky pro napojení na stávající kanalizaci.

Dešťové vody budou - po vyhodnocení stávajícího stavu dešťové kanalizace - odváděny do stávající nebo nové dešťové kanalizace s vyústěním do příslušných recipientů.

V rámci hospodaření s dešťovými vodami je doporučen limit odtoku dešťových vod k napojení do dešťové kanalizace nebo vodoteče v hodnotě 10l/s/ha. Na zpomalení odtoku dešťových vod musí být navrhována příslušná technická opatření, v maximální míře povrchové zasakování (např. pomocí vhodných terénních a sadových úprav, průlehlů apod.). Pro zasakování do podzemních vod je v dalších stupních projektové přípravy nutný hydrogeologický posudek. Dalším z možných prostředků pro hospodaření s dešťovými vodami je retenční nádrž – např. podzemní nebo zasakovací.

V odlehlých rozvojových územích (Z07, Z12, Z.14, Z21 a Z26) budou splaškové odpadní vody likvidovány v domovních ČOV (doporučeno), nebo v jímkách na vyvážení.

Dešťové vody zde budou likvidovány prioritně zasakováním, použity pro závlahu a případné přebytky odvedeny do příkopů či vodotečí.

Pro eliminaci extravilánových vod, které ohrožují území obce, část zástavby situované severně od silnice III/43733, je nutné opatření v rámci pozemkových úprav.

b) Odůvodnění řešení

Pro budoucí nakládání s odpadními vodami v Kateřinicích a dalších sousedních obcích byla vypracována TES Odkanalizování a likvidace odpadních vod obcí Hošťálková, Kateřinice, Ratiboř (Aqua Procon, 2022), která reaguje mj. na aktuální vyčerpání kapacity stávající ČOV Kateřinice.

Návrhová bilance dle TES:

- hydraulické zatížení (pro jednotnou kanalizaci)
 - počet ekvivalentních obyvatel 1.250 EO
 - specifická potřeba vody pro obyvatelstvo 150 l/os./den
 - balastní vody 20 %
 - orientační produkce OV:
 - průměrný denní přítok (Q_{24,m}) 188 m³/den resp. 68.500 m³/rok
 - průměrný bezdeštný denní přítok (Q₂₄) 225 m³/den resp. 82.100 m³/rok
- látkové zatížení
 - specifická produkce BSK₅ 60 g/EO.den
 - orientační produkce BSK₅ 75 kg/den resp. 27,4 t/rok
 - specifická produkce CHSK 120 g/EO.den
 - orientační produkce CHSK 150 kg/den resp. 54,8 t/rok
 - specifická produkce NL 55 g/EO.den
 - orientační produkce NL 69 kg/den resp. 25,1 t/rok
 - specifická produkce kalu 50 g/EO.den 100% sušiny
 - orientační produkce kalu 63 kg/den resp. 312,5 t/rok
 - sušina kalu po zahuštění 2 %
 - orientační produkce kalu dané sušiny 1.141 t/rok

- sušina kalu po odvodnění 20 %
→ orientační produkce kalu dané sušiny 114,1 t/rok

Návrhová bilance dle návrhu ÚP:

Bilance množství splaškových vod, vyplývající z návrhu ÚP, odpovídá bilanci potřeby vody uvedené v tabulce v kap. I.4.5.1. Průměrný denní odtok splaškové vody je 203,5 m³, což odpovídá ročnímu odtoku 74 300 m³.

Tato hodnota je blízká odhadu množství odpadních vod v TES, která vypočítává objem odpadních vod pouze z (výrazně nižšího) navrhovaného počtu obyvatel a zanedbává zaměstnance, návštěvníky apod., což je však kompenzováno výrazně vyšším jednotkovým objemem 150 l/os./den + 20% „balastní vody“, oproti 100 l/os./den v bilancích návrhu ÚP.

Navržené řešení je v souladu s výše uvedenými východisky a dokumenty, a umožňuje s podmínkou vlastní rozvoj obce Kateřinice.

Napojení rozvojových lokalit je podmíněno realizací koncového stupně s vazbou na ČOV - viz TES. Vlastní napojení na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu a dešťovou kanalizaci je řešeno pouze rozšířením kanalizační sítě pro veřejnou potřebu s napojením do stávající kanalizační sítě. Je preferován oddílný systém kanalizace. Kanalizační sítě budou prioritně vedeny v plochách veřejných prostranství s dodržením ochranných pásem v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. V návrhových plochách určených pro zástavbu není určeno konkrétní detailní řešení rozvoje kanalizační sítě. Pro každou rozvojovou lokalitu je nutné zpracovat detail navrhovaného systému odkanalizování i s vazbou na stávající kanalizační síť a vodoteče.

Pro důležité liniové záměry pro odkanalizování území jsou v ÚP vymezeny tyto koridory technické infrastruktury:

- **CNU.02** – koridor určený pro odkanalizování zastavitelné plochy Z.10 (rozvojové území Na Vršku), procházející stabilizovanou plochou SV; koridor je zároveň určen pro přepojení vodovodních řadů na horní tlakové pásmo;
- **CNU.05** – koridor určený pro odkanalizování zastavitelné plochy Z.16 (rozvojové území Malované Paseky), procházející stabilizovanými plochami SV a MU; koridor je zároveň určen pro zásobování této lokality vodou;
- **CNU.06** – koridor určený pro přepojení kanalizace z ČOV Kateřinice na společnou ČOV Vsetín přes hlavní silnici; koridor prochází stabilizovanými plochami SV, TU a WU;


Pro řešení odkanalizování území jsou doporučeny tyto zásady:

- oddílný systém odkanalizování;
- dešťové vody nesmí být napojeny do splaškové kanalizace;
- limitní odtok dešťových vod 10 l/s/ha;

- všechny zelené plochy prioritně zasakovat;
- ČOV;
- alternativní řešení pro výhled, náhrada ČOV;
- dodržet limit odtoku pro jednotlivé objekty;
- povrchové zasakování dešťových vod (vhodné terénní a sadové úpravy);
- pro zasakování do podzemní vod zpracovat hydrogeologický posudek;
- zpomalení odtoku dešťových vod technickými opatřeními;
- retenční nádrž – podzemní, zasakovací.

Pro zajištění kvalitního území dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je navrženo přednostní napojení napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Podmínky konkrétního napojení staveb pak budou řešeny v navazujících správních řízeních na základě podrobnějšího posouzení aktuálního stavu možností odvádění vod kanalizací v obci.



Obr. I.22: Návrhové plochy s omezeným nebo žádným napojením na vodovod a kanalizaci

I.4.5.3. Koncepce zásobování elektrickou energií

a) Současný stav a východiska řešení

Z venkovního vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV VN32 napájeného z elektrické stanice 110/22 kV Vsetín, je provedena odbočka venkovním vedením distribuční elektrizační soustavy 22 kV sloužícím k zásobování obce Kateřinice

elektrickou energií. Z venkovního vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV VN32 jsou napojené odběratelské a distribuční elektrické stanice 22/0,4 kV. Z distribučních elektrických stanic 22/0,4 kV jsou napájena vedení distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV, ze kterých jsou napojeni malí a střední odběratelé elektrické energie v obci. Provozovatelem vedení a zařízení distribuční elektrizační soustavy 22 kV a 0,4 kV je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Při navrhování zástavby území je nutno uvažovat s ochrannými pásmy kolem zařízení elektrizační soustavy podle Zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2021, v aktualizovaném znění k 1. 4. 2024.

Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické stanice, výroby elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - 1) pro vodiče bez izolace 7 m,
 - 2) pro vodiče s izolací základní 2 m,
 - 3) pro závěsná kabelová vedení 1 m,
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - 1) pro vodiče bez izolace 12 m,
 - 2) pro vodiče s izolací základní 5 m,
- c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
- d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
- e) u napětí nad 400 kV 30 m
- f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
- g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.

V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit.

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách krajního kabelu vedení, která činí od krajního kabelu vedení na obě strany:

- a) u podzemního vedení o napětí do 110 kV 1 m

- b) u podzemního vedení o napětí nad 110 kV 3 m
- c) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 0,5 m.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocená, 20 m od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění.

Ochranné pásmo výroby elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti

- a) 20 m vně oplocení, nebo v případě, že výroba elektřiny není oplocena, 20 m od vnějšího líce obvodového zdiva výroby elektřiny připojené k přenosové soustavě, nebo distribuční soustavě s napětím větším než 52 kV,
- b) 7 m vně oplocení, nebo v případě, že výroba elektřiny není oplocena, 7 m od vnějšího líce obvodového zdiva výroby elektřiny připojené k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV do 52 kV včetně,
- c) 1 m vně oplocení výroby elektřiny s instalovaným výkonem nad 50 kW a připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,
- d) v případě, že výroba elektřiny není oplocena, 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva, nebo od obalové křivky vedené vnějšími líci krajních komponentů výroby elektřiny s instalovaným výkonem nad 50 kW a připojené k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně,
- e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výroba elektřiny umístěna, u výroby elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 50 kW.

Pro výrobu elektřiny připojenou k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem do 50 kW včetně se ochranné pásmo nestanovuje.

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výroby elektřiny a elektrické stanice je zakázáno

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

b) Odůvodnění řešení

Současný způsob a stav zásobování elektrickou energií je vyhovující, v Územním plánu se počítá s dalším rozvojem vedení a zařízení stávající distribuční elektrizační soustavy 22 kV pro zásobování nových odběratelů v rozvojových rozvojových územích.

Nové rozvojové trasy elektrického vedení 22 kV jsou vymezeny pro spolehlivé zásobování území elektřinou. Konkrétně je rozvoj elektrické sítě v obci řešen takto:

- K zásobování navržených návrhových ploch Z.01, Z.02, Z.05 a Z.51 a posílení stávající distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV jsou navrženy tři elektrické stanice 22/0,4 kV. Pro napojení těchto tří elektrických stanic 22/0,4 kV jsou navržena nová vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV, napojená ze stávajícího venkovního vedení elektrizační soustavy 22 kV VN32. Pro trasu nových vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV a umístění distribučních elektrických stanic 22/0,4 kV je navržen koridor technické infrastruktury **CNU.09**.
- Pro posílení stávající distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV a pro zásobování elektrickou energií navržených návrhových ploch smíšených obytných Z.10, Z.11 a rozšíření školy T.12 je navržena nová distribuční elektrická stanice 22/0,4 kV. Pro napojení nové distribuční elektrické stanice 22/0,4 kV je navrženo kabelové vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV, napojené ze stávajícího venkovního vedení elektrizační soustavy 22 kV VN32. Trasa kabelového vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV a umístění distribuční elektrické stanice 22/0,4 kV jsou navrženy v plochách veřejných prostranství a dopravy.
- Zásobování elektrickou energií rozvojových ploch určených pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a technické vybavení, pro které nejsou navrženy nové distribuční transformační stanice 22/0,4 kV, bude zajištěno ze stávajících DTS a nově vybudovaných distribučních vedení elektrizační soustavy 0,4 kV.
- Pro napojení nových odběratelů v rozvojových plochách obce budou vybudována nová vedení distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV.

Obec Kateřinice má zpracován interní dokument - energetickou koncepci, jejíž zohlednění je jedním z požadavků zadání ÚP. Výše uvedené řešení vychází z této koncepce, její realizace mimo uvedené plochy a koridory je umožněna stanovením podmínek využití ploch, zejména ploch veřejných prostranství (viz Část Šest výrokové části ÚP).

I.4.5.4. Koncepce zásobování plynem

a) Současný stav a východiska řešení

V obci byl v roce 1997 vybudován STL plynovod 0,3 MPa v potrubí DN 40 až 110, napojený přes regulační stanici v Ratiboři na VTL plynovod distribuční sítě GasNet. Na plynovod je (spolu se zástavbou obce Ratibor) napojeno celé jádrové zastavěné území v údolí Kateřinky a Březinky. Odlehlé lokality a samoty na svazích na plynovod napojeny nejsou. Kapacita plynovodu je dostačující.

Ochranné pásmo VTL plynovodu, STL plynovodu mimo zástavbu je 4,0 m, STL a NTL plynovodů v zástavbě 1,0 m od okraje potrubí.

b) Odůvodnění řešení

V návrhových plochách určených pro zástavbu není určeno konkrétní řešení rozvoje plynovodní sítě. Stávající plynovodní síť bude do rozvojových území rozšířena dle potřeby, prodloužením stávajících řadů STL plynovodu. Kapacita sítě je pro toto zvýšení dostatečná. Spotřeba plynu bude (zejména u RD) ovlivněna mírou využití alternativních zdrojů tepla a respektováním snižování energetické náročnosti budov (zákon č. 148/2007 v pozdějším znění).

Rozšíření stávající řady STL plynu je územním plánem zajištěno vymezením zejména ploch veřejných prostranství všeobecných (PU) a ploch dopravy všeobecné (DU), jejichž podmínky využití vedení tohoto druhu technické infrastruktury umožňují. Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02). Podmínky využití ostatních ploch s rozdílným způsobem využití rovněž připouštějí umisťovat veřejnou technickou infrastrukturu (viz Část Šest výrokové části ÚP). Tím je zajištěna koncepce zásobování obce plynem.

V územním plánu nejsou vymezeny návrhové plochy pro potřeby zásobování plynem.

I.4.5.5. Koncepce odpadového hospodářství

a) Současný stav a východiska řešení

Obec Kateřinice je ve smyslu zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) původcem komunálního odpadu. Systém nakládání s komunálním odpadem je stanoven v obecně závazné vyhlášce č. 1/2019 obce Kateřinice.

Komunální odpad je v obci tříděn na biologické odpady rostlinného původu, papír, plasty (včetně PET lahví), sklo, kovy, nebezpečný odpad, objemný odpad, směsný komunální odpad, jedlé oleje a tuky, a nápojové kartony. Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na 18 stanovištích v obci (respektive 17 bez sběrného místa u fotbalového hřiště). Sběrný dvůr se v obci nenachází, sběr a svoz objemného a nebezpečného odpadu je zajišťován dvakrát ročně.

b) Odůvodnění řešení

Současný systém nakládání s odpady je dostatečný, případné navyšování počtu nebo kapacity kontejnerových stanovišť (tj. veřejné technické infrastruktury) lze dle podmínek ÚP realizovat ve všech typech ploch (viz Část Šest výrokové části ÚP). Konkrétní záměry budou upřesněny a projednány s dotčenými subjekty v navazujících správních řízeních (v rámci DÚR). V územním plánu nejsou vymezeny stabilizované ani návrhové plochy pro nakládání s odpady.

I.4.5.6. Koncepce elektronických komunikací

a) Současný stav a východiska řešení

Na území obce jsou provozovány sítě veřejných elektronických komunikací, které provozují různí operátoři EK. Jsou to podzemní a nadzemní komunikační vedení,

elektronické komunikační zařízení, rádiové komunikační zařízení, rádiové směrové spoje a zařízení veřejných mobilních komunikačních sítí.

Řešeným územím prochází podzemní vedení elektronických komunikací přenosové a přístupové veřejné komunikační sítě provozovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).

K zajištění služeb elektronických komunikací v obci slouží elektronické komunikační zařízení provozovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN). Na území obce je vybudována přístupová komunikační síť, která je napojena z RSU. Kapacity zařízení elektronických komunikací RSU a vedení přístupové sítě elektronických komunikací provozovatele Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) jsou dostatečné pro zajištění požadovaných služeb elektronických komunikací obce.

Území obce je pokryto rádiovým signálem veřejné mobilní komunikační sítě všech operátorů provozujících mobilní komunikační sítě.

Sídlem prochází rádiové směrové spoje různých operátorů elektronických komunikací. Pro zajištění provozu rádiových směrových spojů je nutné zajistit přímou viditelnost mezi koncovými body a respektovat je při návrzích nové výstavby, zejména výškových staveb.

Řešené území je pokryto televizním a rozhlasovým signálem z televizních a rozhlasových vysílačů operátora České Radiokomunikace, a. s., a případně vysílačů jiných operátorů elektronických komunikací..

b) Odůvodnění řešení

Zajištění dostupnosti služeb elektronických komunikací je dnes jednou ze základních podmínek fungování sídel. Provoz a rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací zajišťují jednotliví operátoři komunikačních sítí. Poskytování služeb elektronických komunikací nových účastníků v obci budou zajišťovat operátoři elektronických komunikací na základě žádosti o připojení do veřejné komunikační sítě. Rozvoj a zvyšování kapacity veřejných sítí elektronických komunikací je zajišťován výstavbou nových širokopásmových sítí, zejména pro vysokorychlostní přístup k internetu, a výstavbou mobilních radiokomunikačních systémů nových generací.

Územní plán vytváří vhodné podmínky pro fungování stávající sítě veřejných elektronických komunikací (vymezení hlavních tras elektronických vedení) a také pro její rozvoj stanovením vhodných podmínek pro realizaci staveb veřejné technické infrastruktury v plochách s rozdílným způsobem využití.

I.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

I.5.1. Obecně

Podklady:

Podklady

- Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5, 4, 6 a 7 a Změn č. 9 a 8 (2025);
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 4 a 3 a Změny č. 7 (2025);
- Územní plán obce Kateřinice (Ing. arch. Leopold Pšenčík – atelier Utilis, 2010);
- Územně analytické podklady SO ORP Vsetín – VI. úplná aktualizace (2024);
- Digitální katastrální mapa včetně údajů o druzích pozemků (ČÚZK, březen 2026);
- Ortofotomapa – snímkováno 9. 5. 2024 (ČÚZK, služba WMS);
- Oficiální stránky obce Kateřinice. [online]. 2025. Dostupné z: <https://www.obeckaterinice.cz>;
- Energetická koncepce obce Kateřinice (Obec Kateřinice, 2021);
- Strategie rozvoje mikroregionu Střední Vsetínsko – analytická část (kolektiv autorů, 2020) Dostupné online z: <https://mikroregionsv.cz/>
- Veřejný registr půdy – LPIS [online]. 2024. Dostupné z: <https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/>

Úvod a východiska:

Koncepce uspořádání krajiny se v pojetí tohoto územního plánu zabývá především územními podmínkami uvnitř nezastavěného území.

Koncepce uspořádání krajiny byla navržena se znalostí a zřetelem k dosavadnímu utváření nezastavěné krajiny. Principem koncepce je komponovaná skladba ploch s rozdílným způsobem využití – plochy zemědělské zajišťují koncepci zemědělské krajiny, plochy lesní zajišťují koncepci lesů atd.

Územní plán vymezuje v tomto území zejména plochy nestavebního charakteru s vědomím existence zákonných limitů, které fungují paralelně k procesu územního plánování. Vliv těchto limitů na konkrétní záměry v území je prokazován v následných správních řízeních.

Koncepci uspořádání krajiny tvoří:

- koncepce smíšené krajiny;
- koncepce zemědělské krajiny;
- koncepce lesů;
- koncepce vodních toků a ploch;
- koncepce zelené infrastruktury;
- územní systém ekologické stability;
- koncepce prostupnosti krajiny;
- koncepce protipovodňové, protierozní a retenční ochrany;

- koncepce rekreace v krajině;
- koncepce dobývání ložisek nerostných surovin.

I.5.2. Koncepce smíšené krajiny

a) Současný stav a východiska řešení

Řešené území má rozlohu 1334 ha a je z většiny pokryté lesními pozemky (62% výměry). Zemědělsky využívané pozemky zabírají 439 ha, z čehož 63% tvoří trvalé travní porosty, zbytek je převážně orná půda.

Obec leží ve výrazně zvlněné vrchovině. Reliéf území je definován povodím potoka Kateřinka, které s mírnými odchylkami odpovídá vymezení území obce. Nejvyšším bodem území je vrchol kopce Čečetkov na hřebeni podél západního okraje území (687 m n. m.). Nejnižším bodem je místo, kde potok Kateřinka opouští území obce (354 m n. m.).

Smíšené nezastavěné území představuje především takové pozemky, které nejsou fakticky využívány jako orná půda ani jako les, slouží nejčastěji jako louky kombinované se vzrostlými porosty.

Z hlediska dobré prostupnosti krajiny, z důvodu ekologického (ÚSES), estetického i rekreačního je potřeba podporovat smíšenou krajinu, která může plnit více funkcí.

b) Odůvodnění řešení

Plochy smíšené krajinné všeobecné (MU) jsou vymezeny za účelem zajištění různorodosti nezastavěné krajiny, zajištění jejího hospodářského a rekreačního využití, a její ekologické stability. To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých přírodních podmínek a podmínek pro hospodářský rozvoj obce.

Stabilizované plochy smíšené krajinné všeobecné jsou vymezeny především jako přechodové plochy mezi plochami lesů, orné půdy a zastavěným územím v místech, kde se nachází louky a vzrostlé nelesní porosty. Zahrnuty jsou sem i zemědělské pozemky, u kterých by mohlo časem dojít ke snížení intenzity zemědělského obdělávání a jejich přeměny v louky s pestřejším využitím. Jejich současné využití je ale v podmínkách ploch umožněno. Dále jsou vymezeny pro skladební prvky ÚSES. U těchto ploch není účelné další členění, zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu, popřípadě pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů.

V plochách smíšených krajinných všeobecných je jejich podmínkami (viz Část Šest výrokové části ÚP) umožněno jak zemědělství, tak také zalesňování vhodných pozemků. Zařazení pozemků do této kategorie umožňuje flexibilní řešení ve vazbě na aktuální potřeby a zájmy vlastníků a obce, zároveň je jasným impulzem pro dosažení změn v krajině s cílem zvýšit její pestrost a ekologickou stabilitu.

V Územním plánu nejsou vymezeny návrhové plochy smíšené krajinné.

I.5.3. Koncepce zemědělské krajiny

a) Současný stav a východiska řešení

Obec leží ve výrazně zvlněné vrchovině. Reliéf území je definován povodím potoka Kateřinka, které s mírnými odchylkami odpovídá vymezení území obce. Nejvyšším bodem území je vrchol

kopce Čečetkov na hřebeni podél západního okraje území (687 m n. m.). Nejnižším bodem je místo, kde potok Kateřinka opouští území obce (354 m n. m.).

Řešené území má rozlohu 1334 ha. Pozemky využívané pro zemědělství zabírají relativně menší část území obce – zemědělská půda v něm zabírá přesně jednu třetinu výměry (439 ha), z čehož orná půda tvoří 127 ha, procento zornění je 29%. Orná půda je soustředěna převážně v jihovýchodní části katastru, typicky na jižních nebo jihovýchodních svazích.

Většina zemědělských pozemků v území má nízkou bonitu půdy – převažují BPEJ V. třídy ochrany, zahrnující 27% rozlohy řešeného území, resp. převážnou většinu zemědělských ploch. Nejvyšší kvalita půdy I. třídy ochrany se v řešeném území nevyskytuje, půdy II. třídy ochrany tvoří dohromady 3% řešeného území, kde vyplňují údolní nivy hlavních vodních toků. Půdy bez přidělené třídy ochrany a bonifikace tvoří 59%.

Nejvýznamnějšími vlastníky zemědělské půdy v řešeném území soukromý vlastník (celkem přes 70 ha ZPF) a obec Kateřinice (celkem přes 40 ha ZPF). Další významní vlastníci drží řádově 10 ha ZPF, nebo méně.

b) Odůvodnění řešení

Zemědělství je jednou ze základních funkcí územního plánování v krajině, která je Územním plánem zajištěna vymezením ploch zemědělských, jejichž podmínky obecně umožňují hospodaření na zemědělské půdě.

Plochy zemědělské všeobecné (AU) jsou vymezeny zejména za účelem zajištění hospodářského využití krajiny při zachování její různorodosti a její ekologické stability. To zaručuje udržení a rozvoj přírodních podmínek, soudržnost obyvatel a hospodářský rozvoj obce.

Stabilizované plochy zemědělské jsou vymezeny především na pozemcích orné půdy (a případně navazujících menších pozemcích jiného typu). Část zemědělsky využívaných pozemků je zahrnuta do stabilizovaných ploch smíšených krajinných všeobecných (viz výše). U těchto pozemků lze do budoucna předpokládat změnu využívání území směrem k méně intenzivní zemědělské výrobě s doplňkem rekreace v krajině.

V Územním plánu nejsou návrhové plochy zemědělské všeobecné vymezeny.

I.5.4. Koncepce lesů

a) Současný stav a východiska řešení

Lesní pozemky pokrývají plochu 821 ha, což činí 62 % výměry celého území. Lesy se rozprostírají na svazích a hřebenech, obklopujících údolí potoka Kateřinka.

Většina lesních pozemků je ve vlastnictví Lesů a statků T. Bati, část lesních ploch vlastní obec Kateřinice, sousední obec Hošťálková a fyzické osoby.

Využití pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa může být podmíněno souhlasem orgánu správy lesa.

b) Odůvodnění řešení

Funkce lesa je jednou ze základních funkcí územního plánování v krajině, které je Územním plánem zajištěna vymezením ploch lesních všeobecných (LU), jejichž podmínky obecně umožňují hospodaření na lesních pozemcích.

Plochy lesní všeobecné jsou vymezeny za účelem zajištění ekologické stability krajiny, kvalitních podmínek pro růst lesa, jeho rekreačního a hospodářského využití a jeho dobré dostupnosti. To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých přírodních podmínek řešeného území, podmínek pro soudržnost obyvatel a hospodářský rozvoj obce.

Jako stabilizované plochy lesní všeobecné byly v Územním plánu vymezeny všechny pozemky k plnění funkcí lesa (PUPFL).

V Územním plánu je návrhová plocha lesní všeobecná vymezena v této lokalitě:

- **rozvojové území „Háje“** (plocha LU.301 v rámci plochy změny v krajině K.01) – vymezena na severním okraji řešeného území; je určena pro regionální biokoridor RBK.245 Chladná – Velká Příčnica, vymezený v ZÚR ZK.

Rozvoj lesních pozemků je možný také na jiných typech ploch s rozdílným způsobem využití podle jejich podmínek využití stanovených v bodě 8. výrokové části ÚP (zejména na plochách smíšených krajinných všeobecných či plochách zemědělských všeobecných, kde jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa uvedeny v přípustném využití). Toto řešení je flexibilní a nevyžaduje zanést do Územního plánu všechny lokality, které by bylo možné nebo vhodné zalesnit (zejména se může jednat o ucelení a doplnění stávajících lesů o pozemky, které není efektivní zemědělsky obhospodařovat).

I.5.5. Koncepce vodních toků a ploch

a) Současný stav a východiska řešení

Vodní toky na území obce Kateřinice

Kateřinka

Kateřinka je na území obce Kateřinice nejvýznamnějším vodním tokem a vytváří osu obce. Kateřinka pramení severozápadně od středu obce (600 m n. m.) a teče na jihovýchod obcí Kateřinice do Ratiboře, kde se vlévá do Ratibořky. Délka Kateřinky je přibližně 6,3 km a povodí má plochu cca 15 km².

Koryto Kateřinky má v celé části výrazně bystřinný charakter. V intravilánu obce protéká v těsném souběhu se silnicí. V minulosti byl tok upraven (rozšířeno a zahloubeno koryto - to se ale zanášelo), aby nedocházelo k ohrožování komunikací a obytné zástavby. Přibližně od ř. km 3,8 po soutok s Ratibořkou jsou břehy upravené, zpevněné opěrnými zdmi. Výše tok regulován není, protéká mezi zahradami a nad obcí Kateřinka protéká lesem.

Na Kateřince a přítocích se nachází na území obce 18 mostů a 3 lávky, které mohou vytvořit bariéry při povodních z důvodu ucpání průtočného profilu plaveninami nebo nízké kapacity pro povodňové průtoky samotné. Hrozí vybřežení vody a zaplavení území nad těmito profily, rovněž může dojít k jejich poškození.

Březinky

Vodní tok Březinky (Březinka) vzniká soutokem zdrojnic severovýchodně nad obcí v nadmořské výšce 416 m n. m. pod vrchem Václavovsko. Nad obcí se na levostranném přítoku Březinky nachází požární nádrž, pod ní tok protéká kolem zahrad. Soutok s Kateřinkou se nachází na km 4,1 (Kateřinky), nad soutokem je silniční most přes vodní tok Březinky.

Poborovský potok

Poborovský potok pramení pod Končinami (západně od středu obce) v nadmořské výšce okolo 500 m n. m. V zastavěné části obce se na vodním toku nacházejí 3 hospodářské mosty. Délka toku je 2,4 km.

Požařiska

Vodní tok Požařiska pramení severovýchodně od obce v nadmořské výšce 500 m n. m. Přes vodní tok přechází most hlavní silniční komunikace v Kateřinicích a hospodářský mostek.

Na území obce se nachází jedno vodní dílo. Na pravém břehu přítoku Březinky leží požární nádrž o velikosti 0,3 ha.

Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Kateřinice.

Zásady vodních toků

- celkové snížení odtoku vody z krajiny včetně zemědělských ploch, komunikačních ploch a zastavěných území, stanoven limit odtoku dešťových vod 10l/s/ha v intravilánu
- celková postupná revitalizace vodních toků včetně úprav komunikačních omezení (lávky, mostky)
- komplexní návrh protipovodňových opatření s vazbou na omezení přítoku přívalových vod v horní části jednotlivých povodí
- omezit vnos znečištění do vodních toků

b) Odůvodnění řešení

Vodní toky a plochy jsou v Územním plánu součástí koncepce uspořádání krajiny, protože plní významnou krajinotvornou funkci. Zároveň musí být chápány i jako součást koncepce technické infrastruktury, protože zajišťují odvádění či zadržení dešťových vod.

Hlavní vodní toky a plochy jsou v Územním plánu zajištěny vymezením tzv. ploch vodních a vodohospodářských všeobecných (WU). Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro hospodaření s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem a pro regulaci vodního režimu v území. To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých přírodních podmínek, případně i hospodářský rozvoj obce.

V Územním plánu byly vymezeny stabilizované plochy vodní a vodohospodářské všeobecné pro všechny významnější vodní toky, uvedené výše, a to včetně navazujících břehových porostů. Méně významné toky nebo jejich části byly zahrnuty do ostatních druhů ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou stanoveny rovněž příznivé podmínky pro jejich další případný rozvoj, rekultivaci, revitalizaci apod. (viz Část Šest výrokové části ÚP – v celém řešeném území jsou přípustné vodní toky a plochy včetně mokřadů). Tak je zaručena flexibilita Územního plánu – případná změna trasování vodoteče je nezávislá na změně Územního plánu. V celém území je obdobně možné umístit také nové vodní plochy mimo plochy vodní a vodohospodářské všeobecné.

V Územním plánu jsou vymezeny návrhové plochy vodní a vodohospodářské všeobecné v těchto rozvojových územích:

- **rozvojové území „Poldr na Březince“** (plocha WU.024 v rámci zastavitelné plochy Z.06) – vymezena v severovýchodní části katastru, na horním toku Březinky. Návrhová plocha je

určena pro vybudování suché vodní nádrže (poldru), za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze. Plocha vodní a vodohospodářská všeobecná je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit k dopravní obsluze nádrže i přilehlého lesa.

- **rozvojové území „VN Za pilou“** (plocha WU.059 v rámci zastavitelné plochy Z.20) – vymezena v severozápadní části katastru, na horním toku Kateřinky. Návrhová plocha je určena pro vybudování dvou průtočných víceúčelových nádrží (vodní nádrž a mokřadní nádrž) o celkové ploše hladiny 0,75 ha. Účelem nádrží je zadržení vody v lokalitě a vytvoření lokálního biocentra s krajinným prvkem. Plocha vodní a vodohospodářská všeobecná je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit k dopravní obsluze nádrží.
- **rozvojové území „VN Požařiska“** (plocha WU.065 v rámci zastavitelné plochy Z.22) – vymezena v severozápadní části katastru, na horním toku potoka Požařiska. Návrhová plocha je navržena na základě zadání ÚP, resp. vymezení v Energetické koncepci obce. Alternativní možné využití plochy je pro vybudování suché vodní nádrže (poldru), za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze. Plocha vodní a vodohospodářská všeobecná je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit k dopravní obsluze nádrže.
- **rozvojové území „Prameniště“** (plocha WU.080 v rámci zastavitelné plochy Z.33) – vymezena v severozápadní části katastru, na pravostranném přítoku Kateřinky. Návrhová plocha určena pro vybudování malé vodní nádrže, za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze. Plocha vodní a vodohospodářská všeobecná je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit k dopravní obsluze nádrže i přilehlého lesa.
- **rozvojové území „Pod Končinami“** (plocha WU.092 v rámci zastavitelné plochy Z.40) – vymezena v jihozápadní části katastru, na horním toku Poborovského potoka. Návrhová plocha je určena pro vybudování malé vodní nádrže, za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze.

I.5.6. Koncepce zelené infrastruktury

Územní podmínky pro zelenou infrastrukturu zajišťuje zejména územní systém ekologické stability, koncepce veřejné zeleně, koncepce vodních toků a ploch a koncepce lesů. Viz tyto koncepce.

I.5.7. Územní systém ekologické stability

a) Současný stav a východiska řešení

Hlavní výchozí dokumentací pro řešení nadregionální a regionální úrovně územního systému ekologické stability (ÚSES) v územním plánu jsou Zásady územního rozvoje (ZÚR) Zlínského kraje, obsahující koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES a základní závazné úkoly pro zpracování ÚSES do ÚPD obcí.

Nadregionální úroveň ÚSES není ve správním území obce Kateřinice dle ZÚR Zlínského kraje zastoupená žádnou skladebnou částí.

Regionální úroveň ÚSES je ve správním území obce Kateřinice dle ZÚR Zlínského kraje potenciálně zastoupená regionálním biokoridorem 245 Chladná – Velká Příčnica.

Relevantní výchozí řešení místní úrovně ÚSES obsahuje především Územní plán Kateřinice z roku 2010 (dále jen „ÚP Kateřinice 2010“). Jeho součástí je šest lokálních biocenter (LBC 8 Trojčiny, LBC 9 Vrtaný, LBC 10 Dubcová, LBC 19 Na Hranici, LBC 20 Za Kostelem a LBC 21 Pod Palúchy) a osm lokálních biokoridorů bez označení.

Výraznými problémy řešení místní úrovně ÚSES obsaženého v ÚP Kateřinice 2010 jsou především zásadní prohřešky vůči hlavním principům vymezování ÚSES obsaženým v aktuálně platné metodice vymezování ÚSES (Metodika vymezování územního systému ekologické stability, MŽP, 2017 – dále jen „Metodika vymezování ÚSES“) a nedostatečná míra zohlednění aktuálního stavu krajiny.

b) Odůvodnění řešení

Nadregionální úroveň ÚSES není v území zastoupená.

Řešení regionální úrovně ÚSES v územním plánu koncepčně vychází z řešení ZÚR Zlínského kraje v platném znění a zahrnuje vymezení územně příslušných partií regionálního biokoridoru 245 Chladná – Velká Příčnica, v územním plánu s označením RBK.245.

Vymezení dílčího úseku biokoridoru RBK.245 v územním plánu zachovává jeho polohu v ZÚR Zlínského kraje s průchodem lesním komplexem v nejsevernější části správního území obce. Oproti vymezení v ÚP Kateřinice 2010 je mírně upraveno, a to především za účelem zajištění dostatečné šířky biokoridoru dle Metodiky vymezování ÚSES (tj. alespoň 40 m).

Řešení místní úrovně ÚSES koncepčně vychází z řešení obsaženého v ÚP Kateřinice 2010 jen v omezené míře. Oproti němu obsahuje některé zásadní koncepční změny a zároveň v zachovaných částech koncepce výrazně zpřesňuje vymezení jednotlivých lokálních biocenter a biokoridorů. Podstatnými faktory ovlivňujícími inovovanou koncepci řešení jsou především:

- řešení ÚSES v platné ÚPD okolních obcí;
- potřeba vytváření funkčně ucelených větví ÚSES;
- zohlednění aktuálního stavu využití území;
- zohlednění jiných územně plánovacích záměrů na využití území;
- metodickými nástroji stanovené limitující hodnoty velikostních parametrů pro jednotlivé typy skladebných částí ÚSES;
- vlastnické vztahy k pozemkům.

K zásadním koncepčním změnám a významnějším úpravám patří:


- zrušení větve místního ÚSES vedené převážně ve vazbě na tok Kateřinky, popsané v textové zprávě odůvodnění ÚP Kateřinice 2010 jako „Lokální biokoridor vedený Kateřinkou“ a zahrnující na území obce Kateřinice dle ÚP Kateřinice 2010 čtyři lokální biocentra (LBC 9 Vrtaný, LBC 21 Pod Palúchy, LBC 20 Za Kostelem a LBC 19 Na Hranici) a čtyři lokální biokoridory; hlavním důvodem ke zrušení této větve je její dlouhý průchod zastavěným územím, reálně neumožňující vytvoření skutečně funkčních skladebných částí ÚSES (zejm. biocenter); dalším významným důvodem je nemožnost dodržení principu funkčních vazeb ekosystémů dle Metodiky vymezování ÚSES (biokoridory jsou vymezené převážně na podmáčených stanovištích a biocentra převážně ve svahových polohách, na

stanovištích nepodmáčených); v dané souvislosti lze doporučit k prověření, zda nezrušit i zbývající část této větve ÚSES na území obce Ratiboř (lokální biocentrum LBC3 Na Hranici a lokální biokoridor LBK5 v ÚP Ratiboř);

- výrazné změny v trase větve místního ÚSES, která je popsána v textové zprávě odůvodnění ÚP Kateřinice 2010 jako „Lokální biokoridor vedený jihozápadní částí území“ a která v ÚP Kateřinice 2010 odbočuje z výše popsané větve místního ÚSES v lokálním biocentru LBC 21 Pod Palúchy; větev zahrnuje na území obce Kateřinice dle ÚP Kateřinice 2010 kromě LBC 21 Pod Palúchy již jen jedno lokální biocentrum (LBC 10 Dubcová) a dva na něho navazující lokální biokoridory; z původní koncepce této větve jsou zachovány pouze lokální biocentrum LBC.KC3 (v ÚP Kateřinice 2010 jako LBC 10 Dubcová) a dílčí úseky jednoho lokálního biokoridoru, nově zakomponované do dvou lokálních biokoridorů (LBK.KC5 a LBK.KC6); zcela novými součástmi této větve jsou lokální biocentra LBC.KC2, LBC.KC4 a LBC.KC5 a lokální biokoridory LBK.KC3 (zčásti v překryvu s jedním z původních lokálních biokoridorů výše popsané a nyní rušené větve místního ÚSES) a LBK.KC4; hlavní důvody pro změny souvisí s důsledným uplatněním hlavních principů vymezování ÚSES dle Metodiky vymezování ÚSES – především přednostní vazba skladebných částí větve (biocenter a biokoridorů) na vzájemně příbuzná stanoviště, vazba na aktuálně ekologicky relativně hodnotnější partie lesních porostů (zejm. v případě lokálních biocenter LBC.KC2 a LBC.KC4) a vazba na vlastnické vztahy (zejm. v případě lokálních biocenter LBC.KC4 a LBC.KC5 – jejich umístění do státních a obecních lesů); v případě lokálního biocentra LBC.KC3 je jeho výrazná plošná redukce na cca polovinu původní plochy (při zachování funkčně stále dostatečné výměry) vázaná na aktuální změnu ve vymezení Přírodní rezervace Dubcová (též oproti původní podobě výrazně zmenšené); lokální biocentrum LBC.KC5 tvoří vhodnější alternativu k vymezení přilehlého lokálního biocentra LBC5 U dráh v ÚP Hošťálková, a to jednak z toho důvodu, že je vymezeno v obecním lese (les obce Hošťálková), zatímco LBC5 U dráh leží v soukromých lesích, jednak z toho důvodu, že oproti LBC5 U dráh zahrnuje lesní porosty s celkově přírodě bližší druhovou skladbou – v dané souvislosti lze tedy doporučit zrušení lokálního biocentra LBC5 U dráh a nové napojení lokálních biokoridorů LBK3 a LBK11 v k. ú. Hošťálková na LBC.KC5;
- výrazné úpravy v trase větve místního ÚSES popsané v textové zprávě odůvodnění ÚP Kateřinice 2010 jako „Lokální biokoridor vedený východní částí území“ a zahrnující na území obce Kateřinice dle ÚP Kateřinice 2010 jedno lokální biocentrum (LBC 8 Trojčiny) a dva na něho navazující lokální biokoridory; koncepce větve jako celku je zachována (včetně návazností na hranicích správního území obce), výrazně upravena jsou však vymezení všech jejích skladebných částí v kateřinickém katastru; lokální biocentrum LBC.KC1 (v ÚP Kateřinice 2010 jako LBC 8 Trojčiny) je s ohledem na průběh lesních cest a druhovou skladbu lesních porostů v daných partiích rozsáhlého lesního komplexu celkově zmenšené (při zachování funkčně stále dostatečné výměry), u obou lokálních biokoridorů (nově s označeními LBK.KC1 a LBK.KC2) jsou přeloženy části jejich tras tak, aby byl co nejvíce eliminován průchod podmáčenými stanovišti (pro tuto větev ÚSES nereprezentativními), s využitím fragmentů lesních porostů s relativně přírodě bližší druhovou skladbou.

Cílem provedených změn a úprav je posílení ekologického a krajinnotvorného významu ÚSES a podpoření reálných opatření k jeho vytváření.

Všechna lokální biocentra a lokální biokoridory LBK.KC3, LBK.KC4, LBC.KC5 a LBK.KC.6 se nacházejí na území obce Kateřinice celou svou plochou. V případě dílčího úseku regionálního biokoridoru RBK.245 a lokálních biokoridorů LBK.KC1 a LBK.KC2 je ve správním území obce Kateřinice vymezena jen jejich část a zbývající část se nachází vně jeho hranic. Vymezení navazujících ploch ÚSES vně správního území obce Kateřinice je znázorněno v Koordinačním výkrese v rámci odůvodnění ÚP.



Obr. I.23: Schéma územního systému ekologické stability

I.5.8. Koncepce prostupnosti krajiny

Územní podmínky pro prostupnost řešeného území zajišťuje zejména koncepce prostupnosti a obsluhy území. Viz kapitolu I.4.2.1. odůvodnění ÚP.

I.5.9. Koncepce protipovodňové, protierozní a retenční ochrany

a) Současný stav a východiska řešení

Stávající stav území týkající se vodních toků a ploch je podrobně popsán v koncepci vodních toků a ploch (kap. I.5.5.).

Potok Kateřinka ani jeho přítoky nemají vyhlášeno záplavové území. Jádrové zastavěné území v údolí je ale ohroženo vodou a splachem půdy z příkrých svahů nad údolím, např. při přívalových deštích.

b) Odůvodnění řešení

Protipovodňová, protierozní a retenční ochrana je jedním ze základních prvků územního plánování v krajině, která je zajištěna stanovením koncepce protipovodňové, protierozní a retenční ochrany. Ta je vymezena především prostřednictvím ploch zeleně všeobecné (ZU), plochy vodní a vodohospodářské všeobecné (WU), plochy technické infrastruktury všeobecné (TU) a plochy smíšené krajinné všeobecné (MU). Stavby, zařízení a jiná protipovodňová, retenční a protierozní opatření jsou nicméně přípustné ve všech typech ploch (viz Část Šest výrokové části ÚP).

Pro zajištění územních podmínek k zajištění protipovodňových opatření Územní plán vymezuje návrhové plochy vodní a vodohospodářské všeobecné v těchto rozvojových územích:

- **rozvojové území „Poldr na Březince“** (plocha WU.024 v rámci zastavitelné plochy Z.06)
- **rozvojové území „VN Za pilou“** (plocha WU.059 v rámci zastavitelné plochy Z.20)
- **rozvojové území „VN Požařiska“** (plocha WU.065 v rámci zastavitelné plochy Z.22)
- **rozvojové území „Prameniště“** (plocha WU.080 v rámci zastavitelné plochy Z.33)
- **rozvojové území „Pod Končinami“** (plocha WU.092 v rámci zastavitelné plochy Z.40)

Charakteristika těchto ploch je uvedena v koncepci vodních ploch (kap. I.5.5.).

Pro zajištění územních podmínek k zajištění protierozních opatření Územní plán vymezuje návrhové plochy technické infrastruktury všeobecné v těchto rozvojových územích:

- **rozvojové území „U školy“** (zastavitelná plocha Z.11) – vymezena na jihozápadních svazích mezi školou a dolní autobusovou točnou. Pro ochranu návrhových i navazujících stabilizovaných ploch smíšených obytných venkovských je podél horního okraje lokality vymezena plocha TU.038, určená pro realizaci protierozních opatření.
- **rozvojové území „Malované Paseky“** (zastavitelná plocha Z.16) – vymezena na jihozápadních svazích nad zastávkou u mostu. Pro ochranu návrhových i sousedních stabilizovaných ploch smíšených obytných venkovských je podél horního okraje lokality vymezena plocha TU.049, určená pro realizaci protierozních opatření.
- **rozvojové území „Na Vrátném“** (zastavitelná plocha Z.18) – vymezena v místní části Na Vrátném, v odbočném údolí podél levobřežního přítoku Kateřinky. Pro ochranu ploch

smíšených obytných venkovských je vymezena plocha TU.056, určená pro realizaci protierozních opatření.

- **rozvojové území „Pod Dubcovou“** (zastavitelná plocha Z.38) – vymezena na východních svazích pod PR Dubcová. Pro ochranu návrhové i navazujících stabilizovaných ploch smíšených obytných venkovských je podél horního okraje lokality vymezena plocha TU.086, určená pro realizaci protierozních opatření.

I.5.10. Koncepte rekreace v krajině

Rekreace v krajině je zajištěna zejména koncepcí smíšené rekreační krajiny, koncepcí pěší dopravy, koncepcí cyklistické dopravy, koncepcí vodních toků a ploch a koncepcí lesů.

I.5.11. Koncepte dobývání nerostných surovin

V řešeném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin. Koncepte nebyla stanovena.

I.6. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

I.6.1. Plochy

Dle § 80 odst. 2 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je součástí územního plánu „vymezení ploch podle stávajícího nebo nově požadovaného způsobu využití (dále jen „plocha s rozdílným způsobem využití“)“.

Podle stávajícího nebo a nově požadovaného způsobu využití rozlišujeme:

- a) **plochy stabilizované**, které se vymezují k ochraně stávajícího charakteru území, zejména jeho funkčního využití nebo prostorového uspořádání;
- b) **plochy návrhové**, které se vymezují pro zajištění rozvoje nového či transformaci stávajícího funkčního využití území nebo zajištění rozvoje nového či transformaci stávajícího prostorového uspořádání území.

V hlavním výkrese kromě dvou výše uvedených ploch rozlišujeme rovněž:

- c) **územní rezervy**, což jsou dle § 56 odst. 1 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, plochy nebo koridory, které jsou vymezené v územně plánovací dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je třeba následně prověřit.

Pro stanovení územních podmínek je v územním plánu využito 14 druhů ploch s rozdílným způsobem využití. Jejich vymezením je určena základní struktura využívání území, která je tak dobře patrná při pohledu na Hlavní výkres. Druhy ploch lze rozdělit do následujících tří skupin:

- a) Plochy určené pro zajištění územních podmínek **pro veřejnou infrastrukturu**:
 - **plochy rekreace všeobecné (RU)** vymezené zejména pro zajištění pozemků pro stavby a zařízení určené, zřizované nebo užívané pro veřejnou rekreaci a volnočasové aktivity (obecní slavnosti apod.);
 - **plochy občanského vybavení veřejného (OV)** vymezené zejména pro zajištění pozemků pro stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury určené, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu a obsluhující sídlo (např. školská a kulturní zařízení, zařízení samosprávy apod.);
 - **plochy občanského vybavení sportu (OS)** vymezené zejména pro zajištění pozemků pro stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury určené, zřizované nebo užívané pro sport a tělovýchovu;
 - **plochy občanského vybavení hřbitovů (OH)** vymezené zejména pro zajištění pozemků pro pohřebnictví;
 - **plochy technické infrastruktury všeobecné (TU)** vymezené zejména pro zajištění pozemků technických zařízení zajišťujících fungování technické infrastruktury v obci;
 - **plochy dopravy všeobecné (DU)** vymezené zejména pro nadřazenou silniční dopravní síť obsluhující obec a zaručující její spojení s okolím a železniční síť procházející územím obce;
 - **plochy veřejných prostranství všeobecných (PU)** vymezené zejména pro zajištění pozemků ulic, návsí, chodníků apod. obsluhující sídlo a zaručující jeho prostupnost;

- **plochy zeleně parkové a parkově upravené (ZP)** vymezené zejména pro zajištění pozemků pro parkově upravenou zeleň a další veřejně přístupné plochy zeleně obsluhující sídlo.
- b) Plochy určené pro zajištění územních podmínek zejména **pro privátní využívání území**, a to pro bydlení, práci a rekreaci:
 - **plochy smíšené obytné venkovské (SV)** vymezené zejména pro zajištění pozemků staveb pro bydlení a zároveň pro zajištění polyfunkčnosti obytných území jakožto jednoho z hlavních principů stavby sídel;
 - **plochy smíšené výrobní všeobecné (HU)** vymezené zejména pro zajištění pozemků pro výrobu, skladování, případně služby;
- c) Plochy určené pro zajištění územních podmínek zejména **pro nezastavěné území** (pro stanovení koncepce uspořádání krajiny):
 - **plochy smíšené krajinné všeobecné (MU)** vymezené zejména pro zajištění rozvoje smíšené krajiny, jedná se o přechodová území mezi intenzivně zemědělsky využívaným územím a územím zemědělsky nevyužívaným (např. louky a pastviny v nivách vodních toků nebo zahrádky, rekreační louky tvořící přechod mezi sídlem a krajinou, ale i plochy zahrádek);
 - **plochy zemědělské všeobecné (AU)** vymezené zejména pro zajištění ochrany a rozvoje pozemků zemědělského půdního fondu (zejména orné půdy včetně souvisejících remízů či alejí);
 - **plochy lesní všeobecné (LU)** vymezené zejména pro zajištění ochrany a rozvoje pozemků určených k plnění funkce lesa;
 - **plochy vodní a vodohospodářské všeobecné (WU)** vymezené zejména pro zajištění ochrany vodního režimu v krajině i sídle, tj. zajištění pozemků vodních toků a ploch.

I.6.2. Koridory

Dle § 80 odst. 2 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je součástí územního plánu „vymezení koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití“.

Dle § 12, písm. e) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se koridorem rozumí území vymezené pro zpravidla liniový záměr dopravní nebo technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy.

Územní plán vymezuje:

- **koridory nad plochami s rozdílným způsobem využití vymezené územním plánem** pro technickou infrastrukturu (CNU.00).

I.6.3. Překryvné prvky

Dle kap. 3.2.4 metodického pokynu MMR – Standard vybraných částí územního plánu (verze 1. 7. 2024) – které lze vztáhnout i na zpracování územních plánů podle nového stavebního zákona „překryvná značení vyjadřují prvky a systémy, které zahrnují větší množství ploch s rozdílným způsobem využití a jejich vymezení nastavuje další režim regulativů v území. Zahrnuje Koridor vymezený nad plochami s rozdílným způsobem využití, Územní systém ekologické stability,

Systém sídelní zeleně, Systém významných veřejných prostranství. V územním plánu je možné použít i další překryvná značení, která nejsou předmětem standardizovaných jevů.“

Územní plán vymezuje překryvné prvky:

- **biocentra a biokoridory ÚSES** (lokální a regionální; stav a návrh).

I.6.4. Podmínky využití ploch

Pro plochy s rozdílným způsobem využití se dle § 80, odst. 2, písm. f) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje:

- a) Hlavní využití**, tzn. záměry, pro které je plocha primárně určena; pro které je určeno převažující využití. Pro tyto záměry musí být plocha využita zpravidla více jak z 50 % její výměry. V případě koridorů dopravní infrastruktury, veřejných prostranství, vodních a vodohospodářských či technické infrastruktury musí být především zajištěna jejich prostupnost územím.

Pro plochy smíšené obytné, smíšené výrobní a smíšené krajinné není hlavní využití stanoveno z důvodu zajištění polyfunkčnosti zástavby či krajiny, a to v souladu s ustanovením § 80, odst. 2, písm. f) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je napsáno, že územní plán „stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního využití, pokud je možné jej stanovit (...)“. V případě ploch „smíšených“ toto z jejich podstaty určit nelze, respektive není to účelné.

- b) Přípustné využití**, tzn. záměry, neznemožní převažující hlavní využití, ledaže by hlavní využití nebylo stanoveno. Výčet využití je zpravidla demonstrativní, respektive jednotlivá přípustná využití tvoří příkladný výčet, který není úplný, ale charakterizuje svůj rozsah uvedením několika typických využití. Přípustné využití obsahuje zejména související, podmiňující či doplňující záměry k hlavnímu využití plochy (např. občanské vybavení, dopravní a technická infrastruktura apod.) a další záměry, které mají zajišťovat zlepšení podmínek využití předmětné plochy (např. protipovodňová opatření, záměry zlepšující podmínky pro rekreaci, trvalá vegetace apod.).


- c) Podmíněně přípustné využití**, tzn. záměry, které stejně jako přípustné využití neznemožní převažující hlavní využití a zároveň vyhoví stanoveným podmínkám. Nevyhovění podmínce znamená nepřípustné využití.

- d) Nepřípustné využití**, tzn. záměry, které nesmějí být v plochách vymezovány či umísťovány. Výčet je taxativní a zahrnuje záměry, které svým funkčním využitím nebo prostorovým uspořádáním není v souladu s hlavním využitím plochy nebo s charakterem širšího území.

- **Zástavba v druhé řadě**

U ploch smíšených obytných je v nepřípustném využití stanovena také výstavba „v druhé řadě“, tzn. umísťování hlavních staveb za linií uliční zástavby (nebo také využívání prostoru uvnitř stavebního bloku pro umísťování zástavby). Tento způsob zástavby je někdy využíván v případě hlubokých pozemků, kdy se zadní část pozemku oddělí a napojí na veřejné prostranství pouze úzkým průjezdem (např. v šířce 3,5 m). Někdy může být za sebou takto umístěno i více pozemků, přičemž připojovací komunikace může být ve společném vlastnictví, ale ani tehdy nemívá charakter veřejného prostranství a nesplňuje

jeho minimální parametry uvedené v § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. minimální šířka 8 m pro umístění komunikace s obousměrným provozem).



Obr. I.24: Schéma nepřipustné výstavby „v druhé řadě“ (např. RD)

Tento způsob zástavby přitom narušuje tradiční uspořádání stavebních bloků se zástavbou (včetně hospodářského zázemí) umístěnou na obvodu bloku a s vnitroblokem využívaným pro rekreaci obyvatel v zahradách pouze s drobnými doplňkovými stavebními objekty (kůlna, bazén, altán apod.). Zástavba hlavních staveb na pozemcích uvnitř vnitrobloku narušuje jeho rekreační využití a intimní charakter, obsluha zástavby v druhé řadě vedená po úzkých pozemcích v blízkosti domů v přední řadě obtěžuje jejich obyvatele. Takto vzniklá struktura zástavby tak vytváří problematické sousedské vztahy v území (zejména při odprodeji zadních pozemků se zástavbou dalším majitelům již nespřízněným s vlastníky předních parcel).

▪ **Rekreace vs. drobné stavby**

Výraz „plocha rekreace všeobecná“ použitý v tomto územním plánu pro jeden typ ploch s rozdílným způsobem využití není totožný s pojmem „plocha rekreace“ uvedeným v odst. 1 písm. a) bodu 4. Přílohy č. 1 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto územního plánu s prvky regulačního plánu je tímto pojmem označen konkrétní typ plochy s rozdílným způsobem využití, vymezený a regulovaný podmínkami stanovenými ve výrokové části územního plánu. Podobnost výrazu nezakládá

neumožňuje považovat stavby do 55 m² zastavěné plochy a do 4 m výšky atd. (dle výše uvedeného Přílohy č. 1 stavebního zákona) za drobné stavby.

▪ **Fotovoltaika a další obnovitelné zdroje energie**

Regulace obnovitelných zdrojů je v územním plánu nastavena následujícím způsobem:

- Zdroje energie umístěné na stavbách (fasádách či střechách, míněny jsou především fotovoltaické panely, případně malé větrné elektrárny) – nejsou územním plánem v podmínkách využití ploch řešeny, mohou být povolovány jako součásti staveb, a to na celém území města (i v nezastavěném území). V územním plánu jsou regulovány pouze „pozemky fotovoltaických elektráren“ či „pozemky větrných elektráren“. Podrobná definice je uvedena v Části Devatenáct výroku „Pojmy“.
- Zdroje energie v podobě výrobních areálů (např. bioplynové stanice, spalovny biomasy) jsou jako součást technické infrastruktury přípustné pouze v plochách smíšených výrobních všeobecných (HU) a v plochách technické infrastruktury všeobecné (TU). V ostatních typech ploch jsou uvedeny jako nepřípustné.
- Zdroje energie umístěné na terénu (zejména fotovoltaické elektrárny) – v podmínkách využití ploch jsou jednotlivým typům ploch stanoveny podmínky, které toto využití připouštějí podmíněně nebo rovnou zakazují. U vybraných typů ploch (HU, TU, OV, OS, DU, PU) je toto využití přípustné pouze na zbytkových plochách či rezervních plochách areálů (tedy není možné využít např. pro fotovoltaickou elektrárnu celou návrhovou plochu, vždy musí být převažující část plochy nebo areálu využívána jiným způsobem).
- V nezastavěném území lze podle § 122 odst. 1 písm. a) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s charakterem území a pokud to územně plánovací dokumentace výslovně nevyloučila umisťovat mj. veřejnou technickou infrastrukturu. Takovou infrastrukturou jsou dle § 10 odst. 1 písm. b) téhož zákona výrobní a zdroje energie, tudíž i fotovoltaické elektrárny a další výrobní energie z obnovitelných zdrojů. Z důvodu ochrany krajinného rázu, chráněných území přírody a ochrany zemědělského půdního fondu jsou v plochách MU, AU, LU, WU obnovitelné zdroje energie (tj. především fotovoltaické nebo větrné elektrárny) označeny jako nepřípustné.

e) Podmínky prostorového uspořádání, které regulují prostorové uspořádání území (např. výškovou regulaci zástavby, charakter a strukturu zástavby). Tím se má za to, že je stanoveno a dohodnuto prostorové uspořádání v řešeném území, včetně podmínek krajinného rázu, a v následných správních řízeních se již krajinný ráz neposuzuje ve smyslu § 12, odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

▪ **Maximální výšková hladina:**

Maximální výšková hladina zástavby je stanovena především pro plochy smíšené obytné venkovské (SV). Pro plochy občanského vybavení veřejného (OV), plochy občanského vybavení hřbitovů (OH), technické infrastruktury všeobecné (TU) není maximální výšková hladina nastavena z důvodu umožnění větší volnosti při navrhování důležitých veřejných staveb (radnice, škola, sportovní hala apod.). Jejich výška bude posuzována až v konkrétních případech v navazujících správních řízeních. Pro vybrané návrhové plochy rekreace všeobecné (RU), občanského vybavení sportu (OS) a smíšené výrobní všeobecné (HU) je určena maximální výšková hladina tak, aby odpovídala významu místa, funkci a

krajinnému rázu okolí. Pro ostatní plochy, zejména stabilizované, není maximální výšková hladina nastavena. Jejich výška bude posuzována až v konkrétních případech v navazujících správních řízeních. Maximální výšková není rovněž stanovena pro plochy dopravy všeobecné (DU), plochy veřejných prostranství všeobecných (PU) a plochy zeleně – parky a parkově upravené plochy (ZP). Rovněž tomu tak není v pro plochy spadající do nezastavěného území. Výška případných staveb bude rovněž posuzována jednotlivě v navazujících správních řízeních.

Maximální výšková hladina dle podlažnosti určuje maximální výšku prostřednictvím počtu podlaží, je využita zejména pro stabilizované a návrhové plochy smíšené obytné venkovské (SV). Maximální výška staveb ve stabilizovaných plochách smíšených obytných je omezena na jedno nadzemní podlaží s obytným podkrovím. Převažující výška obytné zástavby obce odpovídá totiž v současné době jednomu až dvěma nadzemním podlažím a podkroví pod sedlovou střechou. Toto prostorové uspořádání je pro obec charakteristické. Vzhledem k poměrně výrazné terénní konfiguraci se nabízí možnost umisťovat zde zástavbu s jedním podzemním, jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Zástavba s plochou střechou spadá rovněž do této regulace, v případech, že nebude realizovaná šikmá střecha s obytným podkrovím. V tom případě bude plochá střecha nad prvním nadzemním podlažím. Výškou podlaží či podkroví se míní výška obvyklá u předmětných staveb v okolí.

▪ **Charakter a struktura zástavby**

Z důvodu návaznosti nové zástavby ve stabilizovaných plochách na stávající zástavbu (např. v plochách kolem jádra obce) stanovuje ÚP pro stabilizované plochy smíšené obytné požadavek na respektování převažujícího charakteru a struktury zástavby v dané ploše. Zástavba bude odpovídat převažujícímu charakteru a struktuře zástavby předmětné plochy; tj. záměr bude odpovídat převažujícímu půdorysnému uspořádání okolní zástavby, bude respektovat stavební čáru stávající zástavby vzhledem k přilehlým veřejným prostranstvím, bude respektovat převažující typ zastřešení okolní zástavby včetně orientace hřebene střech a bude odpovídat objemovému měřítku převažující zástavby.

Nová zástavba ve stabilizované ploše musí tedy odpovídat převažujícímu způsobu stávajícího zastavění dané plochy (např. v bloku samostatně stojících přízemních rodinných domů se sedlovou střechou a s okapovou orientací do ulice musí nový záměr toto uspořádání respektovat nebo v bloku řadových rodinných domů musí nový záměr respektovat stávající stavební čáru definovanou existujícími domy). Převažující charakter a strukturu zástavby ve stabilizovaných plochách je nutné respektovat zejména při zastavování proluk. Vybočení z převažujícího půdorysného uspořádání, ze stavební čáry zástavby, volba jiného typu zastřešení nebo zvětšení objemového měřítka je ve zvlášť odůvodněných případech přípustné u záměrů na prostorově významných parcelách (zejména nárožních a na významných urbanistických osách) nebo u záměrů občanského vybavení veřejné infrastruktury (pokud nejsou vyloučeny z Podmínek využití ploch).

V návrhových plochách je stanoven požadavek na jednotné prostorové uspořádání zástavby na straně jednoho stavebního bloku. Jde o zajištění jednotného uspořádání zástavby a oplocení směrem do veřejného prostranství minimálně na každé jedné straně ulice od křižovatky ke křižovatce.

Touto regulací jsou zajištěny minimální estetické požadavky na uspořádání zástavby v souladu s úkoly územního plánování.

▪ **Soliterní zástavba**

Pro zajištění stávajícího charakteru zástavby ve vyšších polohách svahů nad jádrovou obcí je územním plánem stanovena regulace, která v těchto místech umožňuje umísťovat pouze samostatně stojící rodinné domy, případně chalupy či chaty. Tato struktura zástavby je v těchto lokalitách charakteristická.

▪ **Minimální velikost pozemku**

Pro zajištění stávajícího charakteru zástavby ve vyšších polohách svahů nad jádrovou obcí je územním plánem stanovena regulace, která v těchto místech umožňuje vymezovat pozemky rodinných domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci o minimální rozloze 1 200 m². Tato velikost pozemků se pohybuje na spodní hranici existujících obdobných pozemků v těchto lokalitách.

▪ **Požadavky na množství staveb na vybraných plochách**

Stanovení maximálního počtu hlavních staveb u vybraných ploch SV představuje nástroj pro regulaci intenzity využití území a pro zajištění přiměřené hustoty zástavby odpovídající charakteru venkovského sídla. Tato regulace umožňuje usměrnit budoucí parcelaci a zabránit nadměrnému zahušťování zástavby, které by mohlo negativně ovlivnit urbanistickou strukturu obce, kvalitu obytného prostředí a kapacitní možnosti veřejné infrastruktury. Uplatnění tohoto regulačního principu vychází z velikosti jednotlivých zastavitelných ploch, jejich polohy v rámci sídla a z požadavku na zachování harmonického vztahu mezi zástavbou a volnou krajinou. Omezení počtu hlavních staveb současně vytváří předpoklady pro zachování dostatečného podílu nezastavěných ploch, zahrad a sídelní zeleně, které jsou charakteristickým prvkem venkovského prostředí.

f) Poznámky k podmínkám využití ploch

- Při posuzování souladu záměru s územním plánem musí být splněny všechny podmínky dohromady. V případě, že jsou některé podmínky mezi sebou v nesouladu, platí podmínky přísnější, není-li uvedeno jinak.
- Územní plán vymezuje plochy určitého druhu, jimž stanovuje podmínky využití. Jestliže stávající pozemek či stavba nebo zařízení těmito podmínkám nevyhovuje, neznamená to odstranění těchto staveb či zařízení. Tyto stavby či zařízení lze nadále užívat v souladu s platným souhlasem a lze je nadále udržovat, provádět na nich stavební úpravy, při kterých se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.

typ plochy s rozdílným způsobem využití		plochy stabilizované v zastavěném území [ha]	plochy stabilizované v nezastavěném území [ha]	plochy zastavitelné [ha]	plochy transformace [ha]	plochy změn v krajině [ha]	celkem [ha]
SV	plochy smíšené obytné venkovské	71,5	--	20,9	2,0	--	94,4
RU	plochy rekreace všeobecné	0,8	--	1,0	--	--	1,7
HU	plochy smíšené výrobní všeobecné	5,0	--	2,2	--	--	7,2
OV	plochy občanského vybavení veřejného	2,2	--	--	0,5	--	2,7
OH	plochy občanského vybavení hřbitovů	0,3	--	0,3	--	--	0,7
OS	plochy občanského vybavení sport	--	--	1,3	1,5	--	2,8
TU	plochy technické infrastruktury všeobecné	0,5	--	1,8	--	--	2,3
DU	plochy dopravy všeobecné	2,6	--	0,3	0,9	--	3,7
PU	plochy veřejných prostranství všeobecných	9,3	7,1	21,4	0,7	--	38,6
ZP	plochy zeleně parkové a parkově upravené	0,6	--	--	--	--	0,6
MU	plochy smíšené krajinné všeobecné	--	60,9	--	--	--	60,9
AU	plochy zemědělské všeobecné	--	310,3	--	--	--	310,3
LU	plochy lesní všeobecné	--	797,9	--	--	1,1	799,0
WU	plochy vodní a vodohospodářské všeobecné	3,6	2,0	3,7	--	--	9,2
celkem [ha]		96,4	1178,2	52,9	5,6	1,1	1334,2

Obr. I.25: Bilanční tabulka ploch vymezených v Územním plánu

I.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI

I.7.1. Obecně

V souladu s § 80, odst. 2 písm. g) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

I.7.2. Veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu

Pro zajištění obsluhy území nezbytnou dopravní infrastrukturou jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby:

- **VD.01:** napřímení silnice, rekonstrukce mostu a úprava zaústění místních komunikací do silnice na ploše DU.203;
- **VD.02:** výstavba chodníků a autobusových zastávek a úprava zaústění místních komunikací do silnice na ploše DU.208;
- **VD.03:** veřejné parkoviště na ploše DU.209;
- **VD.04:** výstavba chodníků podél silnice na ploše DU.214;
- **VD.05:** výstavba chodníků a rekonstrukce autobusové zastávky na ploše DU.217.

Všechny uvedené veřejně prospěšné stavby byly vymezeny na základě řešení Územního plánu – jedná se o stavby veřejné dopravní infrastruktury důležité či nezbytné pro další rozvoj obce, veřejný zájem na jejich realizaci zde převažuje nad ochranou soukromého vlastnictví. Podrobnější odůvodnění uvedených záměrů je součástí odůvodnění Konceptu veřejné infrastruktury v kap. I.4.4. tohoto odůvodnění.

Některé veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury zahrnují i související výstavbu sítí technické infrastruktury v uvedených plochách. Má se za to, že zajištění dopravního využití vyžaduje větší zásah do vlastnických práv majitelů dotčených staveb a pozemků než využití pro liniové stavby technické infrastruktury (jedná se o trvalou potřebu daných pozemků pro pozemky komunikací, u liniových podzemních staveb TI postačuje pouze vymezení věcného břemene), a proto jsou stavby technického vybavení k VPS vloženy pouze jako doplněk hlavním stavbám dopravní infrastruktury.

I.7.3. Veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu

Pro zajištění obsluhy území nezbytnou technickou infrastrukturou jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby:

- **VT.02:** vodojem pro posílení vodovodní sítě na ploše TU.096;
- **VT.03:** napojení na skupinový vodovod Stanovnice v koridoru CNU.01;
- **VT.04:** přepojení vodovodních řadů na horní tlakové pásmo a odkanalizování zastavitelné plochy Z.10 v koridoru CNU.02;
- **VT.05:** přepojení vodovodních řadů na horní tlakové pásmo v koridoru CNU.03;
- **VT.06:** přepojení vodovodních řadů na horní tlakové pásmo v koridoru CNU.04;

- **VT.07:** zásobování zastavitelné plochy Z.16 vodou a její odkanalizování v koridoru CNU.05;
- **VT.08:** přepojení kanalizace z ČOV Kateřinice na jinou společnou ČOV v koridoru CNU.06;
- **VT.11:** elektrické vedení VN v koridoru CNU.09.

Veřejně prospěšné stavby byly vymezeny na základě řešení Územního plánu – jedná se o stavby veřejné technické infrastruktury důležité či nezbytné pro další rozvoj obce, veřejný zájem na jejich realizaci zde převažuje nad ochranou soukromého vlastnictví.

Podrobnější odůvodnění uvedených záměrů je součástí odůvodnění Koncepce veřejné infrastruktury v kap. I.4.5. tohoto odůvodnění.

I.7.4. Veřejně prospěšné stavby a opatření pro snižování nebezpečí v území

Pro zajištění ochrany území před ohrožením záplavami a půdní erozí jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby pro snižování nebezpečí v území:

- **VN.01:** protierozní opatření na jihozápadním svahu nad plochami bydlení na ploše TU.038
- **VN.02:** protierozní opatření na západním svahu nad plochami bydlení na ploše TU.049;
- **VN.03:** protierozní opatření na východním svahu nad plochami bydlení na ploše TU.056;
- **VN.04:** protierozní opatření na východním svahu nad plochami bydlení na ploše TU.086.
- **VN.11:** suchá vodní nádrž (poldr) na horním toku Březinky, na ploše WU.024;
- **VN.12:** vodní nádrž a mokřadní nádrž na horním toku Kateřinky, na ploše WU.059;
- **VN.13:** suchá vodní nádrž na horním toku potoka Požařiska, na ploše WU.065;
- **VN.14:** malá vodní nádrž na pravostranném přítoku Kateřinky, na ploše WU.080;
- **VN.15:** malá vodní nádrž na horním toku Poborovského potoka, na ploše WU.092.

Veřejně prospěšné stavby a opatření byly vymezeny na základě řešení územního plánu – jedná se o stavby veřejné technické infrastruktury důležité či nezbytné pro další rozvoj obce, veřejný zájem na jejich realizaci zde převažuje nad ochranou soukromého vlastnictví.

Podrobnější odůvodnění uvedených záměrů je součástí odůvodnění Koncepce uspořádání krajiny v kap. I.5.5. a 1.5.9. tohoto odůvodnění.

I.7.5. Veřejně prospěšná opatření k založení prvků územního systému ekologické stability

Pro zajištění ekostabilizační funkce krajiny je vymezeno toto veřejně prospěšné opatření pro vytváření prvků územního systému ekologické stability:

- **VU.RBK245:** regionální biokoridor RBK245 na ploše LU.301;

Veřejně prospěšné opatření bylo vymezeno na základě požadavku nadřazené ÚPD, tj. Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Veřejný zájem na jeho realizaci zde převažuje nad ochranou soukromého vlastnictví. Podrobnější odůvodnění uvedeného záměru je součástí odůvodnění ÚSES v kap. I.5.7. odůvodnění ÚP.

I.8. KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

Územní plán nestanovuje kompenzační opatření podle zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť jejich potřeba nevyplynula z procesu zpracování a projednávání ÚP.

I.9. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PODLE PŘEVAŽUJÍCÍHO CHARAKTERU NA LOKALITY

Územní plán nečlení řešené území na lokality.

I.10. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

Územní plán nevymezuje zastavitelné území.

I.11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Územní plán v souladu s Přílohou č. 6 ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě § 56 téhož zákona vymezil plochy a koridory územních rezerv.

Pro zajištění uvažovaného budoucího využití části území, jehož potřebu a plošné nároky je třeba následně prověřit, se vymezují plochy nebo koridory územních rezerv s jejich stanoveným uvažovaným budoucím využitím, případně podmínkami pro jejich prověření.

Plochy a koridory územních rezerv jsou zobrazeny ve Výkrese základního členění území (I/01) a v Hlavním výkrese (I/02).

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy:

- **R.01:** územní rezerva pro funkci smíšenou obytnou venkovskou určená pro výhledovou zástavbu rodinnými domy;
- **R.02:** územní rezerva pro funkci smíšenou obytnou venkovskou určená pro výhledovou zástavbu rodinnými domy;
- **R.03:** územní rezerva pro funkci smíšenou obytnou venkovskou určená pro výhledovou zástavbu rodinnými domy;
- **R.04:** územní rezerva pro funkci smíšenou obytnou venkovskou určená pro výhledovou zástavbu rodinnými domy;
- **R.05:** územní rezerva pro funkci smíšenou obytnou venkovskou určená pro výhledovou zástavbu rodinnými domy;

V plochách a koridorech územních rezerv jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.

I.12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO PLÁNOVACÍ SMLOUVOU

Obecně

V souladu s § 81, odst. 3 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územní plán vymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením plánovací smlouvy. Podrobněji jsou plánovací smlouvy definovány v § 130 až § 132 stavebního zákona.

Plánovací smlouva je nástroj, který umožňuje obcím a investorům (stavebníkům) vzájemně se dohodnout na podmínkách realizace stavebního záměru, zejména pokud jde o vybudování a financování veřejné infrastruktury potřebné pro daný projekt. Uzavření takové smlouvy přináší několik výhod:

- **Jasně vymezení závazků:** Smlouva detailně stanoví povinnosti obou stran, například kdo a v jakém rozsahu zajistí výstavbu komunikací, chodníků, veřejného osvětlení či dalších prvků infrastruktury.
- **Finanční jistota:** Dohodou se určí, jakým způsobem budou hrazeny náklady na veřejnou infrastrukturu, což může zahrnovat příspěvky investora na její vybudování nebo údržbu.
- **Zrychlení povolovacích procesů:** Pokud je smlouva uzavřena, může to urychlit proces schvalování stavebního záměru, protože obec již má jistotu o zajištění potřebné infrastruktury a může poskytnout potřebnou součinnost.
- **Právní jistota:** Obě strany mají smluvně zajištěny své závazky a práva, což minimalizuje riziko sporů v průběhu či po dokončení projektu.

Uzavření plánovací smlouvy tedy přispívá k efektivní spolupráci mezi obcí a investorem, zajišťuje koordinovaný rozvoj území a transparentní rozdělení nákladů a odpovědností spojených s realizací stavebního záměru.

Vymezení ploch pro uzavření plánovací smlouvy a určení záměrů

V Územním plánu jsou vymezeny plochy pro uzavření plánovací smlouvy PS.01 až PS.28.

Podmínky pro uzavření plánovací smlouvy


Územní plán stanovuje základní obsah plánovací smlouvy a základní podmínky pro její uzavření. Při vymezování ploch určených k uzavření plánovací smlouvy byly hranice stanoveny tak, aby na jedné straně takto vymezené oblasti neblokovaly stavební rozvoj rozsáhlých území, na druhé straně, aby uzavření smlouvy bylo učiněno na smysluplném rozsahu území s ohledem na jeho funkční vazby. Jinak řečeno, principem vymezení těchto ploch je nutnost koordinace rozvoje celého území najednou. Proto jakékoli dělení vymezené plochy na dílčí části (tj. uzavření plánovací smlouvy pouze na část vymezené plochy) lze připustit pouze v odůvodněných případech, kdy bude zřejmé, že i tato dílčí plánovací smlouva bude smysluplná a dostatečná pro zajištění práv obou stran při rozvoji území (zejména budou dostatečně ošetřeny podmínky pro potřebnou veřejnou infrastrukturu). Tím zároveň nebude dotčena podmínka uzavření plánovací smlouvy na zbylé části plochy ani lhůta pro její uzavření.

Rozšíření území určené k uzavření plánovací smlouvy je také možné – bude záležet na aktuálních záměrech obce a investora v daném území.

Lhůta pro uzavření plánovací smlouvy

Aby území vymezená pro uzavření plánovací smlouvy nebyla dlouhodobě blokována, stanovuje územní plán lhůtu pro uzavření plánovací smlouvy, která dle výše uvedeného ustanovení stavebního zákona nesmí být delší než 6 let od nabytí účinnosti územního plánu. Marným uplynutím stanovené lhůty pozbývá uvedená podmínka platnosti.

Aby nebyl úplně blokován rozvoj ploch a koridorů určených k uzavření plánovací smlouvy, je na takto vymezených plochách a koridorech při neexistenci uzavřené plánovací smlouvy umožněna výstavba některých staveb a zařízení, terénní úpravy a udržovací práce, které neohrozí svojí povahou budoucí využití území. Takovými stavbami jsou drobné stavby dle Přílohy č. 1 ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pouze pokud jsou v souladu s podmínkami využití předmětné plochy s rozdílným způsobem využití.



Obr. I.26: Schéma ploch pro uzavření plánovací smlouvy

I.13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

I.13.1. Obecně

V souladu s § 81, odst. 4 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územní plán vymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

I.13.2. Vymezení ploch a koridorů

V územním plánu jsou vymezeny tyto plochy pro zpracování územní studie:

- US.01: Skočov; zejména k prověření možnosti rozvoje bydlení.
- US.02: Na Vršku; zejména k prověření možnosti rozvoje bydlení.
- US.03: U školy; zejména k prověření možnosti rozvoje bydlení.
- US.04: Malované Paseky; zejména k prověření možnosti rozvoje bydlení.
- US.05: Pod Silným; zejména k prověření rozvoje bydlení.

Důvodem požadavků na zpracování územních studií je potřeba prověření podrobnějších podmínek (především prostorových) pro dosažení kvalitní a efektivní struktury zástavby a dopravních vazeb v těchto rozvojových územích. Územní studie mají sloužit pro prověření a koordinaci využití území, cílem je prověřit takový způsob zástavby, který využije dané území efektivně. Vymezeny budou především pozemky veřejných prostranství pro obsluhu území.

Výstavba v plochách, pro které je prověření změn jejich využití podmíněno územní studií, je možná až poté, kdy její pořizovatel schválil možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu a podal návrh na vložení dat o této studii do evidence. Pro výstavbu je územní studie neopomenutelným podkladem a při jejím řešení je nutné vycházet z koncepčních principů, které územní studie pro dotčené území stanovila, případně prokázat, že bylo nalezeno z hlediska úkolů a cílů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.

I.13.3. Podmínky pro pořízení územní studie


Pro zajištění shora zmíněných cílů zpracování vymezené územní studie stanovuje územní plán rámcové požadavky na jejich zadání.

Při vymezení ploch určených k prověření územní studií byly hranice územních studií stanoveny tak, aby na jedné straně takto vymezené oblasti neblokovaly stavební rozvoj rozsáhlých území, na druhé straně, aby prověření bylo učiněno na smysluplném rozsahu území s ohledem na jeho funkční vazby. Jinak řečeno, principem vymezení těchto ploch je nutnost uceleného řešení všech problémů v území najednou. Proto jakékoli další dělení na menší územní studie není žádoucí. Rozšíření území určené k prověření je naopak vhodné. Záleží však na aktuálních potřebách daného území, pořizovatele a finančních zdrojích obce. V urbanisticky zvláště odůvodněných případech lze zpracovat územní studie jen na části plochy určené územním plánem pro zpracování územní studie. Tím není dotčena podmínka zpracování územní studie na zbylé části plochy ani lhůta pro její pořízení a zaevidování.

I.13.4. Lhůta pro pořízení územní studie

Aby území vymezená pro prověření změn jejich využití územními studiemi nebyla dlouhodobě blokována, územní plán stanovil lhůtu pro jejich pořízení. Pořízení územní studie jako podmínka pro rozhodování pozbývá pro vymezenou plochu platnosti v případě marného uplynutí lhůty stanovené pro jejich pořízení. Územní plán stanovil lhůtu 6 let od nabytí právní moci v souladu s § 81, odst. 4 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Aby nebyl úplně blokován rozvoj ploch a koridorů určených ke zpracování územní studií, je na takto vymezených plochách a koridorech při neexistenci zaevidované územní studie umožněna výstavba některých staveb a zařízení, terénní úpravy a udržovací práce, které neohrozí svojí povahou budoucí využití území. Takovými stavbami jsou drobné stavby dle Přílohy č. 1 ke stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pouze pokud jsou v souladu s podmínkami využití předmětné plochy s rozdílným způsobem využití.



Obr. I.27: Schéma ploch pro zpracování územní studie

I.14. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu.

I.15. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO REALIZACÍ ARCHITEKTONICKÉ NEBO URBANISTICKÉ SOUTĚŽE

Územní plán nevymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování v území podmíněno realizací architektonické nebo urbanistické soutěže.

I.16. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH CELKŮ

V Územním plánu jsou vymezeny architektonicky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaná osoba podle § 17 písm. e) a § 18 písm. a) a b) autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Takovými stavbami jsou nemovité kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu MK ČR. Důvodem je zajištění zvýšených nároků na urbanistické, architektonické, estetické a funkční řešení a udržení charakteru území v souladu s § 39 odst. d) a § 41 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V Územním plánu nejsou vymezeny urbanisticky významné celky, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaná osoba podle § 17 písm. e) a § 18 písm. a) a b) autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I.17. STANOVENÍ POŘADÍ PROVÁDĚNÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

Obecně

V souladu s § 81, odst. 6 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, územní plán stanovuje pořadí změn v území (tzv. etapizaci), a to především z důvodu zajištění postupného rozvoje sídla směrem od zastavěného území do krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu, z důvodu zajištění postupného koordinovaného rozvoje území, z důvodu přiměřeného rozložení investic do veřejné infrastruktury mezi investory a obec nebo z důvodu potřeby zajištění nutné veřejné infrastruktury ještě před zahájením výstavby v území.


Etapizace (ozn. ET.00) je zjednodušeně znázorněna na přiloženém schématu. Obecně je etapizace nastavena tak, že **stavební využití konkrétních návrhových ploch** označených písmenem, **je podmíněno** realizací na jiných plochách, také označených písmenem, a to:

- **realizací zástavby, která má dané výstavbě předcházet** (tj. předešlým stavebním využitím jiného území, které má pro rozvoj vhodnější podmínky – nejčastěji svým umístěním a návazností na stávající zástavbu). Zde se počítá s tím, že nová etapa může být zahájena ve chvíli, když je využito 75 % předchozí etapy. Do využití výměry se pak počítají buď již zastavěné pozemky, nebo také pozemky, na kterých existuje pravomocné povolení k zastavění. Hodnota 75 % výměry ploch, která je podmínkou pro otevření nové lokality k zástavbě, se odvíjí od toho, že není reálné požadovat kompletní zastavění území, neboť část vlastníků bude vždy realizaci staveb odkládat a ke 100% zastavění nemusí nikdy dojít. Při zastavění 75 % výměry území lze hovořit o naplnění převážné části lokality, po kterém je vhodné uvolnit další navazující rozvojové plochy.

V některých případech může být využita i kombinace dvou uvedených možností, pokud je to pro rozvoj území potřebné. Etapizace se týká obvykle pouze ploch určených pro privátní stavební využití. Stanovená hranice 75 % zastavění vyjadřuje naplnění převážné části dané lokality a představuje přiměřenou míru využití území, po jejímž dosažení je možné přistoupit k rozvoji navazujících ploch. Tento postup umožňuje flexibilní rozvoj území při současném zachování principu postupné urbanizace a koordinace rozvoje jednotlivých lokalit

Navržené pořadí změn v území

- **ET.01:** stanovuje, že umisťování budov v plochách smíšených obytných venkovských SV.022 a SV.105 je možné až po předchozím stavebním využití plochy SV.021 alespoň na 75 % její rozlohy. Tato podmínka zajišťuje postupné využívání rozvojového území a podporuje kompaktní rozvoj zástavby v návaznosti na již zastavované části území. Současně tím dochází k efektivnějšímu využívání již vymezených ploch pro bydlení a k omezení předčasného otevírání dalších rozvojových ploch.
- **ET.02:** stanovuje, že umisťování budov v ploše SV.007 je podmíněno předchozím stavebním využitím ploch SV.005 a SV.008 alespoň na 75 % součtu jejich rozloh. Smyslem tohoto opatření je zajistit postupnou urbanizaci území a přednostní využití ploch, které mají z hlediska prostorové struktury sídla přímější návaznost na stávající zástavbu. Etapizace tím přispívá k udržení kompaktního charakteru sídla a k racionálnímu využívání území.



Obr. I.28: Schéma etapizace


I.18. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ODCHYLNĚ OD PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU U ČÁSTI ÚZEMÍ OBCE, PRO KTERÉ ÚZEMNÍ PLÁN OBSAHUJE PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU

Územní plán nestanovuje na žádné části obce požadavky na výstavbu odchylně od prováděcího právního předpisu, tj. vyhlášky o požadavcích na výstavbu č. 146/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

I.19. POJMY

Pro účely tohoto územního plánu se ve výrokové části závazně stanovují vybrané pojmy neuvedené v jiných právních předpisech. Jejich obsah vychází z příbuzných pojmů uvedených ve stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhlášek, případně z odborných publikací, slovníků apod.


J. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY V ZÚR, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ



J.1. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR

V územním plánu Kateřinice nejsou řešeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou obsaženy v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) v platném znění.

K. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH



K.1. VÝCHODISKA HODNOCENÍ

K.1.1. Vazba na PÚR ČR

Území obce Kateřinice není součástí žádné rozvojové oblasti národního významu, vymezené v PÚR ČR.

K.1.2. Vazba na nadřazenou územně plánovací dokumentaci

Dle ZÚR Zlínského kraje, ve znění pozdějších aktualizací, neleží obec Kateřinice v žádné rozvojové nebo specifické oblasti, vymezené v ZÚR ZK.

K.1.3. Vazba na zadání

Územní plán byl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v Zadání Územního plánu Kateřinice (viz kap. E odůvodnění ÚP).

K.2. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

K.2.1. Vymezení zastavěného území


Zastavěné území bylo vymezeno k 3. březnu 2026 v souladu s § 116 stavebního zákona, na základě stavu území a nad aktuální katastrální mapou platnou k 3. březnu 2026. Podkladem pro vymezení zastavěného území byla také hranice zastavěného území vymezená v dosud platném ÚP Kateřinice.

Rozsah zastavěného území činí 102,3 ha, což je zhruba 8 % z celkové výměry řešeného území. Zastavěné území tvoří jádrové sídlo v údolí Kateřinky, cca 30 enkláv roztroušené obytné zástavby na svazích a v odbočných údolích, rozsáhlá plocha lesní školky, a dvě drobné plochy vodojemu a vysílače.


K.2.2. Vyhodnocení využití zastavěného území

Zastavěné území obce je z velké části využito pro rozvolněnou obytnou zástavbu vesnického typu, s rozmístěním typickým pro podhorská údolí. V území se nachází i menší podnikatelské celky se spíše areálovou strukturou zástavby – typicky několik pil, výrobní areál při hranici s Ratibořím, nebo aktuálně přestavovaný areál „Kateřinka“ v centrální části obce. Na svazích a v odbočných údolích se vyskytují malé shluky obytné zástavby. Převážná většina staveb v obci pochází z 2. poloviny 20. století, přičemž dochází ke kontinuální obnově a pozvolnému rozšiřování zástavby, vesměs nadále v charakteristické struktuře solitérních staveb podél již existujících komunikací. Starší stavby se v obci vyskytují jen ojediněle - i kostel byl postaven v r. 1952.

Hustota zástavby a poněkud živelné umístění i orientace solitérních staveb v rámci parcel odpovídají morfologii terénu a regionálním zvyklostem. V jádrové části obce jsou převážně parcely běžné velikosti (řádově do 1000 m²), v odlehlých enklávách spíše větší (řádově kolem 2000 m²). S ohledem na výše uvedené okolnosti lze konstatovat, že zastavěné území je využito poměrně efektivně.



Obr. K.1: Schéma vývoje zastavěného území obce



Obr. K.2: Ortofotomapa (2024)

V rámci stabilizovaných ploch v zastavěném území existují jednotlivé proluky vhodné k zástavbě, ale jedná se pouze o jednotky, které významně nesnižují nároky na vymezení zastavitelných ploch. Využití těchto pozemků je ovlivněno také majetkovými poměry, dostupností sítí technické infrastruktury a limity využití území v lokalitě. Územní plán pak obecně výstavbu ve stabilizovaných plochách umožňuje, podmínky této výstavby jsou součástí podmínek využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití v Části Šest výrokové části ÚP.

V rámci zastavěného území byla následně vytipována území, která jsou nevyužita, nevhodně využita, málo využita nebo vhodná k prostorové transformaci, a jsou vhodná pro vymezení ploch pro bydlení, pro podnikatelské činnosti (včetně výroby) a další funkce.

K.3. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Podklady:

- Územně analytické podklady SO ORP Vsetín – VI. úplná aktualizace (2024);
- Archivní mapy. [online]. 2025. Dostupné z: <https://ags.cuzk.cz/archiv>;
- Veřejná databáze Českého statistického úřadu. [online]. 2025. Dostupné z: <https://vdb.czso.cz>;
- DeStatis – Statistisches Bundesamt. [online]. 2024. Dostupné z: <https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Housing/Tables/dwellings-germany.html>
- Statistics Austria – The Information Manager. [online]. 2024. Dostupné z: <https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/housing/housing-conditions>.

K.3.1. Východiska pro stanovení rozsahu rozvoje obce

Na základě nadřazených dokumentací (ZÚR ZK), územně analytických podkladů a dalších dokumentů a podkladů a v rámci řešení návrhu Územního plánu byly vymezeny zastavitelné plochy takového rozsahu, aby odpovídaly reálným potřebám rozvoje obce s ohledem na znalost území a možnosti, které dává Územní plán jakožto koncepční materiál.

Stavební rozvoj obce se předpokládá zejména na nově vymezených zastavitelných plochách. Počítá se i s případnými dílčími dostavbami uvnitř stabilizovaných ploch v zastavěném území. Zastavitelné plochy jsou zpravidla situovány za hranicemi zastavěného území, obvykle na zemědělsky využívaných pozemcích. Jejich vymezení je vhodné pro zajištění kvalitních podmínek pro rozvoj obce. Rozvoj vně zastavěného území je přirozenou součástí růstu každého sídla, protože dotváří nabídku stavebních pozemků a pomáhá tak dosáhnout potřebné konkurence a pestrosti této nabídky. Stavební rozvoj obce může probíhat také dostavbou jednotlivých proluk ve stabilizovaném území.

Pro rozvoj obce je potřeba vymezit návrhové plochy s určitou přiměřenou rezervou nad rámec předpokládaných potřeb. Cílem totiž není dosažení přesné rovnováhy potřeby a nabídky, protože tím by mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků a tím zpomalení či zastavení rozvoje. Nabídka musí být vždy o něco vyšší než poptávka, aby bylo vždy možné mít pro aktuální záměry alternativu jejich umístění. Pokud by tedy nebyly návrhové plochy navrženy s dostatečnou rezervou, mohlo by být rozvoj obce až do vyřešení situace (např. změnou ÚP) ochromen.

Lze předpokládat, že rozvoj obce nebude souběžně probíhat na všech potenciálně vhodných územích, zároveň je ale v této chvíli těžké říci, které území bude zastavěno dříve a které později, neboť to bude záležet na mnoha konkrétních okolnostech (zejména na vlastnických vztazích

a technických podmínkách v dané lokalitě), které ve fázi tvorby územního plánu nejsou známy. Proto je vhodné stanovit pro rozvoj všechna potenciálně vhodná území s tím, že jejich využití bude probíhat postupně v delším časovém rozpětí na základě aktuálních ekonomických a územních podmínek (zejména s ohledem na vztah nabídky a poptávky).

Při stanovení potřebné rezervy je nutné vzít v úvahu to, že pro rozvoj plošně náročnějších funkcí (např. podnikatelských aktivit) je nutné stanovit větší procentuální rezervu než pro funkce s menší velikostí jednotky (zejména bydlení).

Potenciál rozvoje obce vyplývá z jejího umístění v systému osídlení v dobré dostupnosti měst Vsetín a Valašské Meziříčí, a dokládá jej i soustavný přírůstek obyvatel stěhováním po dobu více než 20 let. Z toho lze usuzovat, že pro stavební rozvoj obce budou v Územním plánu vymezeny především plochy určené pro bydlení. Bydlení jako hlavní funkci ve struktuře obce je vhodné doplnit dalšími ekonomickými a volnočasovými funkcemi.

Jako zastavitelné mohou být navrženy i plochy určené pro jiné využití, bude se však jednat hlavně o plochy určené pro rozvoj veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství a veřejného vybavení), které jsou vázány buď na zlepšení současného stavu veřejné infrastruktury (hlavně dopravní a technická infrastruktura a veřejné vybavení), nebo souvisí s navrženým rozvojem bydlení (zejména veřejná prostranství a veřejná zeleň). Pro stanovení vhodného rozsahu rozvoje obce (tedy vymezení zastavitelných ploch) je zásadní soustředit se na potenciál rozvoje bydlení a podnikatelských aktivit.

Charakteristika obce

V níže uvedené tabulce jsou retrospektivní údaje počtu domů a bytů zjištěné při Sčítání lidu, domů a bytů od roku 1869.

V Kateřinicích žilo v roce 1869 ve 180 domech 1059 obyvatel. Od té doby počet obyvatel kolísá okolo tisícovky. Ve vývoji počtu domů lze za posledních 100 let pozorovat téměř nepřetržitý nárůst až na dvojnásobek, který ovšem nekopíruje vývoj počtu obyvatel. Lze usuzovat na vliv „demografického přechodu“ – tj. potomci dříve velmi početných rodin zakládají vlastní domácnosti, ovšem už s nižším počtem dětí, čímž roste počet domů v obci, ale počet obyvatel nikoliv.


rok	1869	1880	1890	1900	1910	1921	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2001	2001	2021
počet obyvatel	1059	1139	1100	986	936	934	923	987	1121	1075	1008	949	919	962	1026
počet domů	180	217	185	170	169	162	183	220	234	249	243	280	292	314	349

Obr. K.3: Tabulka vývoje počtu obyvatel a počtu domů ve správním území obce Kateřinice při Sčítání v letech 1869-2021 (ČSÚ)

Při detailnějším pohledu lze v průběhu 70. let pozorovat markantní přirozený přírůstek (narození / úmrtí), který ovšem převážilo výrazně negativní migrační saldo. Od 80. let až dodnes bilance narozených a zemřelých osciluje kolem nuly, ale v bilanci stěhování je, přes výrazné výkyvy, zřetelný trvalý rostoucí trend, díky kterému celkový počet obyvatel nejprve přestává klesat, a od dosažení dlouhodobého minima v letech 1999 až 2001 zřetelně narůstá (cca 12% za 20 let).

rok	1971	1981	1991	2001	2011	2021	2023
počet obyvatel k 1. 1.	1078	1007	945	922	968	1032	1058
přirozený přírůstek v mezidobí	77	-18	12	-11	-2	-11	
migrační saldo v mezidobí	-148	-44	-35	57	66	37	
celkový pohyb obyvatel v mezidobí	-71	-62	-23	46	64	26	

Obr. K.4: Tabulka vývoje počtu obyvatel ve správním území obce Kateřinice v letech 1971 – 2023 s údaji k 1. 1. každého roku, s rozlišením přirozené a migrační změny (ČSÚ)



Obr. K.5: Vývoj počtu obyvatel ve správním území obce Kateřinice v letech 1971–2023 s údaji k 1. 1. každého roku (ČSÚ)

V následující tabulce jsou uvedeny podrobné údaje o obci ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (dále také SLDB 2021). Tyto údaje jsou doplněny aktuálnějšími daty k 31. 12. 2022:

	SLDB	31. 12. 2022
Počet obyvatel	1026	1058
z toho počet mužů / žen	547 / 479	565 / 493
z toho do 15 let / 15–64 let / nad 65 let	180 / 642 / 204	179 / 662 / 217
Průměrný věk obyvatel	41,9	41,9
Počet domů	349	367
Počet obydlených domů	290	296
z toho rodinné / bytové / ostatní	282 / 3 / 5	287 / 4 / 5
Počet obydlených bytů	345	363
z toho v RD / BD / ostatních budovách	319 / 16 / 10	324 / 29 / 10

Obr. K.6: Tabulka - podrobné údaje o obci Kateřinice podle SLDB 2021 a k 31. 12. 2022 (ČSÚ)

Dle SLDB 2021 vyjíždělo z Kateřinice 468 osob, z toho 337 do zaměstnání a 131 do školy. Dominantním cílem vyjížděky je Vsetín (43%), dalšími významnými cíli jsou Hošťálková (16%), Valašské Meziříčí (13%) a Ratiboř (7%). Naopak Kateřinice byly cílem dojížděky jen pro 28 osob.

K.3.2. Potřeba rozvoje bydlení

Kateřinice leží v dobré dojezdové vzdálenosti od sídelních center Vsetína (cca 10 až 15 km podle výchozí lokality v obci) a Valašského Meziříčí (17 až 22 km). Vzhledem ke stabilnímu trendu migračních přírůstků (viz výše) lze předpokládat, že pokud budou vytvořeny vhodné podmínky, bude nárůst počtu obyvatel nadále pokračovat. Vzhledem k charakteru stávající zástavby lze uvažovat téměř výhradně s výstavbou rodinných domů.

Úvaha o potřebě návrhových ploch pro bydlení vychází zejména z těchto skutečností:

- v letech 1999 až 2001 bydlelo v obci nejméně obyvatel, celkem 922;
- od té doby lze pozorovat zřetelný nárůst počtu obyvatel, zejména vlivem stěhování, přičemž řada faktorů nasvědčuje dalšímu pokračování tohoto růstu; pro uspokojení této poptávky po stěhování do obce je nutné vytvořit vhodné podmínky pro bydlení (dostatek návrhových ploch, veřejná infrastruktura, rekreace);
- rozvoj bydlení je ovlivněn současným trendem zvyšování kvality bydlení (snižování počtu osob na byt a zároveň zvyšování obytné plochy na obyvatele) – dle dostupných statistických dat a srovnání v rámci EU (Statistika bydlení v Evropské unii 2004, MMR, 2005) lze předpokládat, že bude dále docházet k postupné změně struktury a kvality bytového fondu; pokud použijeme pro srovnání průměr z rakouských a německých dat, ze dvou zemí nám kulturně i geograficky nejblíže, zjistíme, že můžeme i při zachování nezměněného počtu obyvatel důvodně očekávat nárůst počtu bytů (a tedy i potřebu návrhových ploch pro jejich výstavbu);
- rozvoj bydlení je ovlivněn dobrou dostupností Kateřinice vzhledem k hierarchicky nadřazeným městům (Vsetín, Valašské Meziříčí);
- rozvoj bydlení je ovlivněn rozvojovou atraktivitou obce, která je dána dobrou úrovní občanské vybavenosti (MŠ, ZŠ, sportoviště, aktuálně budovaný „areál Kateřinka“, další vybavenost

v blízké Ratiboři), atraktivním přírodním prostředím a krajinným rázem podhorské obce, a také kvalitní technickou infrastrukturou v obci (vodovod, plynovod, kanalizace).

Rovněž byla vzata do úvahy tato východiska:

- počet neobydlených bytů je dle SDLB 2021 i údajů ČSÚ za rok 2022 stejný, tj. 4 neobydlené byty, trend je tudíž stabilizovaný.
- konverze trvale obydlených bytů na byty pro rekreaci se do budoucna nepředpokládá.
- na území obce nejsou vyhodnoceny žádné obytné lokality, ve kterých je navržena relokační staveb pro bydlení, neboť jejich umístění nevyhovuje platné legislativě.
- na území obce nejsou vyhodnoceny žádné obytné lokality, ve kterých je navržena relokační staveb pro bydlení, neboť jejich umístění nevyhovuje z urbanistických důvodů.
- na území obce nejsou vyhodnoceny žádné obytné lokality, ve kterých je navržena relokační staveb pro bydlení, neboť je jejich umístění ve střetu s plánovanými investicemi.

	průměrný počet v bytech celkem		
	počet osob na byt (obložnost)	průměrná plocha bytu [m ²]	průměrná plocha bytu na osobu [m ²]
Německo (2021)**	1,93	92,1	47,7
Rakousko (2023)***	2,23	101,8	45,6
Česká republika (2021)*	2,26	87,6	38,8
Zlínský kraj (2021)*	2,41	95,0	39,4
SO ORP Vsetín (2021)*	2,44	87,8	36,0
Kateřinice (2021)*	2,91	117,5	40,4

Obr. K.7: Tabulka hodnot charakterizující úroveň bytového fondu

*zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2021, Český statistický úřad;

**zdroj: DeStatis – Statistisches Bundesamt

<https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Housing/Tables/dwellings-germany.html>

***zdroj: Statistics Austria – The Information Manager

<https://www.statistik.at/en/statistics/population-and-society/housing/housing-conditions>

Na základě srovnání statistických dat, uvedených v předcházející tabulce, lze konstatovat toto:

- průměrná velikost bytu v obci (117,5 m²) je v rámci ČR i ve srovnání s Německem a Rakouskem nadprůměrná – příčinou je zejm. 90% podíl rodinných domů na bytovém fondu;
- vzhledem k velké průměrné velikosti bytu vychází i přes vyšší obložnost (2,9 os./byt) ve srovnání s ČR a nižšími nadřazenými správními celky srovnatelná hodnota průměrné plochy bytu na osobu (40,4 m²), avšak v porovnání s Německem a Rakouskem je tato hodnota nižší;
- byty v obci mají nadprůměrnou velikost (zejména díky dominanci bytového fondu v rámci rodinných domů) a bydlí v nich průměrně více lidí než v německých a rakouských, ale také než v průměrných českých bytech.

Zde je potřeba poznamenat, že představené hodnoty a jejich interpretaci je nutné nahlížet s vědomím toho, že výsledky jsou průměrné hodnoty. V obci jsou tedy zastoupeny větší i menší byty s rozdílným počtem osob, než je uvedeno v tabulce.

Za předpokladu, že vzhledem k poměrně dobré dopravní dostupnosti, blízkosti Vsetína a kvalitním podmínkám pro rozvoj bydlení, bude počet obyvatel obce dále růst, lze uvažovat, že za 20 let, tj. do roku 2045 může počet obyvatel narůst o cca 250 (přírůstek řádově 10-15 obyvatel ročně).

Lze počítat s tím, že se v souladu s očekávaným vývojem v oblasti bydlení (s ohledem na příklad Německa a Rakouska) bude v obci snižovat obložnost bytů. Ve výhledu cca 20 let se jako reálné jeví její snížení minimálně na průměrnou hodnotu 2,6 obyv./byt. Pro uvažovaný počet obyvatel $1308 (1058 + 250)$ tedy bude potřeba cca $540-503$ bytů $(1308 / 2,6) - (1350 / 2,5 = 540)$. To je nárůst o zhruba $200-140$ bytů oproti současnému stavu obydlených bytů $(503 - 363) - (540 - 345 = 195)$. S nutnou 25% rezervou se pak dostáváme k číslu zhruba $250-175$ nových bytů za toto období.

Pokud se bude předpokládat, že obvyklá průměrná velikost pozemku venkovského rodinného domu v řešeném území (pro řešené území: jeden byt = jeden rodinný dům) je zhruba 1000–1600 m² (odpovídající velikost pozemků nových rodinných domů v obci), bude pro 175 rodinných domů potřeba 17,5–28 ha území pro rozvoj bydlení v rámci ploch zastavitelných i ploch pro přestavbu). Pro výhledový rozvoj obce v následujících cca 20 letech lze tedy uvažovat s potřebou až 28 ha návrhových ploch smíšených obytných venkovských. Tím jsou pro územní plán dány předpoklady pro potvrzení vhodných stávajících a vymezení nových rezidenčních ploch v obci. Navržený rozsah ploch určených pro bydlení je popsán v kap. I.8. odůvodnění ÚP.

Pro rozvoj bydlení v budoucích cca 20 letech je vhodné v obci vymežit návrhové plochy určené pro bydlení v rozsahu 17,5–28 ha.

K.3.3. Potřeba rozvoje podnikatelských aktivit

Pro rozvoj podnikatelských aktivit neexistují tak přesné vstupní údaje ani předpoklady rozvoje jako je tomu v případě bydlení. Tyto aktivity bývají zvláště v menších obcích vázány na aktivitu podnikajících jednotlivců, kteří se zde mohou, ale nemusí vyskytovat či objevit.

Obecně lze říci, že pokud se má obec rozvíjet komplexně, je nutné rozvoj bydlení doprovodit také rozvojem pracovních příležitostí. V opačném případě se fungování obce zhoršuje, občané dojíždí za prací jinam a obec se vylidňuje. Tím se stává méně atraktivní pro nové i stávající obyvatele.

Z dat SLDB 2021 vyplývá, že z 530 ekonomicky aktivních vyjíždělo za prací mimo obec 364 osob (téměř 70%), přičemž cílem téměř poloviny z nich bylo město Vsetín, dalšími významnějšími cíli byly pak Valašské Meziříčí, Ratiboř a Hošťálková. Do obce za prací dojíždělo cca 24 osob. Z této bilance lze usuzovat, že celkové množství pracovních příležitostí za počtem ekonomicky aktivních obyvatel významně zaostává.

V dolní části obce se nachází shluk menších výrobních provozoven - mj. firma Gufex na výrobu hokejových puků, nebo pobočka vsetínské kovoobráběcí firmy Stín Kovo. Pro obec charakteristické jsou pily, z nichž nejrozsáhlejší se nachází na horním konci obce, ostatní jsou spíše drobné. Dalším významným zaměstnavatelem v obci je patrně základní a mateřská škola (cca 20 zaměstnanců), obecní úřad samotný zaměstnává cca 10 lidí, výhledově lze uvažovat o

pracovních příležitostech v rámci služeb v budovaném „areálu Kateřinka“, který vzniká přestavbou původního areálu zemědělského družstva.

V obci se dále nachází komerční aktivity jako restaurace a prodejna smíšeného zboží. Další drobné podnikatelské aktivity – např. soukromé zemědělství – jsou součástí obytné zástavby.

V současnosti je v obci řádově 190 pracovních příležitostí (530 ekonomicky aktivních – 364 vyjíždějících + 24 dojíždějících), což oproti celkovému počtu ekonomicky aktivních obyvatel znamená cca 36% podíl. Vzhledem k poloze a funkci obce v rámci SO ORP (převážně rezidenční území na konci silnice III. třídy, s těžištěm ekonomických aktivit v nedalekém městě) nelze v návrhu ÚP uvažovat s rozsáhlým rozvojem výrobních ploch. V zájmu vyváženého rozvoje obce a jejího společenství je ovšem nutné přinejmenším neprohlubovat současnou disproporci.

- Velmi konzervativně lze na základě výše uvedeného uvažovat s tím, že by v obci měly být dostupné pracovní příležitosti přinejmenším v množství odpovídajícím současnému poměru (36%) vůči počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Pokud tento podíl přepočítáme na výhledový počet obyvatel, kdy se v budoucích cca 20 letech předpokládá nárůst počtu obyvatel až na 1308, z toho je nutno předpokládat cca 676 ekonomicky aktivních, tzn. nárůst o cca 146 EA. Při zachování poměru 36% to znamená potřebný přírůstek cca 52 pracovních míst.
- Požadujeme-li dále, aby se poměr pracovních míst v obci vůči počtu ekonomicky aktivních osob zvýšil na 40%, znamená to přírůstek ze 190 na 270, čili cca 80 nových pracovních míst.
- Můžeme předpokládat, že se bude rozvíjet zejména podnikání charakteru malovýroby, zemědělské výroby a logistiky místního významu. Podle charakteru těchto podnikatelských aktivit lze uvažovat zhruba s 25–75 pracovníky na hektar využitého území.

Pro vznik 80 nových pracovních míst bude tedy potřeba vymezit návrhové plochy o rozsahu 1,1–3,2 ha určené pro podnikání, tj. pro výrobu, skladování a občanské/komerční vybavení.


Pro rozvoj podnikání v budoucích cca 20 letech je vhodné v obci vymezit návrhové plochy určené pro podnikatelské aktivity (tj. výrobu a komerční vybavení) v rozsahu 1,1–3,2 ha.

K.3.4. Potřeba rozvoje ostatních funkcí

Do „ostatních“ funkcí je možné zahrnout zejména veřejnou infrastrukturu, jejíž rozvoj vždy doprovází rozvoj „hlavních“ funkcí, tedy zejména bydlení a podnikatelské aktivity. Jedná se o plochy určené pro veřejná prostranství, veřejnou zeleň, dopravní a technickou infrastrukturu, rekreaci, sport a tělovýchovu a veřejné vybavení.

Rozvoj těchto funkcí je předpokládán **v rozsahu zajištění dostatečně kvalitní a dobře dostupné veřejné infrastruktury** v území, která bude odpovídat významu obce ve struktuře osídlení.

L. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU, PŘÍPADNĚ S ODCHYLNĚ STANOVENÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ



L.1. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU

V Územním plánu se vymezují tyto prvky regulačního plánu:

- Stavební čára
- Stavební hranice
- Oplocení
- Doporučená parcelace (volitelná)

Výkres územního plánu s prvky regulačního plánu zobrazuje rovněž tyto další jevy:

- Část územního plánu s prvky regulačního plánu
- Kóta udávající vzdálenost v metrech

L.2. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU

V Územním plánu se na základě zadání vymezují tyto prvky regulačního plánu s tímto odůvodněním:

Část územního plánu s prvky regulačního plánu

Vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu je stanoveno z důvodu potřeby podrobnější regulace prostorového uspořádání území, která přesahuje podrobnost běžného územního plánu, avšak nevyžaduje samostatné pořízení regulačního plánu. Jedná se zejména o území s předpokládanou intenzivnější stavební činností, případně o území urbanisticky citlivá, kde je žádoucí zajistit koordinovaný rozvoj, ochranu urbanistických hodnot a kvalitní prostorové uspořádání.

Podrobnější regulační prvky byly stanoveny zejména v těch částech území, kde jsou terénní poměry relativně příznivé a nevyžadují složitá technická řešení založení staveb ani mimořádné nároky na dopravní a technickou obsluhu území. V těchto územích je možné stanovit přesnější regulaci umístování staveb a prostorového uspořádání zástavby přímo v rámci územního plánu s prvky regulačního plánu bez nutnosti zpracování podrobnějšího podkladu před schválením územního plánu s prvky regulačního plánu.

Naopak v částech území s výraznějšími terénními rozdíly nebo složitějšími podmínkami pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu nebylo účelné stanovovat závazné regulační prvky v takové míře podrobnosti. V těchto lokalitách by podrobné vymezení stavebních čar, hranic či parcelace vyžadovalo předchozí podrobnější prověření území včetně detailního zaměření terénu a koordinace technické infrastruktury. Z tohoto důvodu je zde regulace nahrazena požadavkem na prověření území prostřednictvím územní studie, případně prostřednictvím plánovacích smluv, které umožní podrobnější koordinaci budoucího rozvoje území, včetně řešení dopravní a technické infrastruktury a respektování konkrétních terénních podmínek. Tento postup umožňuje zachovat potřebnou flexibilitu při současném zajištění kvalitního urbanistického řešení.

Stavební čára

Stavební čára je vymezena za účelem zajištění jednotného prostorového uspořádání zástavby a zachování či vytvoření čitelné uliční fronty. Jejím stanovením se určuje poloha hlavní hmoty stavby vůči veřejnému prostranství nebo jinému referenčnímu prvku v území.

Vymezení stavební čáry přispívá k formování veřejného prostoru, podporuje kontinuitu a urbanistickou kvalitu uličního prostoru a současně zajišťuje koordinaci jednotlivých stavebních záměrů tak, aby nedocházelo k nahodilému umisťování staveb v rámci pozemků.

Stavební hranice

Stavební hranice je stanovena jako limit, který vymezuje maximální možný rozsah zastavění stavebním objektem v rámci pozemku. Jejím účelem je vymezit prostor, ve kterém lze umisťovat stavby, a současně zachovat nezastavěné části pozemků pro zeleň, hospodaření s dešťovými vodami či odstupy staveb od veřejného prostranství či ochranu. Stanovení stavební hranice umožňuje flexibilitu při návrhu jednotlivých staveb, přičemž současně zajišťuje ochranu urbanistické struktury a prostorových vztahů v území.

Oplocení

Vymezení regulace oplocení je stanoveno z důvodu ochrany charakteru veřejných prostranství a zachování urbanistické kvality uličního prostoru. Regulace oplocení přispívá k jednotnému a kultivovanému vzhledu veřejného prostoru a omezuje vznik bariér, které by negativně ovlivňovaly vnímání a prostupnost území. Stanovení podmínek oplocení zároveň zohledňuje potřebu ochrany soukromí jednotlivých pozemků a jejich funkčního využití.

Doporučená parcelace (volitelná)

Doporučená parcelace je vymezena jako orientační návrh členění území na stavební pozemky. Jejím účelem je naznačit možné prostorové uspořádání budoucí zástavby a podpořit racionální využití území včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Parcelace má doporučující charakter a připouští přiměřené úpravy v následných stupních přípravy území, pokud bude zachována celková urbanistická koncepce a funkční uspořádání území.

Kóta udávající vzdálenost v metrech

Nejedná se přímo o prvek regulačního plánu, ale o způsob grafického vyjádření vzdáleností mezi jednotlivými prvky regulačního plánu nebo prvkem regulačního plánu a katastrální mapou či plochou s rozdílným způsobem využití. Kóty udávající vzdálenost v metrech jsou stanoveny za účelem jednoznačného určení prostorových vztahů mezi jednotlivými regulačními prvky, stavbami a hranicemi pozemků. Jejich použití přispívá k přesnému vymezení regulace v území a zajišťuje srozumitelnou interpretaci regulačních požadavků při rozhodování v území. Současně omezuje možnost rozdílného výkladu grafické části dokumentace.

M. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL



M.1. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

M.1.1. Úvod

M.1.1.1. Předmět vyhodnocení

Předmětem vyhodnocení je prokázání nezbytnosti vymezení koridorů, zastavitelných ploch, transformačních ploch nebo ploch změn v krajině v rámci projednávaného nového územního plánu Kateřinice.

M.1.1.2. Obsah vyhodnocení

Obsahem vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu (ZPF) je:

- textová část vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, konkrétně tato kapitola.
- výkres předpokládaných záborů půdního fondu, konkrétně č. II/03, který je zpracován v měřítku 1 : 5 000. Všechny údaje o výměrách jsou počítány v hektarech (ha) a jsou při výpočtech zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 0,01 ha ve skutečnosti odpovídá 4 mm² ve výkresu.

M.1.1.3. Podklady

- Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5, 4, 6 a 7 a Změn č. 9 a 8 (2025);
- Zásady územního rozvoje Zlínského kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2, 4 a 3 (2025) a Změny č. 7 (2025);
- Územní plán obce Kateřinice (Ing. arch. Leopold Pšenčík – atelier Utilis, 2010);
- Územně analytické podklady SO ORP Vsetín;
- Digitální katastrální mapa včetně údajů o druzích pozemků (ČÚZK, březen 2026);
- Geoportál SOWAC-GIS (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.; <http://geoportal.vumop.cz>);
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně ZPF“);
- Vyhláška MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy této vyhlášky - Tabulky č. 2 (dále také „vyhláška k ochraně ZPF“);
- Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany.
- Metodické sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k ustanovení § 3 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (věstník MŽP, ročník XXX, září 2020, ČÁSTKA 7, č.j. MZP/2020/130/786, dále také „metodické sdělení MŽP“);
- Společný metodický výklad odboru adaptace krajiny na klimatickou změnu a odboru legislativního orgánů ochrany zemědělského půdního fondu k některým ustanovením zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (věstník MŽP, ročník XXXII, září 2022, ČÁSTKA 6, č.j. MZP/2022/050/467, (dále také „společný metodický výklad“);

- Veřejný zájem – pojem a jeho použití ve správním právu, Mgr. Jana Křížová, doplněk JUDr. Jindřiška Syllová, CSc., leden 2015, duben 2016 studie č. 5.352.

M.1.1.4. Východiska

Struktura půdního fondu

Předmětem řešení Územního plánu je správní území obce, vymezené hranicí katastrálního území Kateřinice u Vsetína. Zástavbu tvoří jádrové sídlo v údolí Kateřinky a jejích přítoků, a roztroušené enklávy obytné zástavby na svazích a v odbočných údolích. Obec leží ve Zlínském kraji, ve správním území obce s rozšířenou působností Vsetín. Celková plocha území je 1334 ha. K 1. 1. 2023 zde žilo 1058 obyvatel. Obec se nachází na konci silnice, v údolí ohraničeném hřebeny kopců, v nadmořské výšce 354 až 687 m n. m. Nejnižším bodem je místo, kde potok Kateřinka opouští řešené území. Nejvyšším bodem je vrchol kopce Čechetkov na západním hřebeni.

Řešené území navazuje na území obcí Hošťálková (k.ú. Hošťálková), Ratiboř (k.ú. Ratiboř u Vsetína), Pržno (k.ú. Pržno u Vsetína), Mikulůvka (k.ú. Mikulůvka), Loučka (k.ú. Lázy u Valašského Meziříčí), Podolí (k.ú. Podolí u Valašského Meziříčí), a Rajnochovice (k.ú. Rajnochovice).

druh pozemku	výměra [ha]	podíl na výměře zemědělské půdy [%]	podíl na výměře nezemědělské půdy [%]	podíl na celkové výměře území [%]
orná půda	127,09	28,93	-	9,53
zahrada	35,53	8,08	-	2,66
trvalý travní porost	276,67	62,98	-	20,74
zemědělská půda celkem	439,29	100,00	-	32,93
lesní pozemek	820,74	-	91,71	61,52
vodní plocha	5,96	-	0,67	0,45
zastavěná plocha a nádvoří	12,36	-	1,38	0,93
ostatní plocha	55,87	-	6,24	4,19
nezemědělská půda celkem	894,92	-	100,00	67,07
celková výměra	1334,21	-	-	100,00

Obr. M.1: Tabulka s druhy pozemků a jejich podíl na celkové ploše podle Katastru nemovitostí (platné k březnu 2026)

Řešené území má charakter kulturní vesnické krajiny s výrazně svažitým terénem, na západě a severu je ohraničené převážně zalesněným hřebenem kopců. Typické rozložení landuse v řešeném území vypadá takto: ve vyšších polohách svahů a na hřebenech se rozprostírají rozsáhlé lesy, na svazích pod hranicí lesa jsou zemědělské plochy (typicky louky), a údolí jsou zastavěná.

Řešené území má rozlohu 1334 ha. Zemědělská půda v něm zabírá přesně jednu třetinu výměry, z čehož téměř 2/3 připadají na trvalé travní porosty. Podíl orné půdy na ZPF je 29%, zbývající 8% ZPF tvoří zahrady. Sady, chmelnice a vinice se v řešeném území nevyskytují. Trvalé travní porosty spolu s ornou půdou vyplňují rozsáhlé mezery mezi hranicí lesa a zastavěným územím,

příčemž orná půda je soustředěna převážně v jihovýchodní části katastru, typicky na jižních nebo jihovýchodních svazích. Zahrady jsou vázány na obytnou zástavbu v údolí a v enklávách na svazích.

Nezemědělská půda zabírá dvě třetiny řešeného území. Z více než 90% jde o lesní porosty.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa pokrývají plochu 821 ha, což činí 62 % výměry celého území. Lesy se rozprostírají na svazích a hřebenech, obklopujících údolí potoka Kateřinka.

Většina lesních pozemků je ve vlastnictví Lesů a statků T. Bati, část lesních ploch vlastní obec Kateřinice, sousední obec Hošťálková a fyzické osoby.

Údaje o uskutečněných investicích do půdy

V řešeném území se nachází zemědělské pozemky s vloženými investicemi. Jedná se o odvodněné (meliorované) pozemky o celkovém rozsahu cca 224,54 ha.

Pozemkové úpravy

Nejúčinnějším nástrojem na realizaci opatření sloužících k posílení ekologické stability území jsou v současné době komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Podle portálu Ministerstva zemědělství (<http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled>), který zachycuje stav pozemkových úprav na území ČR, nejsou v k. ú. Kateřinice u Vsetína provedeny ani zahájeny ani plánovány žádné komplexní pozemkové úpravy.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Zemědělský půdní fond je prostřednictvím bonitovaných půdně ekologických jednotek rozdělen do pěti tříd ochrany. Rozdělení BPEJ do jednotlivých tříd ochrany je provedeno na základě vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení třídy ochrany.

Za zábor zemědělských půd pro nezemědělské využití jsou stanoveny odvody v závislosti na třídě ochrany půdy.

Třídy ochrany zemědělské půdy:

- I. třída – bonitně nejceněnější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v rovinném nebo jen málo sklonitém terénu, bez nebo slabě skeletovité, hluboké až velmi hluboké, s dobrou retencí a infiltrací vody a živin – možnost odejmout ze ZPF pouze výjimečně pro obnovu ekologické stability krajiny nebo pro liniové stavby zásadního významu;
- II. třída – zemědělské půdy, které mají v daném klimatickém regionu nadprůměrnou produkční schopnost a nadprůměrné hydrologické vlastnosti – podmíněně odnímatelné ze ZPF, s ohledem na ÚP jen podmíněně zastavitelné;
- III. třída – půdy (stanoviště) v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou funkcí produkční i průměrnými charakteristikami pro ochranu vod – v ÚP možno využít pro eventuální výstavbu;
- IV. třída – půdy s podprůměrnými charakteristikami zvláště produkčními; jsou zde však také půdy (stanoviště) s poměrně dobrými vlastnostmi hydrologickými, které však bylo nutno méně uvažovat – využitelné i pro výstavbu;
- V. třída – půdy s nízkou produkční schopností, tj. půdy např. mělké, silně skeletovité, velmi svažité, chladné či naopak výsušné, hydromorfní či erozně ohrožené, nebo s extrémním zrnitostním složením; většinou jde o půdy v zemědělském sektoru více či méně postradatelné

– nezemědělské využití je efektivnější, výjimkou jsou zájmy ochrany ŽP (ochranná pásma, chráněná území apod.).

Následující tabulka uvádí přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek, které se nachází v řešeném území, v členění podle třídy ochrany (s uvedením celkové plochy jednotlivých tříd a jejich podílu na ploše celého katastrálního území).

I. třída	II. třída	III. třída	IV. třída	V. třída	bez
	6.58.00	6.24.41	6.24.14	6.24.44	
	7.58.00	7.24.11	6.48.41	6.41.67	
			6.49.11	6.41.68	
			7.24.14	6.41.77	
				6.41.78	
				6.48.14	
				6.48.44	
				7.24.44	
				7.37.56	
				7.41.68	
				7.41.78	
				7.48.14	
				7.48.44	
				8.41.68	
--	35,72 ha	56,31 ha	94,97 ha	360,58 ha	786,62 ha
--	2,68 %	4,22 %	7,12 %	27,03 %	58,96 %

Obr. M.2: Tabulka s přehledem BPEJ zastoupených v řešeném území podle tříd ochrany

Nejkvalitnější půdy I. třídy ochrany se v řešeném území nevyskytují, půdy II. třídy ochrany tvoří dohromady 2,68 % řešeného území. Půdy bez přidělené třídy ochrany a bonifikace tvoří 58,96 %. Jedná se o půdy na pozemcích určených k plnění funkce lesa a o ostatní půdy.

Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ)


Bonitované půdně ekologické jednotky vyjadřují produkčně-ekologickou hodnotu jednotlivých půdních typů a byly vymezeny a zmapovány na přelomu 70. a 80. let minulého století jako náhrada tehdy již zastaralých bonitních tříd. V následujícím textu jsou popsány ty BPEJ, které v řešeném území pokrývají plochu minimálně 100 m², menší zastoupení jsou zanedbána.

V řešeném území se v důsledku kombinace podmínek klimatických (klimatický region MT), pedogenetických (výše uvedené HPJ) a pedofyzikálních vyskytují následující bonitované půdně ekologické jednotky:

BPEJ	v řešeném území celkem ha	tj. % z řešeného území	třída ochrany ZPF
6.58.00	30,28	2,27	II.
7.58.00	5,44	0,41	II.
6.24.41	55,89	4,19	III.
7.24.11	0,43	0,03	III.
6.24.14	6,76	0,51	IV.

BPEJ	v řešeném území celkem ha	tj. % z řešeného území	třída ochrany ZPF
6.48.41	55,24	4,14	IV.
6.49.11	5,12	0,38	IV.
7.24.14	27,85	2,09	IV.
6.24.44	21,16	1,59	V.
6.41.67	9,37	0,70	V.
6.41.68	71,33	5,35	V.
6.41.77	5,52	0,41	V.
6.41.78	14,03	1,05	V.
6.48.14	2,94	0,22	V.
6.48.44	23,97	1,80	V.
7.24.44	48,05	3,60	V.
7.37.56	3,71	0,28	V.
7.41.68	93,05	6,97	V.
7.41.78	8,93	0,67	V.
7.48.14	26,81	2,01	V.
7.48.44	31,07	2,33	V.
8.41.68	0,63	0,05	V.
bez	786,62	58,96	–
celkem	1334,21 ha	100,00 %	

Obr. M.3: Tabulka s přehledem výskytu bonitovaných půdně ekologických jednotek v řešeném území; zdroj: ÚAP



Obr. M.4: Struktura půdního fondu – členění půd podle tříd ochrany

M.1.1.5. Způsob vyhodnocení (metodika)**Obsah textové části a způsob vyhodnocení**

Textová část vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územního plánu obsahuje na základě § 3 odst. 2 vyhlášky k ochraně ZPF:

1. Údaje uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až g) vyhlášky k ochraně ZPF a předkládané formou tabulky uvedené v příloze k této vyhlášce jako tabulka 2.
2. Údaje o dotčení sítě účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a sítě polních cest navrhovaným řešením dle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky k ochraně ZPF.
3. Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, a to v souladu obsahem uvedeném v § 5 vyhlášky k ochraně ZPF. Zdůvodnění je provedeno ve třech krocích, z nichž první dva vycházejí z obsahu uvedeném v § 5 písm. a) a třetí krok z obsahu uvedeném v § 5 písm. b) vyhlášky k ochraně ZPF. Jsou to tyto kroky:
 - a. **Prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení**, tj. prokázání nezbytnosti vymezení koridorů, zastavitelných ploch, transformačních ploch nebo ploch změn v krajině s ohledem na jejich navržené využití (zejména charakter, přínosy, veřejnou prospěšnost a rozsah dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně ZPF). Pro vyhodnocení důsledků je rozhodující hlavní využití plochy, a není-li hlavní využití plochy stanoveno, je rozhodující přípustné využití plochy (dle § 3 odst. 1 vyhlášky k ochraně ZPF).
 - b. **Prokázání nejvýhodnějšího řešení**, tj. prokázání nezbytnosti vymezení koridorů, zastavitelných ploch, transformačních ploch nebo ploch změn v krajině s ohledem na jejich navržené umístění a případnou nepřemístitelnost záměru (dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně ZPF); prokázání nezbytnosti v sobě zahrnuje srovnání s jiným možným řešením (na základě § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF), přičemž za nezbytný případ záboru ZPF se dle § 4 odst. 1 zákona o ochraně ZPF považuje zejména:
 - Neexistence vhodných pozemků nezemědělské půdy (dle § 4 návětí odst. 1 zákona o ochraně ZPF).
 - Neexistence vhodných pozemků v zastavěném území, zejména nezastavěných nebo nedostatečně využitých pozemků, stavebních proluk a ploch získaných odstraněním na nich umístěných staveb a zařízení (dle § 4 návětí odst. 1 zákona o ochraně ZPF).
 - Neexistence vhodných pozemků v plochách a koridorech vymezených pro nezemědělské využití, zejména na existujících zastavitelných plochách (dle § 4 odst. 1 písm. a zákona o ochraně ZPF).
 - Neexistence vhodných navazujících ploch na zastavěné území (dle § 4 odst. 1 písm. b zákona o ochraně ZPF).
 - Neexistence vhodných pozemků ZPF s nižší třídou ochrany ZPF (dle § 4 odst. 1 písm. c zákona o ochraně ZPF).
 - Neexistence vhodných pozemků ZPF s nižší mírou narušení jejich organizace s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování obhospodařování ZPF (dle § 4 odst. 1 písm. d zákona o ochraně ZPF).

- Neexistence vhodných pozemků ZPF s nižší mírou mimoprodukční funkce půdy v území (dle § 4 odst. 1 písm. h zákona o ochraně ZPF).

c. Prokázání veřejného zájmu, které v sobě v případě záboru ZPF I. a II. třídy ochrany zahrnuje prokázání výrazně převazujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany ZPF podle § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF, nejedná-li se o plochy a koridory, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití.

Vztahu mezi dvěma veřejnými zájmy se věnuje několik rozsudků:

Při vážení kolize mezi dvěma veřejnými zájmy musí dojít k posouzení, zda navrhované řešení ve prospěch jednoho veřejného zájmu představuje „optimální řešení“ pro ochranu druhého veřejného zájmu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323). „Výrazná převaha jiného veřejného zájmu (...) může být dána pouze tam, kde jiný veřejný zájem nemůže být uspokojen jinak“ (viz rozsudek NSS č. j. 6 As 65/2012 – 161). Z rozsudku NSS č. j. 8 As 5/2008 – 93, který uvádí: „[a]by bylo možné dospět k závěru, že tento jiný veřejný zájem je nejen dán, ale navíc výrazně převažuje, muselo by být doloženo, že pro ochranu před povodněmi je těžba štěrku vůbec potřebná (a v kladném případě, že neexistuje „jiné uspokojivé řešení“)“ lze dovodit, že veřejný zájem, který výrazně převažuje na jiným veřejným zájmem je takový, u kterého je doloženo, že uvažovaný zásah je nejen potřebný, a v kladném případě, že neexistuje jiné uspokojivé řešení. V rozsudku NSS č. j. 2 As 187/2017 – 327 je uvedeno: „Podle Ústavního soudu žádná činnost nemůže typově, bez konkrétního posouzení, být vždy označena za činnost ve veřejném zájmu (srov. náleze ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04). Mezi zájmy, které se dostávají do střetu s ochranou životního prostředí, je však možné vyčlenit kategorii záměrů, jejichž realizace spíše odpovídá hlediskům převažujícího veřejného zájmu. Takovými záměry jsou například výstavba dopravní infrastruktury, především té dálniční (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 – 323), výroba energie z obnovitelných zdrojů (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2017, č. j. 2 As 207/2016 – 46) či činnosti spojené s realizací protipovodňových opatření (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2009, č. j. 8 As 5/2008 – 93, publ. pod č. 8/2009 Sb. NSS). U výstavby budov pro bydlení je přínos z hlediska veřejného zájmu méně jednoznačný (k tomu viz blíže rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 65/2012 – 161). Konečně činnosti jako provádění terénních úprav za účelem lepšího zpřístupnění soukromé nemovitosti kritérium převažujícího veřejného zájmu nenaplnují (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2014, č. j. 1 As 100/2014 - 36)“.

Výrazná převaha veřejného zájmu na vymezení koridoru nebo plochy s rozdílným způsobem využití nad veřejným zájmem na ochranu ZPF je na základě shora uvedeného tedy dána dvěma podmínkami:

- Kladným prokázáním veřejného zájmu na realizaci záměru potažmo na vymezení specifické plochy s rozdílným způsobem využití. Zásadní je tedy otázka, zda navrhované funkční využití je veřejným zájmem či nikoli. „Pojem veřejného zájmu není v právním řádu ČR nikterak definován – spadá do kategorie tzv. neurčitých právních pojmů - slovních výrazů užitých v právních normách správního práva, které nejsou právem přesně definovány nebo určeny svým vlastním jazykovým významem. (...).

Aplikace neurčitého právního pojmu, který není možné přesně jevově vymezit a dostatečně právně definovat, vždy závisí na odborném posouzení správního orgánu v každém jednotlivém případě (Veřejný zájem – pojem a jeho použití ve správním právu, Křížová J., Syllová J., 2015, 2016). Prověření této podmínky je obsahem části „Prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení“.

- Kladným prokázáním, že realizace záměru, potažmo hlavní využití vymezeného koridoru nebo plochy, nemůže být uspokojeno jinde. A to zejména v případě, když veřejný zájem na ochraně ZPF může být prostřednictvím pozemků s nejvyšší třídou ochrany uspokojen jinde, respektive tyto pozemky ZPF v řešeném území jsou přítomny i nadále v jiné poloze. Prověření této podmínky je obsahem části „Prokázání nejvýhodnějšího řešení“.

Obsah grafické části

Grafická část vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování územního plánu, tzv. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (II/03), obsahuje na základě § 3 odst. 3 vyhlášky k ochraně ZPF:

1. zákres návrhových ploch, na nichž se předpokládá zábor, v případě změny ÚPD zákres ploch a koridorů dotčených změnou (koridory technické infrastruktury se nezakreslují ani nevyhodnocují, jelikož se jedná o sítě podzemního, případně nadzemního vedení na sloupech, jejichž vliv na zábor ZPF je z hlediska měřítka územního plánu nicotný),
2. případné plochy záboru, u kterých se jedná výhradně o dočasné odnětí zemědělské půdy nebo dočasné odnětí převažuje,
3. hranice tříd ochrany, včetně bonitovaných půdně ekologických jednotek, v rozsahu územně analytických podkladů,
4. případné plochy zemědělské půdy pod závlahami a plochy zemědělské půdy s vybudovaným odvodněním, v rozsahu územně analytických podkladů,
5. případné stavby k ochraně pozemku před erozní činností vody, v rozsahu územně analytických podkladů,
6. případné účelové komunikace sloužící k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a polní cesty,
7. hranice zastavěného území, v případě změn ÚP i případný návrh úpravy hranice zastavěného území,
8. případné hranice koridorů a ploch uvedených v informaci podle § 3 odstavce 2 písm. g) vyhlášky k ochraně ZPF, tj. hranice ploch a koridorů obsažených v platné územně plánovací dokumentaci, které obsahují zemědělskou půdu I. nebo II. třídy ochrany, a nemá-li návrhem územního plánu dojít ke změně využití těchto koridorů a ploch (tzn. hranice ploch, které se přebírají z dosud platného ÚP na pozemcích s nejvyšší třídou ochrany ZPF),
9. hranice katastrálních území.

M.1.2. Tabulka s vyhodnocením předpokládaných záborů ZPF

Označení plochy	Souhrn výměry záboru [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]				Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)
		II.	III.	IV.	V.					
DU.203	0,01	0,01								
DU.209	0,11				0,11					
DU celkem	0,12	0,01			0,11					
HU.001	0,29				0,29			ano		
HU.002	0,50				0,49			ano		
HU.003	0,54				0,54			ano		
HU.094	0,79				0,79					
HU celkem	2,12				2,12					
OH.034	0,35			0,17	0,18					
OH celkem	0,35			0,17	0,18					
OS.026	0,34			0,10	0,23					
OS.027	0,06				0,06					
OS.061	0,29				0,29					
OS celkem	0,68			0,10	0,58					
OV.216	0,50			0,12	0,38					
OV celkem	0,50			0,12	0,38					
PU.004	0,54	0,22			0,32			ano		
PU.016	1,73	0,03		0,17	1,54			ano		
PU.023	0,31	0,03		0,28				ano		ano
PU.028	0,69			0,20	0,50					
PU.030	0,03			0,03						
PU.036	0,07				0,07					
PU.040	0,22				0,22			ano		
PU.042	1,06			0,49	0,57			ano		
PU.048	0,10				0,10					
PU.051	0,02				0,02					
PU.057	0,06	0,01			0,06					
PU.060	0,16				0,16					
PU.063	0,09				0,09					
PU.064	0,02				0,02					
PU.069	0,26				0,26			ano		
PU.072	0,02				0,02					
PU.073	0,79			0,12	0,67			ano		
PU.084	0,36				0,36					
PU.085	0,77				0,77			ano		
PU.088	0,14				0,14					
PU.093	0,12				0,12					
PU.098	0,12		0,07		0,06			ano		
PU.099	0,03				0,03					
PU.102	0,06		0,06							
PU.106	0,63			0,63				ano		
PU.108	0,35			0,34	0,01					
PU.109	0,23			0,23						
PU.201	0,02	0,02								
PU.204	0,05	0,02			0,03					
PU.218	0,04			0,04						
PU.219	0,07				0,07					
PU celkem	9,20	0,32	0,13	2,51	6,23					

Označení plochy	Souhrn výměry záboru [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]				Odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu	Informace o existenci závlah	Informace o existenci odvodnění	Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody	Informace podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. g)
		II.	III.	IV.	V.					
RU.018	0,55			0,55				ano		
RU.104	0,13			0,13				ano		
RU celkem	0,68			0,68						
SV.005	0,27				0,27			ano		
SV.007	0,48				0,48			ano		
SV.008	0,50				0,50			ano		
SV.012	0,28				0,28			ano		
SV.014	0,17				0,17			ano		
SV.021	0,96	0,03		0,93				ano		ano
SV.022	2,07			2,07				ano		
SV.031	3,42	0,03		0,65	2,74					ano
SV.035	2,32			2,22	0,10			ano		
SV.039	1,59				1,59			ano		
SV.041	1,04				1,04					
SV.043	0,45				0,45			ano		
SV.044	0,35				0,35			ano		
SV.045	0,08				0,08					
SV.047	0,73				0,73			ano		
SV.050	1,54				1,54					
SV.052	0,35				0,35					
SV.053	0,48				0,48					
SV.062	0,12				0,12					
SV.070	0,22				0,22					
SV.071	0,15				0,15			ano		
SV.087	0,53				0,53					
SV.090	1,25				1,25			ano		
SV.101	0,29		0,29							
SV.103	0,19		0,19							
SV.105	0,50			0,50				ano		
SV.106	0,20			0,20						
SV.220	0,43	0,34			0,09					
SV celkem	20,88	0,40	0,47	6,57	13,43					
TU.038	0,45				0,45			ano		
TU.049	0,13				0,13					
TU.056	0,38				0,38					
TU.086	0,12				0,12			ano		
TU.096	0,23		0,23					ano		
TU celkem	1,31		0,23		1,08					
WU.059	0,55				0,55					
WU.065	0,16				0,16			ano		
WU celkem	0,72				0,72					
Celkový součet	36,29	0,73	0,83	10,15	24,59					

Obr. M.5: Tabulka s vyhodnocením předpokládaných záborů ZPF pro návrhové plochy

M.1.3. Údaje o dotčení sítě účelových komunikací

Vrstva účelových komunikací v datech ÚAP SO ORP Vsetín je neúplná, přičemž chybí data mj. právě pro území Kateřiníc. Jiné veřejně dostupné databáze (např. ZABAGED a další) vrstvu

výslovně označenou jako „úcelové komunikace“ neobsahují. Z tohoto důvodu nebyla vrstva účelových komunikací ve výkrese II/03 zobrazena.

Vymezené zastavitelné plochy se na mnoha místech dotýkají existující sítě polních a lesních cest v řešeném území detekované průzkumem v terénu. Podmínky využití sousedících zemědělských a jiných ploch však umožňují přesun případných dotčených účelových komunikací pro zajištění obsluhy zemědělských pozemků. Možnost obsluhy zemědělských pozemků je naopak v mnoha případech rozšířena vymezením zastavitelných ploch veřejných prostranství.

M.1.4. Zdůvodnění navrhovaného řešení

M.1.4.1. Potřeba vymezení návrhových ploch určených pro bydlení

Z vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (kap. K odůvodnění ÚP) vzešel závěr, že pro rozvoj bydlení v budoucích cca 20 letech je vhodné v obci vymezit návrhové plochy určené pro bydlení v rozsahu 17,5–28 ha. Pro prověření rezerv v zastavěném území, byly vymezeny přestavbové plochy smíšené obytné všeobecné P.05, P.08, P.09 a P.16 (podle nového stavebního zákona plochy transformační T.05, T.08, T.09 a T.16) o celkovém rozsahu cca 2,0 ha. Následně byly dle potřeby a nezbytnosti hledány vhodné lokality k vymezení zastavitelných ploch smíšených obytných všeobecných v návaznosti na zastavěné území. Takto bylo vymezeno 20,9 ha zastavitelných ploch smíšených obytných všeobecných. V novém územním plánu jsou vymezeny návrhové plochy smíšené obytné všeobecné o celkovém rozsahu 22,9 ha. Z toho je potenciálním záborům ZPF dotčeno 20,9 ha, včetně 0,4 ha pozemků s II. třídou ochrany ZPF.

Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že **je vymezeno cca o polovinu návrhových ploch určených pro bydlení oproti dosud platnému územnímu plánu. Obdobně je cca o polovinu dosaženo redukce potenciálního záboru ZPF. Redukce je také dosaženo v záboru půd s nejvyšší třídou ochrany.**

	platný ÚP [ha]	návrh ÚP [ha]
návrhové plochy určené zejména pro bydlení	41,04	22,86
zastavitelné plochy určené zejména pro bydlení	40,44	20,88
transformační (přestavbové) plochy určené zejména pro bydlení	0,60	1,98
z toho zábor ZPF	37,86	20,62
II. třída ochrany	0,63	0,40
III. - V. třída ochrany	37,24	20,22

Obr. M.6: Tabulka s porovnáním návrhových ploch určených pro bydlení dosud platného ÚP a návrhu ÚP

M.1.4.2. Potřeba vymezení návrhových ploch určených pro podnikatelskou činnost

Z vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (kap. K odůvodnění ÚP) vzešel závěr, že pro rozvoj podnikatelských aktivit v budoucích cca 20 letech je vhodné v obci vymezit návrhové plochy určené pro rozvoj podnikání v rozsahu 1,1–3,4 ha. Pro prověření rezerv v zastavěném území byly dle potřeby a nezbytnosti hledány vhodné lokality k vymezení zastavitelných ploch smíšených výrobních všeobecných v návaznosti na zastavěné území. Takto bylo vymezeno cca 2,2 ha návrhových

ploch smíšených výrobních všeobecných. Z toho je potenciálním zábořem ZPF dotčeno 2,1 ha (bez záboru pozemků s nejvyšší třídou ochrany ZPF).

M.1.4.3. Potřeba vymezení ostatních návrhových ploch

Rozvoj ostatních funkcí je předpokládán v rozsahu zajištění dostatečně kvalitní a dobře dostupné veřejné infrastruktury v území, která bude odpovídat významu obce ve struktuře osídlení. Viz níže uvedená tabulka.

Označení plochy	Souhrn výměry ploch [ha]	Souhrn výměry záboru [ha]	Výměra záboru podle tříd ochrany [ha]			
			II.	III.	IV.	V.
plochy smíšené obytné venkovské SV	22,86	20,62	0,40	0,47	6,57	13,18
plochy rekreace všeobecné RU	0,96	0,68			0,68	
plochy smíšené výrobní všeobecné HU	2,18	2,12				2,12
plochy občanského vybavení veřejného OV	0,53	0,50			0,12	0,38
plochy občanského vybavení hřbitovy OH	0,35	0,35			0,17	0,18
plochy občanského vybavení sport OS	2,83	0,68			0,10	0,58
plochy technické infrastruktury všeobecné TU	1,85	1,31		0,23		1,08
plochy dopravy všeobecné DU	1,15	0,12	0,01			0,11
plochy veřejných prostranství všeobecných PU	22,10	9,20	0,32	0,13	2,51	6,23
vodní a vodohospodářské všeobecné WU	3,67	0,72				0,72
Celkový součet	58,47	36,29	0,73	0,83	10,15	24,58

Obr. M.7: Tabulka se souborným vyhodnocením rozsahu předpokládaných záborů ZPF pro návrhové plochy

M.1.4.4. Zdůvodnění záboru ZPF podle ploch

Vyhodnocení záboru ZPF je provedeno v níže uvedené tabulce pro jednotlivé návrhové plochy. Plochy jsou odůvodněny ve třech krocích dle metodiky uvedené v této kapitole odůvodnění:

- a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení;
- b) prokázání nejvýhodnějšího řešení;
- c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
P.01	PU.201	0,05	0,02	x	a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená k zajištění dopravního propojení podnikatelského areálu v Kateřině a přiléhajícího areálu v sousední Ratiboři. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů propojení dopravní a technické infrastruktury obce Kateřinice a Ratiboře je zvolena varianta, která vede podél Kateřinky nejkratším možným způsobem. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Veřejným zájmem je zlepšení parametrů propojení dopravní a technické infrastruktury. Veřejný zájem pro danou funkci výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
P.03	DU.203	0,14	0,01	x	a) Plocha dopravy všeobecné určená k rozšíření stávající křižovatky a zlepšení jejích parametrů. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávající komunikace uvnitř zastavěného území obce je její rozšíření o části bezprostředně navazujících pozemků invariantní. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Veřejným zájmem je zlepšení parametrů stávajících komunikací. Veřejný zájem na využití předmětných pozemků pro danou funkci výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
P.04	PU.204	0,26	0,05	x	a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená k rozšíření stávající ulice a zlepšení jejích parametrů. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávající komunikace uvnitř zastavěného území obce je její rozšíření o části bezprostředně navazujících pozemků invariantní. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Veřejným zájmem je zlepšení parametrů stávajících komunikací. Veřejný zájem na využití předmětných pozemků pro danou funkci výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
P.07	DU.209	0,11	0,11		a) Plocha dopravy všeobecné určená ke zřízení parkovací plochy u stávajícího hřbitova, kde v současné době obdobná plocha chybí. b) Vzhledem nutnosti zlepšení obsluhy stávajícího hřbitova uvnitř zastavěného území obce a vzhledem k terénní konfiguraci bezprostředního okolí hřbitova je její zřízení při jihovýchodní straně hřbitova nejlepší možné řešení. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
P.12	OV.216	0,53	0,50		a) Plocha občanského vybavení veřejného, vymezená v sousedství základní školy za účelem navýšení její kapacity. b) Vzhledem nutnosti zvýšení kapacity základní školy, včetně jejího zázemí, uvnitř zastavěného území obce je vymezení plochy bezprostředně severně od stávajícího areálu nejlepší možné řešení. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
P.14	PU.218	0,08	0,04		a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená k rozšíření stávající ulice a zlepšení jejích parametrů.

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nevýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávající komunikace uvnitř zastavěného území obce je její rozšíření o části bezprostředně navazujících pozemků invariantní. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nevýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
P.15	PU.219	0,07	0,07		a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená k rozšíření stávající ulice a zlepšení jejích parametrů. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávající komunikace uvnitř zastavěného území obce je její rozšíření o části bezprostředně navazujících pozemků invariantní. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nevýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
P.16	SV.220	0,60	0,43	x	a) Lokalita pod Skočovem je vymezena podél páteřní obecní komunikace a zahrnuje stávající historickou zástavbu. Území je vymezeno jako transformační. Plocha určena k přestavbě stávající nedostatečně využitě zástavby a zároveň k vytvoření komunikačního napojení na sousední lokalitu Skočov. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,6 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch přestavbových (transformačních), které jsou vymezeny uvnitř zastavěného území. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF bez narušení sítě zemědělských účelových komunikací a ztěžování jejich obhospodařování. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nevýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nevýhodnější řešení. c) Plocha smíšená obytná (SV) je vymezena v zastavěném území a zahrnuje pozemky rodinných domů, které obsahují zbytky pozemků ZPF s II. třídou ochrany. Rozvoj bydlení v zastavěném území, zejména dostupného rodinného bydlení v menších obcích, je obecně uznáván jako veřejný zájem, byť v nižší intenzitě oproti např. infrastrukturním stavbám. Veřejný zájem na rozvoji bydlení v zastavěném území však proto výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Z.01	HU.001	0,29	0,29		a) Soubor ploch smíšených výrobních spolu s plochou veřejného prostranství všeobecnou je určen k umístění zařízení pro podnikatelskou činnost a jejich obsluhu. Plochy smíšené výrobní jsou obslouženy dvěma rameny ploch veřejných prostranství. Západní rameno slouží pouze pro obsluhu, východní bude sloužit také jako výchozí úsek tangenciální komunikace, sloužící jako alternativní dopravní napojení celé místní části Březiny. Pro rozvoj podnikání je předpokládána celková potřeba cca 1,1–3,2 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 1,3 ha ploch smíšených výrobních. b) Vymezení návrhových ploch na jiném místě není účelné. V obci neexistují vhodné pozemky nezemědělské půdy, v zastavěném území není žádný
	HU.002	0,50	0,50		

Označení ploch navrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
	HU.003	0,54	0,54		brownfield, ani proluky vhodné k této činnosti. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených výrobních (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch), nezatěžování obce dopravou (plochy leží při vjezdu do obce). Plochy leží v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, s nízkou mírou narušení organizace ZPF, narušení sítě zemědělských účelových komunikací a ztěžování obhospodařování ZPF. Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení.
	PU.004	0,54	0,54	x	
Z.02	PU.016	2,09	1,73	x	a) Soubor ploch smíšených obytných spolu s plochou veřejného prostranství všeobecnou je určen k umístění zejména rodinných domů a jejich dopravní obsluhy. Plochy smíšené obytné doplňují zástavbu obce na jejím východním okraji a jsou obslouženy plochou veřejných prostranství, která bude sloužit jako tangenciální komunikace, sloužící jako alternativní dopravní napojení celé místní části Březiny. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha navrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 1,2 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při východní hranici obce (poměrně blízko při vjezdu do obce). Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení, přičemž v této lokalitě došlo k redukci zastavitelných ploch. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plochy smíšené obytné (SV) nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF. Na pozemcích s nejvyšší třídou ochrany ZPF leží plocha veřejných prostranství PU.016 ve svém nejsevernějším výběžku, kde vzhledem k prostupnosti územím, možností napojení na stávající komunikaci a přítomnosti jinde neprůjezdného pásu pozemků s nejvyšší třídou ochrany ZPF, není jiná než navrhovaná možnost. Veřejným zájmem je zejména vytvoření alternativního dopravního napojení na problematicky
	SV.005	0,27	0,27		
	SV.008	0,50	0,50		
	SV.012	0,28	0,28		
	SV.014	0,17	0,17		

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					přístupnou část Březina. Veřejný zájem na využití předmětných pozemků pro danou funkci výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Z.04	RU.018	0,79	0,55		a) Plocha rekreace RU.018 je určena k zřízení výletišť, tj. plochy pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce v přírodě. Jedná se o rekreační areál v obci (např. s dětským hřištěm, pódium, kioskem) sloužící pro pořádání veřejných či rodinných akcí, pikniků, slavností, případně i pro sport nebo dětské hry. Plochy doplňují vybavenost obce na jejím severovýchodním konci. Využívá stávající využívané pozemky obce (zejména na nezemědělské půdě) a doplňuje je o související území, které je nezbytné pro plnohodnotnou funkčnost této vybavenosti. Tato „nová“ území jsou vymezena při severozápadní hranici plochy na neobhospodařované půdě (RU.104) a na jihu podél obou břehů vodoteče, která se přimyká k intravilánu obce (RU.018) a je vhodná spíše pro sportovní funkci výletišť na rozdíl od centrálního prostoru s kulturně společenskou funkcí. Lokalita je vhodně umístěna nedaleko skautské klubovny a parkování. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržený rozsah rekreační vybavenosti považovat za nezbytný. b) Plochy rekreace patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při severovýchodní hranici obce. „Severní“ plocha RU.104 je vymezena při severozápadní hranici zastavěného území výletišť na neobhospodařované půdě a na „jižní“ ploše RU.018 podél obou břehů vodoteče, která je vetknuta mezi zastavěným územím výletišť a intravilánem obce. Proto lze konstatovat, že zábory jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Předmětné plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na zastavěné území výletišť i obce. V dosud platném ÚP je severně od stabilizované plochy vymezena zastavitelná plocha rekreace specifických forem RX, která je návrhem nového územního plánu přesunuta na vhodnější místo mezi dvě zastavěná území (výletišť a obce). Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch rekreace (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.05	PU.023	0,39	0,31	x	a) Lokalita Březina: Soubor plochy smíšené obytné spolu s plochou veřejného prostranství všeobecnou je určen k umístění zejména rodinných domů a jejich dopravní obsluhy. Plocha smíšená obytná doplňuje zástavbu obce na jejím severovýchodním okraji a je doplněna plochou veřejných prostranství. Navržené zastavitelné plochy jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 1 ha ploch smíšených obytných.
	SV.021	0,96	0,96	x	b) Navržená plocha patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při severovýchodní hranici obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha smíšená obytná (SV) je ve svém nejnižším cípu navržena na půdách s nejvyšší ochranou ZPF, kde vzhledem k velikosti této části pozemku (0,03 ha), není účelné navrhované řešení z zastavitelných ploch vyřazovat. Plocha veřejného prostranství (PU) je ve svém nejnižším cípu navržena na půdách s nejvyšší ochranou ZPF, jejíž zábor je veřejným zájmem na zlepšení parametrů stávající komunikace. Rozvoj bydlení, zejména dostupného rodinného bydlení v menších obcích, je obecně uznáván jako veřejný zájem, byť v nižší intenzitě oproti např. infrastrukturním stavbám. Veřejný zájem na rozvoji bydlení, včetně jeho dopravní obsluhy, proto výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Z.07	OS.026	0,91	0,34		a) Plochy občanského vybavení – sportu v severovýchodní části obce, jsou navrženy na svazích mezi místní částí Březiny a osadou U Mařáků. Plochy občanského vybavení – sportu jsou určeny pro rozvoj bikeparku (akrobatických prvků pro terénní kola) v místě bývalé skládky. b) Řešení představuje optimální a šetrné využití jinak obtížně využitelné lokality, přičemž areál zahrnuje i přiléhající pozemky ZPF mezi nezemědělskou půdou a cestou. Jedná se o nejvýhodnější řešení pro scelení smysluplně fungujícího území. c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
	OS.027	0,07	0,06		
	PU.028	1,06	0,71		
Z.08	PU.030	0,11	0,03		a) Lokalita Skočov: Lokalita je vymezena na jihozápadních svazích pod někdejší panským statkem Skočov. Plochy smíšené obytné doplňují zástavbu obce v její centrální části a jsou obslouženy plochou veřejných prostranství. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 3,4 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při severní hranici centrální části obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení, přičemž v této lokalitě došlo k významné redukci zastavitelných ploch. Přednostně
	PU.108	0,42	0,35		

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nevýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
	SV.031	3,44	3,42	x	byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nevýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nevýhodnější řešení. c) Plocha smíšená obytná (SV) je ve svém nejjižnějším cípu navržena na půdách s nejvyšší ochranou ZPF, kde vzhledem k velikosti této části pozemku (0,03 ha), není účelné navrhované řešení ze zastavitelných ploch vyřazovat. Rozvoj bydlení, zejména dostupného rodinného bydlení v menších obcích, je obecně uznáván jako veřejný zájem, byť v nižší intenzitě oproti např. infrastrukturním stavbám. Veřejný zájem na rozvoji bydlení proto výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Z.09	OH.034	0,35	0,35		a) Plocha občanského vybavení hřbitova, vymezená v sousedství stávajícího hřbitova v centru obce za účelem navýšení jeho kapacity. b) Vzhledem nutnosti zvýšení kapacity stávajícího hřbitova je vymezení plochy bezprostředně severně od stávajícího areálu nejlepší možné řešení. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.10	PU.036	0,16	0,07		a) Lokalita Na Vršku je vymezena na jižních svazích nad hřbitovem. Plochy smíšené obytné doplňují zástavbu obce v její centrální části a jsou obslouženy plochou veřejných prostranství. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 2,6 ha ploch smíšených obytných.
	PU.109	0,24	0,23		b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při severní hranici centrální části obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Méně výhodné umístění pozemky sousedící s hřbitovem jsou vymezeny jako územní rezerva pro bydlení. Jedná se o nevýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nevýhodnější řešení.
	SV.035	2,61	2,32		c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
Z.11	PU.040	0,23	0,22		a) Lokalita U školy je vymezena na jihozápadních svazích mezi školou a dolní autobusovou točnou. Jde o významnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo v centrální poloze, v těsné blízkosti základní veřejné obslužnosti (obecní úřad, škola, atd.). Plochy smíšené obytné doplňují zástavbu obce a jsou obslouženy plochou veřejných prostranství a podél horního okraje potenciálně chráněny protierozními opatřeními v rámci plochy technické infrastruktury. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 2,7 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při severní hranici centrální části obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení, přičemž v této lokalitě došlo k redukci rozsahu a zarovnání severovýchodní hranice. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
	SV.039	1,61	1,59		
	SV.041	1,09	1,04		
	TU.038	0,46	0,45		
Z.12	PU.042	1,41	1,06		a) Lokalita U Mařáků doplňuje stávající zástavbu stejnojmenné osady do uceleného tvaru a jsou obslouženy plochou veřejného prostranství propojující osadu s centrem obce. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,9 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území osady. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16
	SV.043	0,45	0,45		

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
	SV.044	0,35	0,35		(transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v hlavním zastavěném území obce a je nezbytné v nižší míře vymezit návrhové plochy i v osadách mimo centrum obce. Předmětné pozemky jsou částečně vymezeny již v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení. Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávajícího komunikačního napojení osady je navrženo alternativní propojení, které je terénně a vzdálenostně nejméně kolizní a z větší míry odpovídá současně existující trase. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení.
	SV.045	0,08	0,08		
Z.14	SV.047	0,78	0,73		c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF. a) Lokalita Veselá vymezena v severozápadním sousedství osady U Mařáků. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,8 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území osady. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v hlavním zastavěném území obce a je nezbytné v nižší míře vymezit návrhové plochy i v osadách mimo centrum obce. Předmětné pozemky jsou částečně vymezeny již v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.15	PU.048	0,19	0,10		a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená k zajištění dopravní obsluhy samot severně od osady U Mařáků. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávajícího komunikačního napojení zastavěného obytného území obce je zvolena varianta, která je terénně a vzdálenostně nejméně kolizní a z větší míry odpovídá současně využívané trase. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení.

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.16	PU.051	0,08	0,02		a) Lokalita Malované Paseky je vymezena na jihozápadních svazích na jihozápadních svazích nad zastávkou u mostu v centrální části obce. Jde o významnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo severozápadně od centra obce v blízkosti základní veřejné obslužnosti (obecní úřad, škola, atd.). Plochy smíšené obytné doplňují zástavbu obce a jsou obslouženy plochou veřejných prostranství a podél horního okraje potenciálně chráněny protierozními opatřeními v rámci plochy technické infrastruktury. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 2,2 ha ploch smíšených obytných.
	SV.050	1,68	1,54		
	SV.053	0,49	0,48		b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při severní hranici hlavní části obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení, přičemž v této lokalitě došlo k významné redukci rozsahu ploch severně od současné hranice. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení.
	TU.049	0,15	0,13		c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.18	TU.056	0,40	0,38		a) Plocha technické infrastruktury všeobecná vymezená podél horního okraje stávající zástavby v lokalitě Na Vrátném určená k umístění protierozních opatřeními v rámci plochy technické infrastruktury. b) Vzhledem nutnosti ochrany stávající zástavby před erozí půdy nad aktuálně vznikající obytnou lokalitou je zvolena varianta nejúčelnější. Jedná se o nejvýhodnější řešení. Plocha je z velké míry vymezena již v dosud platném územním plánu. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.19	PU.057	0,14	0,06	x	a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená k zajištění dopravní obsluhy obytné zástavby pod Vrátným a propojení s dalším zastavitelným územím západním směrem v trase pozemku určeném dle katastru jako „ostatní plocha“ se způsobem využití „ostatní komunikace“, rozšířeném o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávajícího komunikačního napojení zastavěného obytného území obce je zvolena varianta, která vede trasou stávající polní cesty a je rozšířena o nezbytně nutné části navazujících

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nevýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					pozemků ZPF. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nevýhodnější řešení. c) Veřejným zájmem je zlepšení parametrů stávající komunikace. Veřejný zájem na využití nezbytně nutných částí navazujících pozemků ZPF, o které je komunikace rozšířena, pro danou funkci výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF.
Z.20	PU.060	0,36	0,16		a) Zastavitelná plocha vodní a vodohospodářská WU je vymezena v severozápadní části katastru, na horním toku Kateřinky. Návrhová plocha je určena pro vybudování dvou průtočných víceúčelových nádrží (vodní nádrží a mokřadní nádrží). Účelem nádrží je zadržení vody v lokalitě a vytvoření lokálního biocentra s krajinnotvorným prvkem. Plocha vodní a vodohospodářská všeobecná je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit k dopravní obsluze nádrží. Plocha je z velké míry vymezena již v dosud platném územním plánu. b) Vzhledem potřebnosti zadržování vody v krajině na horním toku Kateřinky (jejích přítoků), vedení jejich přítoků, umístění zástavby a terénní konfiguraci je zvoleno nejúčelnější umístění. Jedná se o nevýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
	WU.059	1,34	0,55		
Z.21	OS.061	0,30	0,29		a) Lokalita Pod Kamasy je vymezena při dolní patě východního svahu pod cestou na Kamasy. Rozvoj spočívá ve vymezení plochy zázemí uvažovaného obecního cca 200m dlouhého lyžařského svahu a plochy pro rodinný dům v místě, kde dům do 50. let stával. Součástí návrhu je rovněž plocha veřejného prostranství zlepšující parametry dopravního propojení předmětných ploch s obcí. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení a specifického druhu sportu pro začínající lyžaře, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení a sportovním vyžití. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,1 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných. Plocha smíšená obytná byla vymezena až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v hlavním zastavěném území obce a je nezbytné v nižší míře vymezit návrhové plochy i mimo centrum obce. Plocha OS byla vymezena v dolní části cca 200m svahu v minimálním rozsahu, aby zajistila zázemí uvažovaného lyžařského vleku pro obecní účely. Rozsah odpovídá umístění malé stavby obsahující pokladnu, bufet a zázemí pro obsluhu vleku. Navržené řešení, které je umístěno v údolí podél cest, je zatíženo nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Z hlediska vymezení plochy občanského vybavení sportu se jedná o nevýhodnější řešení z hlediska možného umístění obecního lyžařského svahu (přiměřená délka, sklon i dopravní napojení). Z hlediska vymezení plochy smíšené obytné se o nevýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nevýhodnější řešení.
	PU.063	0,28	0,09		
	SV.062	0,12	0,12		

Označení ploch navrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.22	PU.064	0,09	0,02		a) Zastavitelná plocha vodní a vodohospodářská WU je vymezena v severozápadní části katastru, na horním toku Kateřinky. Návrhová plocha je určena pro vybudování dvou průtočných víceúčelových nádrží (vodní nádrž a mokřadní nádrž). Účelem nádrží je zadržení vody v lokalitě a vytvoření lokálního biocentra s krajinnotvorným prvkem. Plocha vodní a vodohospodářská všeobecná je doplněna plochou veřejných prostranství všeobecných (místní komunikace), která bude sloužit k dopravní obsluze nádrží. b) Vzhledem potřebnosti zadržování vody v krajině na horním toku Kateřinky (jejích přítoků), vedení jejích přítoků, umístění zástavby a terénní konfiguraci je zvoleno nejúčelnější umístění. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
	WU.065	0,81	0,16		
Z.25	PU.069	0,35	0,26		a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená ke zlepšení parametrů dopravního propojení osady Požářiska a rozcestím Pod Chladnou prostřednictvím rozšíření komunikace o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávajícího komunikačního napojení zastavěného obytného území obce je zvolena varianta, která vede trasou stávající cesty a je rozšířena o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.26	PU.072	0,09	0,02		a) Lokalita Rozcestí pod Chladnou je vymezena v sedle jihovýchodně pod vrcholem Chladné. Rozvoj obytné zástavby navazuje a doplňuje stávající samotu západně pod rozcestím. Součástí návrhu je rovněž plocha veřejného prostranství zlepšující parametry stávající obsluhy komunikace. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,4 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území stávající samoty. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v hlavním zastavěném území obce a je nezbytné v nižší míře vymezit návrhové plochy i mimo centrum obce. Navržené řešení, které je umístěno podél cest, navazuje na zastavěné území je zatíženo nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení.
	SV.070	0,22	0,22		
	SV.071	0,15	0,15		

Označení ploch navrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.27	PU.073	1,17	0,79		a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená ke zlepšení parametrů dopravního propojení mezi osadou Kamasi, přes Chladnou po rozcestí Pod Chladnou prostřednictvím rozšíření komunikace o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávající komunikace na hranicích dvou katastrů je zvolena varianta, která vede trasou stávající cesty a je rozšířena o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.36	PU.084	0,82	0,36		a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená ke zlepšení parametrů dopravního propojení osady U Machalců s centrem obce prostřednictvím rozšíření komunikace o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávajícího komunikačního napojení zastavěného obytného území obce je zvolena varianta, která vede trasou stávající cesty a je rozšířena o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.37	PU.085	1,83	0,77		a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená ke zlepšení parametrů dopravního propojení osady U Kotasů s centrem obce prostřednictvím rozšíření komunikace o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávajícího komunikačního napojení zastavěného obytného území obce je zvolena varianta, která vede trasou stávající cesty a je rozšířena o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.38	PU.088	0,22	0,13		a) Lokalita Pod Dubcovou je vymezena na východních svazích pod PR Dubcová. Jde o menší obytnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo v centrální poloze. Plochy smíšené obytné doplňují zástavbu obce a jsou obslouženy plochou veřejných prostranství a podél horního okraje potenciálně chráněny protierozními opatřeními v rámci plochy technické infrastruktury. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha navrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,6 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při jižní hranici centrální části obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitelné pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení, přičemž v této lokalitě došlo k významné redukci rozlohy. Přednostně byly využity pozemky s nižší
	SV.087	0,58	0,53		
	TU.086	0,13	0,12		

Označení ploch navrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.39	SV.090	1,28	1,25		a) Lokalita Pod Silným je vymezena na severních svazích pod lesem Silný. Jde o menší obytnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo v centrální poloze. Plochy smíšené obytné doplňují zástavbu obce. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha navrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 1,3 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při jižní hranici centrální části obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Předmětné pozemky jsou z velké míry vymezeny v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení, přičemž v této lokalitě došlo k významné redukci rozlohy zastavitelných ploch. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.41	PU.093	0,31	0,12		a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená ke zlepšení parametrů dopravního propojení osady U Valů s centrem obce prostřednictvím rozšíření komunikace o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávajícího komunikačního napojení zastavěného obytného území obce je zvolena varianta, která vede trasou stávající cesty a je rozšířena o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.42	HU.094	0,85	0,79		a) Plocha smíšená výrobní doplňuje spektrum využití území jižně od centra obce pro zemědělskou činnost, zejména stavby pro zemědělskou výrobu a skladování. Pro rozvoj podnikání je v obci předpokládána celková potřeba

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					cca 1,1–3,2 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,8 ha. b) V obci neexistují vhodné pozemky nezemědělské půdy, v zastavěném území není žádný brownfield, ani proluky vhodné k této činnosti. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených výrobních (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Plochy leží mimo obytné území avšak v dobré návaznosti na komunikační síť, s nízkou mírou narušení organizace ZPF, narušení sítě zemědělských účelových komunikací a ztěžování obhospodařování ZPF. Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.44	PU.098	0,25	0,12		a) Soubor ploch technické infrastruktury všeobecné je vymezen na svahu jižně od centrální části obce pro zajištění pro podporu posílení tlaku vody a umožnění obsluhy dalších rozvojových ploch v obci. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávající vodovodní sítě v obci, je vymezení ploch jedinou vhodnou alternativou. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
	TU.096	0,26	0,23		
	TU.097	0,45	0,45		
Z.45	PU.099	0,10	0,03		a) Plocha veřejného prostranství všeobecná určená ke zlepšení parametrů dopravního propojení se zařízeními technické infrastruktury (vodojem) prostřednictvím rozšíření komunikace o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. b) Vzhledem nutnosti zlepšení parametrů stávajícího komunikačního napojení je zvolena varianta, která vede trasou stávající cesty a je rozšířena o nezbytně nutné části navazujících pozemků ZPF. Vymezení plochy pro navrhované úpravy na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.46	PU.102	0,06	0,06		a) Lokalita U Kovaříčků je vymezena při jižní hranici centrální části zastavěného území obce. Jde o menší obytnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo v centrální poloze. Plochy smíšené obytné doplňují zástavbu obce. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,3 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při jižní hranici centrální části obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitelné pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP, přičemž v této lokalitě došlo k redukci rozlohy zastavitelných ploch. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu
	SV.101	0,31	0,29		

Označení ploch navrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.47	SV.103	0,19	0,19		a) Lokalita Nad hospodou je vymezena při jižní hranici centrální části zastavěného území obce. Jde o menší obytnou rozvojovou lokalitu v obci, která přiměřeně rozšiřuje sídlo v centrální poloze. Plochy smíšené obytné doplňují zástavbu obce. Navržené zastavitelné plochy smíšené obytné jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,2 ha ploch smíšených obytných. b) Navržené plochy patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při jižní hranici centrální části obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP, přičemž. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.48	SV.107	0,20	0,20		a) Lokalita Na Vršku je vymezena na jižních svazích vedle hřbitova. Plocha smíšená obytná doplňuje zástavbu obce v její centrální části. Navržená zastavitelná plocha smíšená obytná je určena zejména k výstavbě rodinného domu a reaguje na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,2 ha ploch smíšených obytných. b) Navržená plocha patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při severní hranici centrální části obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě

Označení ploch navrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tato plocha byla vymezena až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.49	SV.007	0,48	0,48		a) Lokalita Pod Pálenisky je vymezena při východní hranici zastavěného území obce, na západních svazích kopce Páleniska. Navržená je určena zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha návrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 0,5 ha ploch smíšených obytných. b) Navržená plocha patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při východní hranici obce (poměrně blízko při vjezdu do obce). Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitě pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení, přičemž v této části obce došlo k redukci zastavitelných ploch. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. Pro zajištění rovnoměrného rozvoje území a ochrany ZPF jsou plochy podmíněny tzv. etapizací (tj. zástavba v nich je podmíněna nejdříve stavebním využitím plochy SV.005, SV.008, SV.012 a SV.014). c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.50	RU.104	0,17	0,13		a) Plocha rekreace RU.104 je určena k zřízení vyletiště, tj. plochy pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce v přírodě. Jedná se o rekreační areál v obci (např. s dětským hřištěm, pódiem, kioskem) sloužící pro pořádání veřejných či rodinných akcí, pikniků, slavností, případně i pro sport nebo dětské hry. Plochy doplňují vybavenost obce na jejím severovýchodním konci. Využívá stávající využívané pozemky obce (zejména na nezemědělské půdě) a doplňuje je o související území, které je nezbytné

Označení ploch navrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) prokázání nezbytnosti navrhovaného řešení; b) prokázání nejvýhodnějšího řešení; c) prokázání veřejného zájmu (v případě záměru na plochách I. nebo II. třídy ochrany ZPF).
					pro plnohodnotnou funkčnost této vybavenosti. Tato „nová“ území jsou vymezena při severozápadní hranici plochy na neobhospodařované půdě (RU.104) a na jihu podél obou břehů vodoteče, která se přimyká k intravilánu obce (RU.018) a je vhodná spíše pro sportovní funkci výletišť na rozdíl od centrálního prostoru s kulturně společenskou funkcí. Lokalita je vhodně umístěna nedaleko skautské klubovny a parkování. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržený rozsah rekreační vybavenosti považovat za nezbytný. b) Plochy rekreace patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území při severovýchodní hranici obce. „Severní“ plocha RU.104 je vymezena při severozápadní hranici zastavěného území výletišť na neobhospodařované půdě a na „jižní“ ploše RU.018 podél obou břehů vodoteče, která je vetknuta mezi zastavěným územím výletišť a intravilánem obce. Proto lze konstatovat, že zábory jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Předmětné plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na zastavěné území výletišť i obce. V dosud platném ÚP je severně od stabilizované plochy vymezena zastavitelná plocha rekreace specifických forem RX, která je návrhem nového územního plánu přesunuta na vhodnější místo mezi dvě zastavěná území (výletišť a obce). Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4 odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch rekreace (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. c) Plocha není navrhována na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.
Z.51	PU.106	0,63	0,63		a) Soubor ploch smíšených obytných spolu s plochou veřejného prostranství všeobecnou je určen k umísťování zejména rodinných domů a jejich dopravní obsluze. Plocha smíšená obytná doplňuje zástavbu obce na jejím severovýchodním okraji a je doplněna plochou veřejných prostranství. Navržené zastavitelné plochy jsou určeny zejména k výstavbě rodinných domů a reagují na potřebu rozvoje bydlení v obci. Vzhledem k tomu, že obec deklaruje potřebu zajištění dalšího rozvoje bydlení, lze navržené řešení považovat za nezbytné. Funkční využití ploch odpovídá hlavnímu účelu – zajištění stabilního a dlouhodobého rozvoje obce, který je v souladu s veřejným zájmem na dostupném bydlení. Pro rozvoj bydlení je předpokládána celková potřeba cca 17,5–28 ha navrhových ploch (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Předmětná lokalita má cca 2,6 ha ploch smíšených obytných.
	SV.022	2,07	2,07		b) Navržená plocha smíšená obytná patří do kategorie ploch zastavitelných, které jsou vymezeny bezprostředně vedle zastavěného území a zastavitelných ploch při severovýchodní hranici obce. Proto lze konstatovat, že jsou zatíženy nižší mírou narušení organizace pozemků ZPF s nižší mírou narušení sítě zemědělských účelových komunikací a nižší mírou ztěžování jejich obhospodařování. Tyto plochy byly vymezeny až po prověření, že kromě přestavbových ploch P.05, P.08, P.09 a P.16 (transformačních T.05, T.08, T.09 a T.16) neexistují další takové vhodné pozemky v zastavěném území obce, tj. nezastavěné nebo nedostatečně využitelné pozemky. Předmětné pozemky jsou vymezeny v dosud platném ÚP rovněž pro bydlení, přičemž v této lokalitě došlo k mírné redukci ploch a zarovnání severozápadní hranice. Přednostně byly využity pozemky s nižší bonitou (bez I. nebo II. třídy ochrany ZPF), a tím byl naplněn princip minimalizace dopadu na ZPF. Rovněž lze konstatovat, že v obci neexistuje vhodná alternativa na pozemcích nezemědělské půdy. Z těchto důvodů lze konstatovat, že pozemky na předmětných plochách splňují požadavky § 4
	SV.105	0,50	0,50		

Označení ploch návrhových	Označení PRZV	Celková výměra PRZV [ha]	Celkový zábor ZPF [ha]	Zahrnutí do I. nebo II. třídy ochrany ZPF	Zdůvodnění řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF a) b) c)
					odst. zákona o ochraně ZPF. Jedná se o nejvýhodnější řešení z hlediska hledání dostatečné kapacity ploch smíšených obytných (viz Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch a Vyhodnocení bilance ploch). Vymezení plochy pro navrhovaný účel na jiném místě není účelné. Jedná se o nejvýhodnější řešení. Pro zajištění rovnoměrného rozvoje území a ochrany ZPF jsou plochy podmíněny tzv. etapizací (tj. zástavba v nich je podmíněna nejdříve stavebním využitím plochy SV.021). c) Plochy nejsou navrhovány na půdách s nejvyšší ochranou ZPF.

Obr. M.8: Tabulka se zdůvodněným řešením záboru ZPF.

M.1.4.5. Závěr

Navržené řešení vytváří vhodné podmínky pro budoucí rozvoj obce, a to v rozsahu odpovídajícím jeho významu a umístění ve struktuře osídlení a potenciálu jeho rozvoje.

S ohledem na polohu obce a vazby na okolní území, kvalitní veřejnou infrastrukturu a s ohledem na nadřazenou ÚPD je v územním plánu navržen optimální rozsah a umístění návrhových ploch s rozdílným způsobem využití. Řešení návrhu ÚP Kateřinice není v rozporu s požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu.

M.2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

M.2.1. Úvod

Vyhodnocení a odůvodnění předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkce lesa je uvedeno v následujícím textu včetně tabulky.

Pro vyhodnocení předpokládaných záborů PUPFL byly použity tyto podklady:

- Digitální katastrální mapa včetně údajů o druzích pozemků (ČÚZK, březen 2026);
- Územně analytické podklady SO ORP Vsetín;
- Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkce lesa je provedeno pro návrhové plochy (respektive plochy změn) Územního plánu.

Všechny údaje o výměrách byly při výpočtech zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Plochy o výměře menší než 100 m² byly zanedbány. Do vyhodnocení nebyla zařazena návrhová plocha lesní všeobecná LU.301, jejíž formální nutnost vymezení vyplývá ze ZÚR ZK, nicméně o faktický zábor PUPFL se zjevně nejedná.

M.2.2. Vyhodnocení a odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL

Předpokládaných zábor PUPFL je graficky znázorněn ve Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu (II/03).

V následujících tabulkách jsou uvedeny výměry předpokládaného záboru PUPFL pro jednotlivé plochy, resp. souhrn předpokládaných záborů podle způsobu využití návrhových ploch.

kód plochy	typ plochy podle využití	plocha změn	celková výměra plochy [ha]	předpokládaný zábor PUPFL [ha]	odůvodnění
PU.017	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.03	0,31	0,31	prostupnost územím – skutečný průběh cesty není v souladu se zákresem v KN (lokalita „Cesta na Pržno“)
WU.024	plochy vodní a vodohospodářské všeobecné	Z.06	0,88	0,81	vybudování poldru za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze; dopravní obsluha poldru i přilehlého lesa (lokalita „Poldr na Březince“)
PU.025	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.06	0,45	0,06	
PU.042	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.12	1,41	0,16	nové dopravní napojení osad a samot v severní části katastru (lokalita „U Mařáků“)
PU.048	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.15	0,19	0,09	zlepšení prostupnosti územím – nevyhovující parametry stávající cesty, která ani není v KN (lokalita „Veselá“)
TU.049	plochy technické infrastruktury všeobecné	Z.16	0,15	0,02	zajištění výstavby rodinných domů; veřejný zájem na dostupném bydlení – doplnění zástavby

kód plochy	typ plochy podle využití	plocha změn	celková výměra plochy [ha]	předpokládaný zábor PUPFL [ha]	odůvodnění
SV.050	plochy smíšené obytné venkovské	Z.16	1,68	0,07	v reakci na potřebu rozvoje bydlení v obci v části severozápadně od centra; chráněna protierozním opatřením (lokalita „Malované Paseky“)
WU.059	plochy vodní a vodohospodářské všeobecné	Z.20	1,34	0,71	vybudování dvou průtočných víceúčelových nádrží (vodní a mokřadní nádrž) o celkové ploše hladiny 0,75 ha.
PU.060	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.20	0,36	0,05	Účelem nádrží je zadržení vody v lokalitě a vytvoření lokálního biocentra s krajinnotvorným prvkem; dopravní obsluha nádrží (lokalita „VN Za pilou“)
PU.063	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.21	0,28	0,07	dopravní napojení návrhové plochy OS a přilehlého lesa (lokalita „Pod Kamasy“)
PU.064	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.22	0,09	0,07	vybudování suché vodní nádrže (poldru), za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze; vybudování dolní nádrže přečerpávací vodní elektrárny; dopravní obsluha nádrže (lokalita „SVN Požařiska“)
WU.065	plochy vodní a vodohospodářské všeobecné	Z.22	0,81	0,60	
PU.077	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.30	0,76	0,76	prostupnost územím – skutečný průběh cesty není v souladu se zákresem v KN (lok. „Cesta u Franty Belgičana“)
PU.078	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.31	0,32	0,32	prostupnost územím – skutečný průběh cesty není v souladu se zákresem v KN (lok. „Cesta nad Rajnochovicemi“)
PU.079	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.32	5,31	5,29	prostupnost územím – skutečný průběh cesty není v souladu se zákresem v KN (lok. „Traverz pod Čečetkovem“)
WU.080	plochy vodní a vodohospodářské všeobecné	Z.33	0,36	0,36	vybudování malé vodní nádrže, za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze; dopravní obsluha nádrže i přilehlého lesa (lokalita „Prameniště“)
PU.081	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.33	0,29	0,29	
PU.082	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.34	0,26	0,25	prostupnost územím – skutečný průběh cesty není v souladu se zákresem v KN (lokalita „Cesta nad Končinami“)

kód plochy	typ plochy podle využití	plocha změn	celková výměra plochy [ha]	předpokládaný zábor PUPFL [ha]	odůvodnění
PU.083	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.35	0,13	0,13	prostupnost územím – skutečný průběh cesty není v souladu se zákresem v KN (lokalita „Cesta nad Kolibami“)
PU.084	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.36	0,82	0,34	prostupnost územím – skutečný průběh cest není v souladu se zákresem v KN (lokalita „Cesty kolem Dubcové“)
PU.085	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.37	1,84	0,57	prostupnost územím – skutečný průběh cest není v souladu se zákresem v KN (lokalita „Cesty na Dubcovou“)
SV.087	plochy smíšené obytné venkovské	Z.38	0,58	0,02	zajištění výstavby rodinných domů; veřejný zájem na dostupném bydlení – doplnění zástavby v reakci na potřebu rozvoje bydlení v obci v části jihozápadně od centra; chráněna protierozním opatřením; dopravní obsluha rodinných domů (lokalita „Pod Dubcovou“)
PU.088	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.38	0,22	0,06	
SV.090	plochy smíšené obytné venkovské	Z.39	1,28	0,03	zajištění výstavby rodinných domů; veřejný zájem na dostupném bydlení – doplnění zástavby v reakci na potřebu rozvoje bydlení v obci v části jihozápadně od centra; (lokalita „Pod Silným“)
WU.092	plochy vodní a vodohospodářské všeobecné	Z.40	0,28	0,24	vybudování malé vodní nádrže, za účelem zpomalení přívalových vod a snížení půdní eroze (lokalita „VN pod Končinami“)
PU.093	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.41	0,31	0,09	zlepšení prostupnosti územím – nevyhovující parametry stávající cesty, která ani není v KN (lokalita „Cesta k Valům“)
TU.097	plochy technické infrastruktury všeobecné	Z.44	0,45	0,45	výstavba vodojemu (alternativní poloha na obecních pozemcích); dopravní obsluha vodojemu (lokalita „Vodojem u vysílače“)
PU.098	plochy veřejných prostranství všeobecných	Z.44	0,25	0,06	
celkem			21,39	12,27	

Obr. M.9: Tabulka s vyhodnocením předpokládaných záborů PUPFL

navržené využití plochy	celková výměra ploch [ha]	předpokládaný zábor PUPFL [ha]
PU - plochy veřejných prostranství všeobecných	13,58	8,95
WU - plochy vodní a vodohospodářské všeobecné	3,67	2,72
SV - plochy smíšené obytné venkovské	3,54	0,12
OS - plochy občanského vybavení portu	0	0
TU - plochy technické infrastruktury všeobecné	0,60	0,48
celkem	21,39	12,27

Obr. M.10: Souhrnná tabulka záborů PUPFL

V Územním plánu se předpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa v celkovém rozsahu **12,27 ha**. Přibližně 3/4 tohoto záboru tvoří plochy veřejných prostranství všeobecných, vymezené převážně pro zabezpečení prostupnosti územím. Zpravidla jde o lesní cesty, které reálně v terénu existují, jejich průběh není v souladu se zákresem v KN, ale jejich existence je nezbytná pro propojení obce s okolím nebo dopravní obsluhu odlehlých zastavěných či návrhových ploch.

Dalšími významnými zábory PUPFL jsou návrhové plochy pro vybudování vodních nádrží a poldrů, s hlavním účelem posílení protipovodňové a protierozní ochrany, a s vedlejšími přínosy pro ochranu přírody a krajinný ráz. Ostatní zábory jsou z hlediska záborů PUPFL nevýznamné. Vzhledem k celkové rozloze lesních ploch v řešeném území přes 800 ha lze konstatovat, že navrhovaný zábor PUPFL, který v úhrnu činí cca 1,5 % této rozlohy, nebude mít významný vliv na funkci lesních pozemků.

M.2.3. Výčet návrhových ploch v pásmu 30 m od okraje lesa

Dle ustanovení § 14, zákona č. 289/1995 Sb. („lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, může správní orgán stanovit podmínky v zájmu ochrany lesa k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa. Pro tento případ jsou v následující tabulce Obr. M.11 vypsány návrhové plochy v dosahu 30 m od okraje lesa.

návrhová plocha	plochy RZV
T.05	SV. 207, PU.206
T.11	PU.215
T.13	DU.217
T.14	PU.218
T.15	PU.219
Z.01	HU.001, HU.003, PU.004
Z.02	PU.016
Z.06	WU.024, PU.025
Z.07	OS.026, OS.027, PU.028
Z.11	TU.038
Z.12	SV.043, PU.042
Z.14	SV.047
Z.15	PU.048
Z.16	SV.050, SV.053, TU.049
Z.18	TU.056
Z.19	PU.057
Z.20	WU.059, PU.060
Z.21	OS.061, SV.062, PU.063
Z.22	PU.064, WU.065
Z.26	SV.070, SV.071, PU.072
Z.27	PU.073
Z.30	PU.077
Z.32	PU.079
Z.33	PU.081
Z.34	PU.082
Z.35	PU.083
Z.36	PU.084
Z.37	PU.085
Z.38	SV.087, TU.086, PU.088
Z.39	SV.090
Z.40	WU.092
Z.41	PU.093
Z.42	HU.094
Z.44	TU.096, PU.098
K.01	LU.301

Obr. M.11: Výčet návrhových ploch v dosahu 30 m od okraje lesa

M.2.4. Závěr

Zábor PUPFL je navržen v přiměřeném rozsahu, který vyplývá především z potřeb prostupnosti území a protipovodňové a protierozní ochrany území. Zábor PUPFL je navržen ve veřejném zájmu – veřejný zájem na rozvoji prostupnosti území převyšuje veřejný zájem spočívající v ochraně PUPFL.

M.3. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Na základě § 116 (nového) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo vymezeno zastavěné území s celkovou rozlohou 102 ha. Oproti zastavěnému území v dosud platném územním plánu se zvětšilo o cca 14 ha.

Na základě ustanovení § 116 odst. 2 (nového) stavebního zákona „*Při vymezení zastavěného území se vychází z posledního účinného územního plánu*“ bylo pro vymezení zastavěného území jako výchozí zvoleno zastavěné území z dosud platného územního plánu.

Na základě § 116 odst. 3 (nového) stavebního zákona, byly do zastavěného území dále nově zahrnuty

- zastavěné stavební pozemky,
- stavební proluky,
- další oplocené proluky mezi zastavěnými stavebními pozemky,
- veřejná prostranství,
- pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území a dráhy v části procházející intravilánem a ostatními pozemky zastavěného území,
- další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic a chmelnic.

Hranice zastavěného území je zobrazena ve Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu (II/03) a Hlavním výkrese (I/02).

N. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK, VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ



N.1. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Návrh Územního plánu (ÚP) Kateřinice byl dne 3. 6. 2024, čj.: OKA – 354/2024 zveřejněn a rozeslán dle § 50 odst.1 a 2 stavebního zákona 183/2006 Sb., ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,. Společné jednání se uskutečnilo dne 24. 6. 2024. Po uplynutí 30-ti denní lhůty byla shromážděna stanoviska a připomínky dotčených orgánů, sousedních obcí, oprávněných investorů a občanů.

Připomínky organizací: nebyly uplatněny.

Podněty sousedních obcí: nebyly uplatněny.

Připomínky občanů:

N.1.1. M. a O. Kováři, Kateřinice, připomínka ze dne 26. 6. 2024

Vlastníci pozemků p.č. 986/5 a 986/6 k.ú. Kateřinice u Vsetína požadují, aby části pozemků nebyly zahrnuty do plochy OH.034, a aby byly zahrnuty do plochy SV.460. Domnívají se, že tato úprava vznikla kvůli neaktuálním podkladům.

Vyhodnocení: *uvedené rozšíření plochy hřbitova bude opraveno dle požadavků vlastníků*

N.1.2. K. Labaj, Trojanovice, zastoupený T. Káňou, připomínka ze dne 24. 7. 2024

v zastoupení pana Karola Labaje, č. p. 433, 74401 Trojanovice, podávám touto cestou námítky k návrhu územního plánu obce Kateřinice, ve lhůtě stanovené veřejnou vyhláškou, pod čj. OKA355/2024.

Pan Karol Labaj je vlastníkem souboru nemovitých věcí zapsaných na list vlastnictví č. 386, pro obec Kateřinice, katastrální území Kateřinice u Vsetína, vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín.

V návrhu územního plánu tak, jak byl zveřejněn formou dálkového přístupu je zjevné, že v řešené oblasti Z 08 je navržena cesta, která má spojit a zpřístupnit řešenou oblast s veřejnými komunikacemi. Navržená cesta je mimo jiné napojená na veřejnou cestu na pozemku parc. č. 2676/1, zkratkou přes pozemek parc. č. 87/1, vše k.ú. Kateřinice u Vsetína.

Takovéto řešení dané situace je z pohledu majitele pozemků parc. č. 87/1, k.ú. Kateřinice u Vsetína, pana Karola Labaje, nepřijatelné, nepřípustné, v odůvodnění územního plánu si protiřečí formálně uvedený důvod s realitou běžného života a je nutno zdůraznit, že toto řešení dle vlastního odůvodnění územního plánu není ani nezbytné.

Navržená spojka na obslužnou cestu je umístěna přímo podél zdi domu, nacházejícího se na pozemku parc. č. st. 7. Jakkoliv je tento dům není aktuálně užíván a tedy není v ideálním technickém stavu, je to stále obytný dům, jehož okna jsou v současné době směřována jiná místo, kde by bez jakékoliv odstupné vzdálenosti od zdi domu měla nyní být vybudována přístupová cesta, která obsluhuje řešenou oblast Z 08. S ohledem na rozsah nově tvořené plochy SV - ne venkovské, lze očekávat výstavbu a následné užívání značného množství obytných domů, což znamená setrvalý provoz přímo podél zdi domu na pozemku parc. č. st. 7. Na takovouto zátěž dům není v žádném případě projektován a jeho stavebně technický stav s největší pravděpodobností neumožní přežití vybudování cesty a její setrvalé užívání. I kdyby ji byl

schopen přežít, pak možnost bydlení v domě bude s ohledem na vznik rušné cesty přímo podél zdi domu v podstatě vyloučeno z důvodu otřesu, hluku a emisí výfukových plynů.

V samotném odůvodnění územního plánu je uvedeno – „Předmětný úsek má pouze doplňkovou funkci zkratky (např. pro pěší) oproti zbylým dvěma větvím s výrazně příznivějšími sklonovými poměry.“

Je názorem majitele pozemků, že obsluha řešené zóny Z 08 je možná a dostatečná z východních a západního napojení této cesty na stávající veřejné komunikace. Tomu odpovídá i samotné shora uvedené odůvodnění územního plánu. Projektovaná spojka není proto vůbec potřebná, když charakter plánovaného využití plochy SV a očekávané zástavby nevyžaduje, aby byla řešená oblast spojena s hlavní průjezdní komunikací v obci nejkratším možným způsobem.

Argumentaci pořizovatele, tedy odůvodnění v tom smyslu, že se jedná pouze o „doplňkovou funkci zkratky“ nelze přijmout. Reálně to totiž znamená, že uživatelé nově postavené zástavby budou logicky a z přirozené lidské vlastnosti zkracovat si cestu používat vždy nejkratší cestu, takže spojnice navržená „s doplňkovou funkcí, chůzí, především pro pěší,“ se zcela jednoznačně stane hlavní přístupovou komunikací pro celou řešenou oblast.

Zastoupení pana Karola Labaje proto sděluje, že tento nesouhlasí s umístěním nové přístupové cesty do řešené oblasti Z 08 na jeho pozemky a žádá, aby přístup do takto řešené oblasti byl vyprojektovaný jinak, zejména bez reálné likvidace jeho domu na pozemku parc. č. st. 7, k.ú. Kateřinice u Vsetína, jo a aby i chyba v argumentaci odůvodnění územního plánu byla napravena.

Vyhodnocení: *Plocha veřejného prostranství PU bude vypuštěna, zájmové území bude vymezeno jako transformační plocha a zahrnuto do plochy pro zpracování územní studie, která míru potřeby dopravního napojení plochy Z.080 prověří.*

N.1.3. Bc. L. Morozová, Ing. P. Vysloužil připomínka ze dne 23. 6. 2024

Žádají o doplnění územního plánu – rozšíření zastavitelného území

Vážený pane starosto, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit ve věci probíhajícího společného jednání o návrhu územního plánu obce Kateřinice. Jsme vlastníky pozemků v obci Kateřinice, číslo listu vlastnictví 474, parcelní číslo 1493, 2686/2 a 1506/1, které se nachází v těsné blízkosti rozcestí „pod Chladnou“.

Dle návrhu územního plánu je v této lokalitě navrženo rozšíření zastavitelného území, konkrétně plochy SV.070 a SV.071 v rámci zastavitelné plochy Z.26, s cílem realizace výstavby rodinných domů. Toto rozšíření akcentuje význam rozcestí v sedle a navazuje na stávající zástavbu západně pod rozcestím.

Vzhledem k těmto skutečnostem a s ohledem na identické důvody, které vedly k návrhu rozšíření zastavitelného území v této lokalitě, bychom rádi požádali o zahrnutí našich pozemků, parcelní číslo 1493, 2686/2 a 1506/1 do tohoto návrhu. Uvítáme však i zahrnutí jednoho z pozemků 1493 nebo 1506/1 samostatně. V současné době jsou naše pozemky vedeny jako zemědělská plocha, avšak jejich poloha a potenciál jsou v souladu s plánovaným rozvojem a využitím území k výstavbě rodinných domů.

Doplněním našich pozemků do územního plánu by došlo k harmonickému rozvoji této oblasti a efektivnímu využití území, které by přispělo k celkovému zlepšení infrastruktury a životního

prostředí v obci Kateřinice. Navíc by to umožnilo případnou rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace, což by bylo přínosem pro obyvatele této lokality.

Bohužel nejsme schopni se osobně účastnit besedy k navrhovanému územnímu plánu, věříme však, že naše žádost bude posouzena kladně a že bude možné zahrnout naše pozemky do plánovaného rozšíření zastavitelného území. Předem Vám děkujeme za Vaši vstřícnost a čas věnovaný této žádosti. Zároveň jako vlastník pozemků v obci Kateřinice, číslo listu vlastnictví 1172, parcelní číslo 1412/5, 1417/1, 1417/2, 1419/1 a 1419/2 které se nachází v lokalitě „Požařiska“, v sousedství zastavitelné plochy SV.558, bych rád požádal o zahrnutí zmíněných pozemků do zastavitelné plochy, která by navazovala na stávající zastavitelnou plochu SV.558.

Jak jsem již uváděl v žádosti, kterou jsem zaslal v lednu 2024, důvodem je výstavba rodinného domu v této lokalitě, kde vlastním zemědělskou půdu a les, dům však nikoliv. Jsem přesvědčen, že navrhovaná změna bude přínosem pro péči o okolní krajinu a bude rovněž v nejlepším zájmu obce.

Vyhodnocení: připomínka se zamítá. *Odůvodnění: pozemky nebyly součástí zadání ÚP, nebyly proto vyhodnoceny v rámci zpracované dokumentace SEA, vzhledem k nesouhlasnému stanovisku dotčeného orgánu ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny, musíme již vymezené plochy redukovat, nikoliv přidávat.*


N.1.4. M. Valůšek a Věra Valůšková, připomínka ze dne 21. 6. 2024

Žádají o úpravu návrhu ÚP pro p.č. 986/4 a 986/6 k.ú. Kateřinice, které jsou začleněny ke hřbitovu OH – 034 občanská vybavenost a hřbitovy.

Žádají začlenění parcel do jiné plochy, aby se daly i nadále využívat jako zahrada.

Vyhodnocení: *uvedené rozšíření plochy hřbitova bude částečně opraveno dle požadavků vlastníků (pozemek č. 986/4 zůstane plochou pro hřbitov, p. č. 986/6 se přiřadí do stabilizované plochy sm. obytných).*

O. POSOUZENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S JEDNOTNÝM STANDARDEM



O.1. POSOUZENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S JEDNOTNÝM STANDARDEM

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, stanovuje v ust. § 59 odst. 2 povinnost, že vybrané části územně plánovací dokumentace, její změny a úplné znění, vymezení zastavěného území, jeho změna a úplné znění a územní opatření se zpracovávají v jednotném standardu.

Podrobný obsah jednotného standardu včetně stanovení vybraných částí územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území a územního opatření, které se zpracovávají v jednotném standardu, a požadavky na strojově čitelný formát stanoví vyhláška č. 157/2024 Sb., územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (dále jen „vyhláška“).

V § 12 odst. 1 vyhlášky jsou pak uvedeny jednotlivé standardizované jevy územního plánu, které jsou blíže řešeny v přílohách č. 10 a 14 vyhlášky.

Zpracovatel provedl průběžnou kontrolu standardizovaných jevů v textové a grafické části návrhu změny územního plánu a tyto odpovídají vyhlášce – územně plánovací dokumentace je zpracována v souladu s jednotným standardem zpracování územních plánů.

Před vydáním Změny ÚP bude doložen doklad z elektronického kontrolního nástroje prokazující soulad datové části územně plánovací dokumentace s jednotným standardem.